

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

積 算 書

令 和 6 年 度

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

九州地方整備局

港 名 福岡空港

項 目 空港整備事業費

費 目 空港整備事業費

目の細分 工事費

積算番号 181224029

積算内訳表

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					167,691,623	
					200,670,892	32,979,269
【排水施設】接続柵					67,257,850	
					90,293,679	23,035,829
仮設工(1)					29,535,781	
					49,280,370	19,744,589
仮設道路工					533,199	
					7,271,069	6,737,870
工事用仮設道路					533,199	
1 材料費	再生クワッシャー (RC-40)	式	1.00	486,739.00	486,739	
2 路体(築堤)盛土	t=30cm	m ³	200.00	232.3	46,460	
敷鉄板					0	
					6,737,870	6,737,870
101 敷鉄板賃料①	22×1,524×6,096	枚	0.00	0.00	0	
			40.00	32,380.00	1,295,200	1,295,200
102 敷鉄板賃料②	22×1,524×6,096	枚	0.00	0.00	0	
			181.00	30,070.00	5,442,670	5,442,670
土留・仮締切工					19,403,236	
					20,973,706	1,570,470
鋼矢板					14,905,494	
					15,735,964	830,470
3 鋼矢板圧入	油圧圧入引抜き式 (WJ併用) IV型 12.0m<L≤15.0m	枚	96.00	75,240.00	7,223,040	
4 鋼矢板引抜	油圧圧入引抜き式 IV型 12.0m<L≤15.0m	枚	96.00	11,240.00	1,079,040	
5 鋼矢板賃料	IV型 L=12.5m	枚	96.00	21,180.00	2,033,280	
6 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1)	圧入時	回	1.00	149,000.00	149,000	
7 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2)	引抜時	回	1.00	62,110.00	62,110	
			2.00	62,110.00	124,220	62,110

積算内訳表

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 ガス切断	IV型 全損分	箇所	144.00	5,521.00	795,024	
9 鋼矢板材料費(全損)	IV型 L=2.50m/枚、3.50m/枚	t	22.00	162,000.00	3,564,000	
103 給水		日	12.00	64,030.00	768,360	768,360
切梁・腹起し					3,566,045	
10 切梁・腹起し設置・撤去	H-400、H-350、H-300	t	46.13	50,440.00	2,326,797	
11 山留材賃料	H-400、H-350、H-300	t	36.61	33,850.00	1,239,248	
敷鉄板					931,697	
12 敷鉄板設置・撤去	22×1,524×6,096	m ²	465.00	405.80	188,697	
13 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096	枚	50.00	14,860.00	743,000	
仮施設管理					9,599,346	
仮設排水施設管理					9,826,580	227,234
14 ホップ等の賃料		式	1.00	8,976,946.00	8,976,946	
15 ホップ等の管理		日	8.00	77,800.00	622,400	
クック補修					0	
交通誘導警備員					11,209,015	11,209,015
104 交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	75.00	14,660.00	1,099,500	1,099,500
アスファルト舗装版切断					0	
					1,723,620	1,723,620

積算内訳表

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
105 アスファルト舗装版切断	t=15cm以下		0.00	0	0	
		m	410.00	683.9	280,399	280,399
106 アスファルト舗装版破碎	t=15cm以下		0.00	0	0	
		m ²	2,470.00	584.3	1,443,221	1,443,221
殻運搬					0	
					362,824	362,824
107 アスファルト殻運搬	施工箇所～再資源化施設		0.00	0	0	
		m ³	124.00	2,926	362,824	362,824
殻処分					0	
					494,700	494,700
108 処分費	アスファルト殻		0.00	0.00	0	
		t	291.00	1,700.00	494,700	494,700
車道舗装					0	
					4,842,188	4,842,188
109 不陸整正	補足材無し		0.00	0	0	
		m ²	2,470.00	121.4	299,858	299,858
110 表層	再生密粒度アスコン(13) t=5cm		0.00	0	0	
		m ²	2,470.00	1,839	4,542,330	4,542,330
溶融式区画線					0	
					352,505	352,505
111 区画線設置(1)	溶融式 白色 実線 W=15cm		0.00	0.00	0	
		m	741.00	375.10	277,949	277,949
112 区画線設置(2)	溶融式 白色 破線 W=15cm		0.00	0.00	0	
		m	187.00	398.70	74,556	74,556
地先境界ブロック					0	
					1,291,800	1,291,800
113 地先境界ブロック撤去			0.00	0	0	
		m	300.00	1,374	412,200	412,200
114 地先境界ブロック	A種(再利用)		0.00	0	0	
		m	300.00	2,932	879,600	879,600
ガードパイプ					0	
					1,041,878	1,041,878
115 防護柵撤去	ガードパイプP種 土中建込 H=700mm		0.00	0.00	0	
		m	300.00	1,081.00	324,300	324,300

積算内訳表

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
116 アスファルト削孔	φ64.7mm t=50mm	孔	0.00 101.00	0.00 1,978.00	0 199,778	199,778
117 防護柵設置	土中建込 H=700mm (再利用)	m	0.00 300.00	0.00 1,726.00	0 517,800	517,800
地盤改良工					18,792,100 19,432,500	640,400
薬液注入工					18,792,100 19,432,500	640,400
薬液注入工					18,792,100 19,432,500	640,400
16 二重管スレーナ工法	複相式 注入率35%	本	99.00	185,200.00	18,334,800	
17 注入設備据付・解体		現場	1.00	457,300.00	457,300	
118 給水		日	0.00 20.00	0.00 32,020.00	0 640,400	640,400
排水構造物工(1)					18,929,969 21,580,809	2,650,840
作業土工					2,602,722 5,103,562	2,500,840
床掘り					638,982	
18 床掘り(1)	標準 切梁腹起式 障害無し	m ³	140.00	450.2	63,028	
19 床掘り(2)	標準 切梁腹起式 障害有り	m ³	320.00	504.6	161,472	
20 床掘り(3)	掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 障害有り	m ³	290.00	1,238	359,020	
21 掘削補助機械搬入搬出		回	1.00	44,070	44,070	
22 基面整正		m ²	25.00	455.7	11,392	
埋戻し					1,147,406	

積算内訳表

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
23 埋戻し	1m≦W<4m	m 3	570.00	1,926	1,097,820	
24 路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m 3	6.00	6,071	36,426	
25 敷均し(ル-ス)	海浜部敷均し	m 3	100.00	131.6	13,160	
土砂等運搬					816,334	
26 土砂等運搬(1)	施工箇所～現場内仮置場 積込機種・規格【バックホウ山積0.8m3】	m 3	450.00	379.4	170,730	
27 土砂等運搬(2)	施工箇所～現場内仮置場 積込機種・規格【クラムシエル平積0.4m3】	m 3	290.00	875.6	253,924	
28 土砂積込	現場内仮置場	m 3	640.00	232.6	148,864	
29 土砂等運搬(3)	現場内仮置場～施工箇所	m 3	640.00	379.4	242,816	
水替工					0	
					2,500,840	2,500,840
119 材料費	サクションホース	式	0.00	0.00	0	
			1.00	160,200.00	160,200	160,200
120 排水ホ-ソフ設置・撤去		箇所	0.00	0.00	0	
			1.00	87,640.00	87,640	87,640
121 排水ホ-ソフ運転	4吋	式	0.00	0.00	0	
			1.00	2,253,000.00	2,253,000	2,253,000
接続柵工					16,327,247	
					16,477,247	150,000
接続柵B13					16,327,247	
					16,477,247	150,000
30 材料費	ステップ、フラップゲ-ト、FRPM管、グレーチング、パ-ドル管、パ-ドル管用止水蓋	式	1.00	9,143,721.00	9,143,721	
			1.00	9,293,721.00	9,293,721	150,000
31 基礎砕石	RC-40 t=20cm	m 2	25.00	1,486	37,150	
32 均しコンクリ-ト型枠		m 2	2.00	4,598	9,196	

積算内訳表

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
33 均しコンクリート	18N-8-40 (BB) W/C=60%以下	m ³	3.00	36,860	110,580	
34 足場工		掛m ²	220.00	4,504.00	990,880	
35 鉄筋加工・組立(1)	SD345 D13	t	4.44	186,700.00	828,948	
36 鉄筋加工・組立(2)	SD345 D16	t	0.92	184,700.00	169,924	
37 支保工		空m ³	70.00	4,398.00	307,860	
38 型枠組立組外(1)		m ²	270.00	9,134	2,466,180	
39 型枠組立組外(2)	円形型枠	m ²	1.00	12,360	12,360	
40 FRPM管布設	φ1350 受PE	m	1.00	3,990.00	3,990	
41 ハートル管設置		基	1.00	132,000.00	132,000	
42 コンクリート打設	24N-12-25 (20) (BB) W/C=55%以下	m ³	70.00	27,240	1,906,800	
43 フラップゲート設置	φ1350	基	1.00	108,100.00	108,100	
44 ゲレチング設置(1)	600×600	枚	1.00	91,290.00	91,290	
45 ゲレチング設置(2)	1000×2200	枚	1.00	8,268.00	8,268	
【排水施設】陸上管部					100,433,773	
					110,377,213	9,943,440
仮設工(2)					71,050,344	
					80,318,244	9,267,900
工事ヤト ^o 造成					17,718,934	
					19,352,714	1,633,780
盤下げ部					1,041,734	
					1,237,634	195,900

積算内訳表

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
46 掘削		m 3	530.00	320.4	169,812	
47 基面整正		m 2	423.00	455.7	192,761	
48 土砂等運搬(1)	施工箇所～現場内仮置場	m 3	530.00	379.4	201,082	
49 土砂積込	現場内仮置場	m 3	580.00	232.6	134,908	
50 土砂等運搬(2)	現場内仮置場～施工箇所	m 3	580.00	379.4	220,052	
51 路体(築堤)盛土		m 3	530.00	232.3	123,119	
122 石積撤去			0.00	0.00	0	
		式	1.00	195,900.00	195,900	195,900
仮設ヤード整地					10,439,752	
52 整地(1)	仮設ヤード	m 3	1,100.00	131.6	144,760	
53 整地(2)	袖矢板ヤード	m 3	660.00	131.6	86,856	
54 大型土のう製作	袖矢板ヤード 耐候性土のう袋	袋	424.00	6,100.00	2,586,400	
55 大型土のう設置(1)	袖矢板ヤード 整地前	袋	424.00	7,001.00	2,968,424	
56 大型土のう撤去(1)	鋼矢板打設後	袋	250.00	3,740.00	935,000	
57 大型土のう設置(2)	放水管据付後	袋	238.00	3,850.00	916,300	
58 大型土のう撤去(2)	袖矢板ヤード 撤去後	袋	412.00	6,801.00	2,802,012	
敷鉄板					6,126,908	
					7,564,788	1,437,880
96 材料費	RC-40、土木シート	式	1.00	1,809,504.00	1,809,504	

積算内訳表

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
97 路体(築堤)盛土	t=30cm	m ³	610.00	232.3	141,703	
59 敷鉄板設置・撤去	22×1,524×6,096	m ²	1,914.00	405.80	776,701	
60 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096	枚	206.00	23,480.00	4,836,880	1,437,880
接続車路(2箇所)					110,540	
61 掘削		m ³	200.00	320.4	64,080	
62 路体(築堤)盛土		m ³	200.00	232.3	46,460	
運搬処理工					0	
土砂等運搬					4,866,730	4,866,730
123 碎石積込	施工箇所	m ³	0.00	0	0	
			680.00	320.4	217,872	217,872
124 碎石等運搬	施工箇所～処分場	m ³	0.00	0	0	
			680.00	3,678	2,501,040	2,501,040
現場発生品運搬					0	
					17,668	17,668
125 現場発生品積込・荷卸	施工箇所	t	0.00	0	0	
			1.19	8,908	10,600	10,600
126 現場発生品運搬	施工箇所～再資源化施設	t	0.00	0	0	
			1.19	5,940	7,068	7,068
処分費					0	
					2,130,150	2,130,150
127 処分費(1)	廃プラスチック(大型土のう袋・土布シート)	t	0.00	0.00	0	
			1.00	7,734.00	7,734	7,734
128 処分費(2)	再生クッション(RC-40)	m ³	0.00	0.00	0	
			612.00	3,468.00	2,122,416	2,122,416
安全対策					1,847,160	
					1,671,240	-175,920

積算内訳表

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員					1,847,160	
					1,671,240	-175,920
63 交通誘導警備員	交通誘導警備員B		126.00	14,660.00	1,847,160	
		人日	114.00	14,660.00	1,671,240	-175,920
土留工					51,484,250	
					54,427,560	2,943,310
鋼矢板					51,484,250	
					54,427,560	2,943,310
64 鋼矢板圧入	油圧圧入引抜き式 (WJ併用) IV型 12.0m<L≤15.0m					
		枚	0.00	75,240.00	0	
98 鋼矢板圧入	油圧圧入引抜き式 (WJ併用) IV型 12.0m<L≤15.0m					
		枚	556.00	33,870.00	18,831,720	
65 鋼矢板引抜	油圧圧入引抜き式 IV型 12.0m<L≤15.0m					
		枚	556.00	11,240.00	6,249,440	
66 鋼矢板賃料	IV型 L=14.5m					
		枚	556.00	23,570.00	13,104,920	
67 油圧式杭圧入引抜き機据付・解体(1)	圧入時					
		回	1.00	149,000.00	149,000	
68 油圧式杭圧入引抜き機据付・解体(2)	引抜時					
		回	1.00	62,110.00	62,110	
			2.00	62,110.00	124,220	62,110
69 ガス切断						
		箇所	556.00	5,521.00	3,069,676	
70 鋼矢板材料費(全損)	IV型 L=1.00m/枚					
		t	42.31	162,000.00	6,854,220	
71 鋼矢板頭部固定材設置撤去	[-200×90×8×13.5					
		t	12.70	80,960.00	1,028,192	
72 鋼矢板頭部固定材材料費	[-200×90×8×13.5					
		式	1.00	2,134,972.00	2,134,972	
129 給水						
			0.00	0.00	0	
		日	30.00	96,040.00	2,881,200	2,881,200
排水構造物工(2)					29,383,429	
					30,058,969	675,540
作業土工						
					3,479,732	

積算内訳表

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工					3,479,732	
73 床掘り	砂質土（水中掘削）	m 3	2,300.00	375	862,500	
74 土砂等運搬	施工箇所～現場内仮置場	m 3	2,330.00	875.6	2,040,148	
75 掘削	袖矢板 Ψ -ト Ψ 撤去	m 3	610.00	320.4	195,444	
76 敷均し（ル-ス Ψ ）	矢板内掘削土＋袖矢板 Ψ -ト Ψ 撤去土砂	m 3	2,900.00	131.6	381,640	
陸側管床工					3,601,995	
陸側管床					3,601,995	
77 管床碎石投入	単粒碎石4号	m 3	61.00	7,495.00	457,195	
78 管床碎石均し		m 2	80.00	19,340.00	1,547,200	
79 管床板設置	SS400、PL-25、2.0m×1.5m	枚	16.00	99,850.00	1,597,600	
管渠工					8,365,168	
陸上放水管設置					9,040,708	675,540
80 放水管運搬費	陸上管①～⑧	式	1.00	3,744,368.00	3,744,368	
81 視準棒材料費	視準棒②③	式	1.00	708,000.00	708,000	
82 放水管据付		式	1.00	765,000.00	765,000	57,000
水替工		基	8.00	489,100.00	3,912,800	
130 材料費	サクションホース				0	
		式	1.00	144,400.00	144,400	618,540
					0	618,540
					0	144,400
					0	144,400

積算内訳表

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
131 排水ホソフ 設置・撤去			0.00	0.00	0	
		箇所	1.00	87,640.00	87,640	87,640
132 排水ホソフ 運転			0.00	0.00	0	
		式	1.00	386,500.00	386,500	386,500
被覆工					13,936,534	
被覆工					13,936,534	
83 材料費	単粒碎石4号、管床板					
		式	1.00	10,081,902.00	10,081,902	
84 埋戻し(1)	矢板内掘削箇所 単粒碎石4号 1m≦W<4m					
		m ³	2,000.00	1,926	3,852,000	
85 埋戻し(2)	矢板内掘削箇所 発生土					
		m ³	20.00	131.6	2,632	
共通仮設費(積上)					16,337,290	
					17,382,029	1,044,739
【共通仮設】					16,337,290	
					17,382,029	1,044,739
共通仮設費					16,337,290	
					17,382,029	1,044,739
準備費					2,951,012	
伐木除根					1,651,012	
86 伐木・集積・積込	伐木(中) (10本/100m ² 以上50本/100m ² 未満)					
		m ²	4,200.00	306.9	1,288,980	
87 運搬(伐木除根)	施工箇所～処理施設					
		m ³	136.00	2,662	362,032	
処分費					1,300,000	
88 伐木処分費					800,000	
		t	50.00	16,000.00	800,000	
89 根株処分費					500,000	
		t	25.00	20,000.00	500,000	

積算内訳表

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費					13,286,278	
重建設機械分解組立費					1,136,000	
90 重建設機械分解組立輸送	クラムシェル平積0.8m3 1台×2回(往復)	回	1.00	1,136,000.00	1,136,000	
仮設材運搬費					12,150,278	
91 仮設材等の運搬(1)	敷鉄板、鋼矢板Ⅳ型、山留材(往路) L≤12m	t	546.59	3,410.00	1,863,871	
92 仮設材等の運搬(2)	敷鉄板、鋼矢板Ⅳ型、山留材(復路) L≤12m	t	546.59	3,410.00	1,863,871	
93 仮設材等の運搬(3)	鋼矢板Ⅳ型(復路) 12m<L≤15m	t	613.27	4,030.00	2,471,478	
99 仮設材等の運搬(4)	鋼矢板Ⅳ型(往路) 12m<L≤15m	t	613.27	4,030.00	2,471,478	
94 仮設材等の積込み取卸し費(1)	敷鉄板、鋼矢板Ⅳ型、山留材(往路)	t	1,159.86	1,500.00	1,739,790	
95 仮設材等の積込み取卸し費(2)	敷鉄板、鋼矢板Ⅳ型、山留材(復路)	t	1,159.86	1,500.00	1,739,790	
安全費					0	
					497,139	497,139
標識					0	
					497,139	497,139
133 標識灯設置撤去			0.00	0.00	0	
		式	1.00	274,800.00	274,800	274,800
134 標識灯維持管理			0.00	0.00	0	
		式	1.00	222,339.00	222,339	222,339
技術管理費					100,000	
技術管理費					100,000	
100 諸経費動向調査						
		式	1.00	100,000.00	100,000	

積算内訳表

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費					0 547,600	547,600
快適トイレ					0 547,600	547,600
135 快適トイレ	1基		0.00	0.00	0	
		式	1.00	547,600.00	547,600	547,600

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
放水管製作費(1)					24,636,595	
放水管製作費(2)					106,954,284	
放水管製作費(3)					20,969,737	
直接工事費					167,691,623	
					200,670,892	32,979,269
間接工事費	31,065,039 + 65,569,822				96,634,861	
	33,658,315 + 67,369,647				101,027,962	4,393,101
共通仮設費(計)	16,337,290 + 13,654,523 + 1,073,226				31,065,039	
	17,382,029 + 15,127,619 + 1,148,667				33,658,315	2,593,276
共通仮設費(積上)					16,337,290	
					17,382,029	1,044,739
共通仮設費(率)	168,991,623 × 8.08% ((6.03% × 1.3) × 1.03)				13,654,523	
	201,970,892 × 7.49% ((5.77% + 1.5%) × 1.03)				15,127,619	1,473,096
現場環境改善費	167,691,623 × 0.64%				1,073,226	
	198,046,042 × 0.58%				1,148,667	75,441
現場管理費	198,756,662 × 32.99% ((26.18% × 1.2) × 1.05)				65,569,822	
	234,329,207 × 28.75% ((25.84% + 1.54%) × 1.05)				67,369,647	1,799,825
工事原価	152,560,616 + 167,691,623 + 96,634,861				416,887,100	
	152,560,616 + 200,670,892 + 101,027,962				454,259,470	37,372,370
一般管理費等	416,887,100 × 14.01% (14.01% × 1.00) - 8,248				58,397,634	
	454,259,470 × 13.82% (13.82% × 1.00) - 6,667				62,771,991	4,374,357
契約保証費						
	441,258,649 × 0.04%				176,503	
スクラップ					-2,621,237	
					-3,217,964	-596,727
工事価格	416,887,100 + 58,397,634 + 176,503 - 2,621,237				472,840,000	
	454,259,470 + 62,771,991 + 176,503 - 3,217,964				513,990,000	41,150,000
消費税等相当額	472,840,000 × 10.00%				47,284,000	
	513,990,000 × 10.00%				51,399,000	4,115,000
請負工事費	472,840,000 + 47,284,000				520,124,000	
	513,990,000 + 51,399,000				565,389,000	45,265,000

上段：原金額 下段：変更金額

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：101

名称：敷鉄板賃料① 22×1,524×6,096

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 鋼板 720日(24ヶ月)以内	枚・日	460.000	68.00	31,280		
整備費(敷鉄板)	22×1,524×6,096	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	32,380.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			32,380.00	32,380		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：102

名称：敷鉄板賃料② 22×1,524×6,096

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 鋼板 720日(24ヶ月)以内	枚・日	426.000	68.00	28,968		
整備費(敷鉄板)	22×1,524×6,096	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	30,068.00	2		
合 計	作業能力：1.00枚			30,070.00	30,070		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：7

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2) 引抜時

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.190	30,160.00	5,730		
特殊作業員		人	0.190	26,620.00	5,057		
とび工		人	0.390	28,080.00	10,951		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	178,100.00	23,153		
ラフレンクレーン運転		日	0.190	90,630.00	17,219		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	62,110.00	0		
合 計	作業能力：1.00回			62,110.00	62,110		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：103

名称：給水

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)		人	2.000	23,300.00	46,600		
軽油		L	62.400	143.00	8,923		
散水車[トラック架装型]	4000L	供用日	2.000	4,250.00	8,500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	64,023.00	7		
合 計	作業能力：1.00日			64,030.00	64,030		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：13

名称：敷鉄板賃料 22×1,524×6,096

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 鋼板 720日(24ヶ月)以内	枚・日	420.000	68.00	28,560		
整備費(敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	29,660.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			29,660.00	29,660		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：14

名称：ポンプ等の賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発動発電機	100kVA	台・日	506.000	4,490.00	2,271,940		
水中ポンプ	8吋 φ200 11kw	台・日	2,024.000	557.00	1,127,368		
キャブタイヤケーブル	14sq 20m	本・日	2,024.000	600.00	1,214,400		
分電盤		台・日	506.000	1,200.00	607,200		
自動盤	水中ポンプ 制御用	台・日	1,012.000	800.00	809,600		
自動盤	発動発電機自動起動用	台・日	506.000	3,800.00	1,922,800		
キャブタイヤ	自動盤-発電機	本・日	506.000	200.00	101,200		
キャブタイヤ	発電機-分電盤	本・日	506.000	200.00	101,200		
ポート		個・日	2,024.000	420.00	850,080		
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048 鋼板 360日(12ヶ月)以内	枚・日	1,012.000	41.00	41,492		
整備費(敷鉄板)	22×1,524×3,048 鋼板	枚	4.000	1,100.00	4,400		
敷鉄板賃料	22×1,219×2,438 しま鋼板 360日(12ヶ月)以内	枚・日	2,024.000	35.50	71,852		
整備費(敷鉄板)	22×1,219×2,438 しま鋼板	枚	8.000	550.00	4,400		
敷鉄板固定金具(賃料)		個・日	4,554.000	12.00	54,648		
敷鉄板固定金具(整備料)		個	18.000	1,200.00	21,600		
合 計	作業能力：1.00式			9,204,180.00	9,204,180		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：104
 名称：交通誘導警備員 交通誘導警備員B 1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	14,660.00	14,660		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	14,660.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			14,660.00	14,660		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：105
 名称：アスファルト舗装版切断 t=15cm以下 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	1.000	683.9	683.9		
合 計	作業能力：1.00m			683.9	683.9		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：106
 名称：アスファルト舗装版破碎 t=15cm以下 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎	t=15cm以下	m ²	1.000	584.3	584.3		
合 計	作業能力：1.00m ²			584.3	584.3		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：107
 名称：アスファルト殻運搬 施工箇所～再資源化施設 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬	施工箇所～再資源化施設	m ³	1.000	2,926	2,926		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,926	2,926		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：108
 名称：処分費 アスファルト殻 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：109
 名称：不陸整正 補足材無し 1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正	補足材無し	m 2	1.000	121.4	121.4		
合 計	作業能力：1.00m 2			121.4	121.4		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：110
 名称：表層 再生密粒度アスコン(13) t=5cm 1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m 2	1.000	1,839	1,839		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,839	1,839		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：111

名称：区画線設置(1) 溶融式 白色 実線 W=15cm

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	1,000.000	211.00	211,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570.000	235.00	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	40.000	143.00	5,720		
諸雑費(率+まるめ)		%	5.000	156,295.00	7,805		
合 計	作業能力：1,000.00m			375.10	375,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：112

名称：区画線設置(2) 溶融式 白色 破線 W=15cm

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 8休	m	1,000.000	234.00	234,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570.000	235.00	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	44.000	143.00	6,292		
諸雑費(率+まるめ)		%	5.000	156,867.00	7,833		
合 計	作業能力：1,000.00m			398.70	398,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：113

名称：地先境界ﾌﾞｯｸ撤去

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地先境界ﾌﾞｯｸ撤去		m	1.000	1,374	1,374		
合 計	作業能力：1.00m			1,374	1,374		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：114

名称：地先境界ﾌﾞｯｸ A種（再利用）

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地先境界ﾌﾞｯｸ	A種（再利用）	m	1.000	2,932	2,932		
合 計	作業能力：1.00m			2,932	2,932		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：115

名称：防護柵撤去ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ種 土中建込 H=700mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	1,081.00	108,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	108,100.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			1,081.00	108,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：116
 名称：アスファルト削孔 φ64.7mm t=50mm 100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	30,160.00	30,160		
特殊作業員		人	2.000	26,620.00	53,240		
普通作業員		人	2.000	22,780.00	45,560		
ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個	2.000	19,700.00	39,400		
コンクリート穿孔機[電動コアリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.600	3,180.00	8,268		
諸雑費(率+まるめ)		%	12.000	176,628.00	21,172		
合 計	作業能力：100.00孔			1,978.00	197,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：117
 名称：防護柵設置 土中建込 H=700mm (再利用) 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	1,726.00	172,600		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	172,600.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			1,726.00	172,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：118
 名称：給水 1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.000	23,300.00	23,300		
軽油		L	31.200	143.00	4,461		
散水車〔トラック架装型〕	4000L	供用日	1.000	4,250.00	4,250		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	32,011.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			32,020.00	32,020		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：119
 名称：材料費 サクションホース 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
サクションホース	4インチ φ100	m	60.000	2,670.00	160,200		
合 計	作業能力：1.00式			160,200.00	160,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：120
 名称：排水ポンプ設置・撤去 1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.500	30,160.00	15,080		
特殊作業員		人	0.100	26,620.00	2,662		
普通作業員		人	2.000	22,780.00	45,560		
パッキンの運転		日	0.500	48,660.00	24,330		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	87,632.00	8		
合 計	作業能力：1.00箇所			87,640.00	87,640		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：121

名称：排水ポンプ運転 4吋

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	6.210	26,620.00	165,310		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	台・日	90.000	2,610.00	234,900		
軽油		L	12,600.000	143.00	1,801,800		
水中ポンプ	4吋 φ100 3.7kw	台・日	180.000	278.00	50,040		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	1.000	165,310.00	950		
合 計	作業能力：1.00式			2,253,000.00	2,253,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：30

名称：材料費 ステップ、フラップゲート、FRPM管、グレーチング、パドル管、パドル管用止水蓋

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステップ	φ19	本	37.000	2,770.00	102,490		
フラップゲート	φ1350	基	1.000	2,860,000.00	2,860,000		
FRPM管	φ1350、MH短管(受PE)、L=1.0m	本	1.000	231,000.00	231,000		
諸雑費(率)	FRPM管の%	%	0.100	231,000.00	231		
グレーチング蓋(受枠含む)	T-25 1000×2200	組	1.000	350,000.00	350,000		
パドル管	φ1450×t9	基	1.000	3,450,000.00	3,450,000		
パドル管用止水蓋	SM400(PL-16)	枚	2.000	1,150,000.00	2,300,000		
合 計	作業能力：1.00式			9,293,721.00	9,293,721		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：122
 名称：石積撤去 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.000	30,160.00	60,320		
運転手(特殊)		人	2.000	25,790.00	51,580		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	日	2.000	11,700.00	23,400		
軽油		L	416.000	143.00	59,488		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	1.000	111,900.00	1,112		
合 計	作業能力：1.00式			195,900.00	195,900		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：60
 名称：敷鉄板賃料 22×1,524×6,096 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 鋼板 720日(24ヶ月)以内	枚・日	329.000	68.00	22,372		
整備費(敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	23,472.00	8		
合 計	作業能力：1.00枚			23,480.00	23,480		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：123
 名称：碎石積込 施工箇所 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
碎石積込	施工箇所	m ³	1.000	320.4	320.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			320.4	320.4		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：124
 名称：砕石等運搬 施工箇所～処分場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石等運搬	施工箇所～処分場	m3	1.000	3,678	3,678		
合 計	作業能力：1.00m3			3,678	3,678		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：125
 名称：現場発生品積込・荷卸 施工箇所 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸	施工箇所	t	1.000	8,908	8,908		
合 計	作業能力：1.00t			8,908	8,908		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：126
 名称：現場発生品運搬 施工箇所～再資源化施設 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	施工箇所～再資源化施設	t	1.000	5,940	5,940		
合 計	作業能力：1.00t			5,940	5,940		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：127
 名称：処分費(1) 廃プラスチック(大型土のう袋・土木シート) 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	廃プラスチック	t	100.000	7,734.00	773,400		
合 計	作業能力：100.00t			7,734.00	773,400		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：128
 名称：処分費(2) 再生クッション(RC-40) 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	再生クッション(RC-40)	m ³	100.000	3,468.00	346,800		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,468.00	346,800		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：63
 名称：交通誘導警備員 交通誘導警備員B 1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	14,660.00	14,660		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	14,660.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			14,660.00	14,660		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：68
 名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2) 引抜時 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.190	30,160.00	5,730		
特殊作業員		人	0.190	26,620.00	5,057		
とび工		人	0.390	28,080.00	10,951		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	178,100.00	23,153		
ラフレンクレーン運転		日	0.190	90,630.00	17,219		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	62,110.00	0		
合 計	作業能力：1.00回			62,110.00	62,110		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：129
 名称：給水 1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	3.000	23,300.00	69,900		
軽油		L	93.600	143.00	13,384		
散水車〔トラック架装型〕	4000L	供用日	3.000	4,250.00	12,750		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	96,034.00	6		
合 計	作業能力：1.00日			96,040.00	96,040		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：81
 名称：視準棒材料費 視準棒②③ 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
視準棒②	φ216.3×t5.8 L=3,000	本	1.000	366,000.00	366,000		
視準棒③	φ114.3×t4.5 L=6,000	本	1.000	399,000.00	399,000		
合 計	作業能力：1.00式			765,000.00	765,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：130
 名称：材料費 サクションホース 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
サクションホース	6インチ φ150	m	20.000	5,430.00	108,600		
サクションホース	3インチ φ75	m	20.000	1,790.00	35,800		
合 計	作業能力：1.00式			144,400.00	144,400		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：131

名称：排水ポンプ設置・撤去

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.500	30,160.00	15,080		
特殊作業員		人	0.100	26,620.00	2,662		
普通作業員		人	2.000	22,780.00	45,560		
バックホウ運転		日	0.500	48,660.00	24,330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	87,632.00	8		
合 計	作業能力：1.00箇所			87,640.00	87,640		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：132

名称：排水ポンプ運転

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.380	26,620.00	36,735		
発動発電機	45kVA	台・日	20.000	2,610.00	52,200		
発動発電機	15kVA	台・日	20.000	1,650.00	33,000		
軽油		L	960.000	143.00	137,280		
軽油		L	800.000	143.00	114,400		
水中ポンプ	6吋 φ150 7.5kw	台・日	20.000	411.00	8,220		
水中ポンプ	3吋 φ75 1.5kw	台・日	20.000	218.00	4,360		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の%	%	1.000	36,735.00	305		
合 計	作業能力：1.00式			386,500.00	386,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)(変更第2回)

番号：133
 名称：標識灯設置撤去 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.200	30,160.00	66,352		
普通作業員		人	8.800	22,780.00	200,464		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	3.000	266,816.00	7,984		
合 計	作業能力：1.00式			274,800.00	274,800		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：134
 名称：標識灯維持管理 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識灯	光度24cd B-1型、E-10型	日	408.000	519.00	211,752		
消耗品費	損料の%	%	5.000	211,752.00	10,587		
合 計	作業能力：1.00式			222,339.00	222,339		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：135
 名称：快適トル 1基 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トル	1基	月	14.800	37,000.00	547,600		
合 計	作業能力：1.00式			547,600.00	547,600		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし