この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和7年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(変更第2回)

九州地方整備局

港　　名　　川内港

項　　目　　港湾事業費

費　　目　　港湾改修費

目の細分　　工事費

積算番号　　18-19-25-001

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					1,248,851,226	
					1,349,433,141	100,581,915
岸壁（-12m）					1,248,851,226	
					1,349,433,141	100,581,915
基礎工					96,219,570	
					93,923,688	-2,295,882
基礎捨石工					96,219,570	
					93,923,688	-2,295,882
基礎捨石					96,219,570	
					93,923,688	-2,295,882
1-1 捨石投入①	雑石5～100kg/個程度　水深10～20m未満		1,948.00	8,803	17,148,244	
		m３	1,755.00	8,803	15,449,265	-1,698,979
1-2 捨石投入②	雑石5～100kg/個程度　水深10m未満		1,008.00	8,909	8,980,272	
		m３	941.00	8,909	8,383,369	-596,903
1-3 捨石①本均し	±5cm 雑石5～100kg/個程度 水深10～15m未満					
		m２	1,135.00	44,478	50,482,530	
1-4 捨石②本均し	±5cm 雑石5～100kg/個程度 水深10m未満					
		m２	137.00	44,478	6,093,486	
1-5 捨石①荒均し	±30cm 雑石5～100kg/個程度 水深10～15m未満					
		m２	194.00	35,583	6,903,102	
1-6 捨石②荒均し(1)	±30cm 雑石5～100kg/個程度 水深10m未満					
		m２	24.00	35,583	853,992	
1-7 捨石②荒均し(2)	±50cm 雑石5～100kg/個程度 水深10m未満					
		m２	51.00	32,348	1,649,748	
1-8 捨石②荒均し(3)	±50cm 雑石5～100kg/個程度 水深10～15m未満					
		m２	127.00	32,348	4,108,196	
本体工［ケーソン式］						
					102,708,049	
ケーソン進水据付工						
					49,790,166	
上蓋						
					4,504,446	

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-9 ケーソン据付用上蓋取付･取外（1）	1309.94t/函(標準部)	函	4.00	750,741	3,002,964	
1-10 ケーソン据付用上蓋取付･取外（2）	1012.76t/函(東側取付部①)	函	1.00	750,741	750,741	
1-11 ケーソン据付用上蓋取付･取外（3）	520.55t/函(東側取付部②)	函	1.00	750,741	750,741	
据付					45,285,720	
1-12 ケーソン据付(ウインチ方式)（1）	1309.94t/函(標準部)4函、1012.76t/函(東側取付部①)1函	函	5.00	7,547,620	37,738,100	
1-13 ケーソン据付(ウインチ方式)（2）	520.55t/函(東側取付部②)1函	函	1.00	7,547,620	7,547,620	
中詰工					45,567,606	
砂・石材中詰					45,567,606	
1-14 中詰材投入(現場投入渡し)	砂	ｍ3	7,461.00	6,000	44,766,000	
1-15 中詰均し		ｍ2	559.00	1,434	801,606	
蓋ブロック工					7,350,277	
蓋ブロック製作					4,189,190	
1-16 ルーフィング敷設		ｍ2	445.00	652	290,140	
1-17 鉄筋加工組立	SD345　D13	ｋｇ	4,226.00	190	802,940	
1-18 吊鉄筋材料費	φ16 SS400	式	1.00	133,520	133,520	
1-19 吊鉄筋組立		ｋｇ	322.00	101	32,522	

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-20 鋼製型枠組立組外		ｍ２	111.00	4,855	538,905	
1-21 コンクリート打設	18-8-40BB　W/C=65%以下	ｍ３	89.00	26,867	2,391,163	
蓋ブロック据付					2,218,018	
1-22 ブロック運搬･据付	標準部、東側取付部①、東側取付部②	個	41.00	54,098	2,218,018	
間詰コンクリート					943,069	
1-23 コンクリート運搬(自積バケット)		ｍ３	23.00	13,027	299,621	
1-24 コンクリート打設(バケット)	18-8-40BB　W/C=65%以下	ｍ３	23.00	27,976	643,448	
本体工［鋼杭式］					101,412,366 171,728,748	70,316,382
鋼杭工					101,412,366 171,728,748	70,316,382
鋼杭					101,412,366 171,728,748	70,316,382
1-25 鋼杭材料費	φ1200×12㎜	式	1.00	75,150,000	75,150,000	
1-26 鋼管杭打設(1)-1	φ1200　t=12㎜　(バイブロハンマ)　杭長=37.673m	本	22.00 0.00	651,850 651,850	14,340,700 0	 -14,340,700
1-27 鋼管杭打設(1)-2	φ1200　t=12㎜　(油圧式ハンマ)　杭長=37.673m	本	22.00 0.00	489,992 489,992	10,779,824 0	 -10,779,824
1-28 鋼管杭打設(2)-1	φ1200　t=12㎜　(バイブロハンマ)　杭長=36.940m	本	1.00 0.00	651,850 651,850	651,850 0	 -651,850
1-29 鋼管杭打設(2)-2	φ1200　t=12㎜　(油圧式ハンマ)　杭長=36.940m	本	1.00 0.00	489,992 489,992	489,992 0	 -489,992
1-120 鋼管杭打設(1)-1-1	φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=25.13m	本	0.00 3.00	0 1,194,882	0 3,584,646	 3,584,646

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-121 鋼管杭打設(1)-1-2	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=11.06m		0.00	0	0	
		本	1.00	633,171	633,171	633,171
1-122 鋼管杭打設(1)-1-3	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=15.57m		0.00	0	0	
		本	1.00	805,854	805,854	805,854
1-123 鋼管杭打設(1)-1-4	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=10.33m		0.00	0	0	
		本	1.00	604,390	604,390	604,390
1-124 鋼管杭打設(1)-1-5	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=11.92m		0.00	0	0	
		本	1.00	664,830	664,830	664,830
1-125 鋼管杭打設(1)-1-6	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=14.23m		0.00	0	0	
		本	1.00	759,805	759,805	759,805
1-126 鋼管杭打設(1)-1-7	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=16.78m		0.00	0	0	
		本	1.00	857,845	857,845	857,845
1-127 鋼管杭打設(1)-1-8	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=18.24m		0.00	0	0	
		本	1.00	917,006	917,006	917,006
1-128 鋼管杭打設(1)-1-9	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=20.32m		0.00	0	0	
		本	1.00	1,003,516	1,003,516	1,003,516
1-129 鋼管杭打設(1)-1-10	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=20.99m		0.00	0	0	
		本	1.00	1,022,815	1,022,815	1,022,815
1-130 鋼管杭打設(1)-1-11	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=24.43m		0.00	0	0	
		本	1.00	1,156,226	1,156,226	1,156,226
1-131 鋼管杭打設(1)-1-12	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=24.63m		0.00	0	0	
		本	1.00	1,156,226	1,156,226	1,156,226
1-132 鋼管杭打設(1)-1-13	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=24.00m		0.00	0	0	
		本	1.00	1,131,625	1,131,625	1,131,625
1-133 鋼管杭打設(1)-1-14	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=24.30m		0.00	0	0	
		本	1.00	1,156,226	1,156,226	1,156,226
1-134 鋼管杭打設(1)-1-15	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=23.88m		0.00	0	0	
		本	1.00	1,131,625	1,131,625	1,131,625
1-135 鋼管杭打設(1)-1-16	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=24.34m		0.00	0	0	
		本	1.00	1,156,226	1,156,226	1,156,226
1-136 鋼管杭打設(1)-1-17	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=24.06m		0.00	0	0	
		本	1.00	1,131,625	1,131,625	1,131,625

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-137 鋼管杭打設(1)-1-18	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=21.49m		0.00	0	0	
		本	1.00	1,042,870	1,042,870	1,042,870
1-138 鋼管杭打設(1)-1-19	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=20.18m		0.00	0	0	
		本	1.00	984,933	984,933	984,933
1-139 鋼管杭打設(1)-1-20	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=19.25m		0.00	0	0	
		本	1.00	949,757	949,757	949,757
1-140 鋼管杭打設(1)-2	φ1200　t=12mm　(油圧式ハンマ)　杭長=37.673m		0.00	0	0	
		本	22.00	621,984	13,683,648	13,683,648
1-141 鋼管杭打設(2)-1	φ1200　t=12mm(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=36.940m　打込長=23.11m		0.00	0	0	
		本	1.00	1,108,050	1,108,050	1,108,050
1-142 鋼管杭打設(2)-2	φ1200　t=12mm　(油圧式ハンマ)　杭長=36.940m		0.00	0	0	
		本	1.00	621,984	621,984	621,984
1-143 鋼管杭台船拘束費	3000t積台船		0.00	0	0	
		式	1.00	14,560,160	14,560,160	14,560,160
1-144 導材賃料			0.00	0	0	
		式	1.00	554,694	554,694	554,694
1-145 導杭導材設置撤去	バイブロハンマ　60ｋｗ		0.00	0	0	
		m	115.00	343,749	39,531,135	39,531,135
1-146 ガス切断	φ1200　t=12mm(海上施工)		0.00	0	0	
		m	75.00	34,802	2,610,150	2,610,150
1-147 スクラップ材積込・運搬・荷卸し			0.00	0	0	
		式	1.00	99,500	99,500	99,500
1-148 ガス切断（スクラップ用）	φ1200　t=12mm(陸上施工)		0.00	0	0	
		m	305.00	3,322	1,013,210	1,013,210
1-149 鋼管杭保護鉄板材			0.00	0	0	
		個	27.00	35,000	945,000	945,000
構造物撤去工					39,202,563	
					39,091,341	-111,222
撤去工					39,202,563	
					39,091,341	-111,222
石材撤去					39,202,563	
					38,951,421	-251,142

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-30 石材撤去(能力補正型)(1)	雑石5～100kg/個程度　水深10m未満		955.00	4,406	4,207,730	
		m３	898.00	4,406	3,956,588	-251,142
1-31 石材撤去(能力補正型)(2)	雑石5～100kg/個程度　水深10～15m未満					
		m３	7,573.00	4,621	34,994,833	
大型土嚢撤去					0	
					128,649	128,649
1-150 大型土嚢撤去			0.00	0	0	
		袋	111.00	1,159	128,649	128,649
処分運搬費					0	
					3,771	3,771
1-151 運搬費			0.00	0	0	
		式	1.00	3,771	3,771	3,771
処分運搬費					0	
					7,500	7,500
1-152 処分費			0.00	0	0	
		式	1.00	7,500	7,500	7,500
裏込・裏埋工					323,640,946	
					416,435,986	92,795,040
裏込工					121,473,866	
					179,730,258	58,256,392
裏込材					97,551,077	
					82,799,879	-14,751,198
1-32 裏込材投入(1)	雑石5～100kg/個程度　陸上		1,102.00	8,183	9,017,666	
		m３	973.00	8,177	7,956,221	-1,061,445
1-33 裏込材投入(2)	雑石5～100kg/個程度　水深10m未満		7,978.00	8,307	66,273,246	
		m３	6,328.00	8,241	52,149,048	-14,124,198
1-34 裏込材投入(3)	雑石5～100kg/個程度　水深10～20m未満		2,713.00	8,205	22,260,165	
		m３	2,770.00	8,193	22,694,610	434,445
非液状化材					0	
					68,783,058	68,783,058
1-153 非液状化材投入(1)	フェロマンガンスラグ　陸上		0.00	0	0	
		m３	673.00	2,895	1,948,335	1,948,335

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-154 非液状化材投入(2)	フェロマンガンスラグ　水深10m未満		0.00	0	0	
		m３	20,371.00	3,069	62,518,599	62,518,599
1-155 非液状化材運搬			0.00	0	0	
		m３	21,044.00	205.1	4,316,124	4,316,124
フィルター層					0	
					19,329,646	19,329,646
1-156 フィルター層投入(1)	クラッシャーランC40　陸上		0.00	0	0	
		m３	34.00	12,698	431,732	431,732
1-157 フィルター層投入(2)	クラッシャーランC40　水深10m未満		0.00	0	0	
		m３	874.00	12,931	11,301,694	11,301,694
1-158 フィルター層運搬			0.00	0	0	
		m３	908.00	205.1	186,230	186,230
1-159 フィルター層均し(1)	クラッシャーランC-40　陸上潮待		0.00	0	0	
		m２	32.00	4,201	134,432	134,432
1-160 フィルター層均し(2)	クラッシャーランC-40　水中潮待		0.00	0	0	
		m２	147.00	11,150	1,639,050	1,639,050
1-161 フィルター層均し(3)	クラッシャーランC-40　水深10m未満		0.00	0	0	
		m２	723.00	7,796	5,636,508	5,636,508
目地板					3,459,873	
1-35 防砂目地板取付(1)	t=5㎜ 陸上	m	65.00	15,841	1,029,665	
1-36 防砂目地板取付(2)	t=5㎜ 水中	m	88.00	27,616	2,430,208	
吊筋切断					8,694	
1-37 吊筋切断	陸上	m	2.00	4,347	8,694	
防砂シート					20,454,222	
					5,349,108	-15,105,114
1-38 防砂シート①敷設(1)	陸上		804.00	3,306	2,658,024	
		m２	536.00	3,306	1,772,016	-886,008

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-39 防砂シート①敷設(2)	水深10m未満		2,754.00	3,306	9,104,724	
		ｍ２	1,082.00	3,306	3,577,092	-5,527,632
1-40 防砂シート②敷設(1)	陸上		2,400.00	3,306	7,934,400	
		ｍ２	0.00	3,306	0	-7,934,400
1-41 防砂シート②敷設(2)	水深10m未満		229.00	3,306	757,074	
		ｍ２	0.00	3,306	0	-757,074
裏埋工					202,167,080	
					236,705,728	34,538,648
裏埋材					202,167,080	
					165,201,956	-36,965,124
1-42 裏埋材投入①	雑石5～100kg/個程度　陸上		15,802.00	8,125	128,391,250	
		ｍ３	12,775.00	8,125	103,796,875	-24,594,375
1-43 裏埋材投入②	雑石5～100kg/個程度　陸上		3,765.00	8,125	30,590,625	
		ｍ３	2,279.00	8,125	18,516,875	-12,073,750
1-162 裏埋材運搬			0.00	0	0	
		ｍ３	15,053.00	317.1	4,773,306	4,773,306
1-44 裏埋均し(1)	±5cm 雑石5～100kg/個程度　陸上		8,163.00	4,519	36,888,597	
		ｍ２	7,957.00	4,519	35,957,683	-930,914
1-45 裏埋均し(2)	±20cm 雑石5～100kg/個程度　陸上		832.00	3,160	2,629,120	
		ｍ２	409.00	3,160	1,292,440	-1,336,680
1-46 裏埋均し(3)	±20cm 雑石5～100kg/個程度　陸上潮待		1,056.00	3,473	3,667,488	
		ｍ２	249.00	3,473	864,777	-2,802,711
仮設道路					0	
					71,503,772	71,503,772
1-163 雑石投入(1)	雑石5～100kg/個程度　陸上		0.00	0	0	
		ｍ３	1,579.00	6,801	10,738,779	10,738,779
1-164 雑石投入(2)	雑石5～100kg/個程度　水深10m未満		0.00	0	0	
		ｍ３	5,769.00	6,851	39,523,419	39,523,419
1-165 雑石均し(1)	±20cm　雑石5～100kg/個程度　陸上		0.00	0	0	
		ｍ２	25.00	3,850	96,250	96,250
1-166 雑石均し(2)	±20cm　雑石5～100kg/個程度　陸上潮待		0.00	0	0	
		ｍ２	79.00	4,228	334,012	334,012

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-167 雑石均し(3)	±20cm　雑石5～100kg/個程度　水中潮待		0.00	0	0	
		m２	29.00	11,740	340,460	340,460
1-168 雑石均し(4)	±20cm　雑石5～100kg/個程度　水深10m未満		0.00	0	0	
		m２	121.00	8,213	993,773	993,773
1-169 フェロマンガンスラグ投入(1)	フェロマンガンスラグ0～40mm　陸上		0.00	0	0	
		m３	1,869.00	2,905	5,429,445	5,429,445
1-170 フェロマンガンスラグ投入(2)	フェロマンガンスラグ0～40mm　水深10m未満		0.00	0	0	
		m３	754.00	2,895	2,182,830	2,182,830
1-171 フェロマンガンスラグ運搬	フェロマンガンスラグ0～40mm		0.00	0	0	
		m３	2,623.00	205.1	537,977	537,977
1-172 フェロマンガンスラグ均し(1)	±20cm　フェロマンガンスラグ0～40mm　陸上		0.00	0	0	
		m２	132.00	3,826	505,032	505,032
1-173 フェロマンガンスラグ均し(2)	±20cm　フェロマンガンスラグ0～40mm　陸上潮待		0.00	0	0	
		m２	79.00	4,201	331,879	331,879
1-174 フィルター層投入(1)	クラッシャーランC40　陸上		0.00	0	0	
		m３	10.00	12,692	126,920	126,920
1-175 フィルター層投入(2)	クラッシャーランC40　水深10m未満		0.00	0	0	
		m３	279.00	12,763	3,560,877	3,560,877
1-176 フィルター層運搬			0.00	0	0	
		m３	289.00	205.1	59,273	59,273
1-177 フィルター層均し(1)	クラッシャーランC40　陸上潮待		0.00	0	0	
		m２	10.00	4,201	42,010	42,010
1-178 フィルター層均し(2)	クラッシャーランC40　水中潮待		0.00	0	0	
		m２	45.00	11,150	501,750	501,750
1-179 フィルター層均し(3)	クラッシャーランC40　水深10m未満		0.00	0	0	
		m２	246.00	7,796	1,917,816	1,917,816
1-180 防砂シート敷設(1)	陸上		0.00	0	0	
		m２	584.00	3,306	1,930,704	1,930,704
1-181 防砂シート敷設(2)	海上		0.00	0	0	
		m２	711.00	3,306	2,350,566	2,350,566
上部工					317,881,313	
					315,065,295	-2,816,018

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
クレーン基礎工					116,752,956	
					13,402,938	-103,350,018
基礎栗石					1,332,224	
					0	-1,332,224
1-47 基礎砕石敷均し	割ぐり石50～150㎜		128.00	10,408	1,332,224	
		ｍ3	0.00	10,408	0	-1,332,224
鉄筋					19,683,396	
					0	-19,683,396
1-48 鉄筋加工組立(1)	SD345　D10		392.00	197	77,224	
		ｋｇ	0.00	197	0	-77,224
1-49 鉄筋加工組立(2)	SD345　D13		798.00	194	154,812	
		ｋｇ	0.00	194	0	-154,812
1-50 鉄筋加工組立(3)	SD345　D16		36,735.00	192	7,053,120	
		ｋｇ	0.00	192	0	-7,053,120
1-51 鉄筋加工組立(4)	SD345　D19		1,602.00	192	307,584	
		ｋｇ	0.00	192	0	-307,584
1-52 鉄筋加工組立(5)	SD345　D22		5,865.00	192	1,126,080	
		ｋｇ	0.00	192	0	-1,126,080
1-53 鉄筋加工組立(6)	SD345　D25		40,593.00	192	7,793,856	
		ｋｇ	0.00	192	0	-7,793,856
1-54 鉄筋溶接(1)	鉄筋(D10)+コーナー保護材		167.00	3,691	616,397	
		ｍ	0.00	3,691	0	-616,397
1-55 鉄筋溶接(2)	SD345　D19		21.00	5,751	120,771	
		ｍ	0.00	5,751	0	-120,771
1-56 鉄筋溶接(3)	SD345　D22		32.00	5,751	184,032	
		ｍ	0.00	5,751	0	-184,032
1-57 鉄筋溶接(4)	SD345　D25		206.00	10,920	2,249,520	
		ｍ	0.00	10,920	0	-2,249,520
添接板					4,903,164	
					0	-4,903,164
1-58 鋼板材料費	SM400A		1.00	1,158,360	1,158,360	
		式	0.00	1,158,360	0	-1,158,360

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-59 鋼版溶接(1)	現場溶接 突合せ溶接、下向き溶接、12㎜		92.00	31,302	2,879,784	
		m	0.00	31,302	0	-2,879,784
1-60 鋼版溶接(2)	現場溶接 隅肉溶接、下向き溶接、9㎜		39.00	5,750	224,250	
		m	0.00	5,750	0	-224,250
1-61 鋼版溶接(3)	現場溶接　隅肉溶接、横向き溶接、9㎜		78.00	8,215	640,770	
		m	0.00	8,215	0	-640,770
足場					3,690,615	
					0	-3,690,615
1-62 鋼製枠組足場架払			1,059.00	3,485	3,690,615	
		m2	0.00	3,485	0	-3,690,615
型枠組立組外					44,554,983	
					8,966,490	-35,588,493
1-63 鋼製型枠組立組外			1,191.00	30,173	35,936,043	
		m2	0.00	30,173	0	-35,936,043
1-64 底蓋材料費			1.00	4,664,800	4,664,800	
		式	1.00	4,902,160	4,902,160	237,360
1-182 底蓋設置費用			0.00	0	0	
		個	46.00	88,355	4,064,330	4,064,330
1-65 水抜きパイプ材料費	VP-50		1.00	70,800	70,800	
		式	0.00	70,800	0	-70,800
1-66 コーナー保護材材料費			1.00	216,340	216,340	
		式	0.00	216,340	0	-216,340
1-67 H形鋼材料費	H-350×350×12×19（SS400 ）		1.00	3,667,000	3,667,000	
		式	0.00	3,667,000	0	-3,667,000
コンクリート					41,906,448	
					4,436,448	-37,470,000
1-68 コンクリート打設	30-8-40BB W/C=50%以下		1,398.00	29,976	41,906,448	
		m3	148.00	29,976	4,436,448	-37,470,000
縦施工目地					682,126	
					0	-682,126
1-69 目地型枠			50.00	11,219	560,950	
		m2	0.00	11,219	0	-560,950

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-70 伸縮目地	瀝青質系　t=10㎜		44.00	2,754	121,176	
		ｍ2	0.00	2,754	0	-121,176
上部コンクリート工					201,128,357	
					301,662,357	100,534,000
鉄筋						
					933,811	
1-71 アンカー筋溶接						
		ｍ	173.00	3,691	638,543	
1-72 コーナー保護材材料費						
		式	1.00	216,456	216,456	
1-73 アンカー筋材料費						
		式	1.00	78,812	78,812	
支保					5,099,940	
					7,344,830	2,244,890
1-74 支保組立組外			290.00	17,586	5,099,940	
		ｍ	290.00	25,327	7,344,830	2,244,890
型枠					99,467,600	
					136,920,337	37,452,737
1-75 鋼製型枠組立組外			1,874.00	50,752	95,109,248	
		ｍ2	1,696.00	69,657	118,138,272	23,029,024
1-183 残置型枠ブロック設置・組立	L=5,000㎜(29個)、4,800㎜(16個)		0.00	0	0	
		個	45.00	126,485	5,691,825	5,691,825
1-184 残置型枠材料費	L=5,000㎜(29個)、4,800㎜(16個)		0.00	0	0	
		式	1.00	8,730,000	8,730,000	8,730,000
1-76 水抜きパイプ材料費	VP-50		1.00	137,352	137,352	
		式	1.00	139,240	139,240	1,888
1-77 H形鋼材料費	H-350×350×12×19（SM400 ）					
		式	1.00	4,221,000	4,221,000	
伸縮目地					680,238	
					674,730	-5,508
1-78 伸縮目地			247.00	2,754	680,238	
		ｍ2	245.00	2,754	674,730	-5,508

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
コンクリート					94,946,768	
					155,788,649	60,841,881
1-79 コンクリート運搬(台船バケット)			2,632.00	8,098	21,313,936	
		ｍ３	76.00	13,408	1,019,008	-20,294,928
1-80 コンクリート打設(バケット)	18-8-40BB　W/C=65%以下		2,632.00	27,976	73,632,832	
		ｍ３	76.00	27,976	2,126,176	-71,506,656
1-185 コンクリート打設(配管打設)	21-15-20BB　W/C=65%以下		0.00	0	0	
		ｍ３	2,517.00	60,645	152,643,465	152,643,465
付属工					144,402,377	
係船柱工					28,406,122	
係船柱					28,406,122	
1-81 架台取付	曲柱1000kN型	基	12.00	57,200	686,400	
1-82 係船柱取付	曲柱1000kN型	基	12.00	2,300,905	27,610,860	
1-83 係船柱塗装	曲柱1000kN型	ｍ２	23.00	2,420	55,660	
1-84 中詰めコンクリート	18-8-40BB　W/C=65%以下	ｍ３	2.00	26,601	53,202	
防舷材工					98,678,891	
防舷材					98,678,891	
1-85 埋込栓取付		基	23.00	27,040	621,920	
1-86 防舷材取付	1000H×L1100	基	23.00	4,222,848	97,125,504	
1-87 梯子取付	200H×1500L＋ジョイントタラップ3000L	基	1.00	931,467	931,467	

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
車止・縁金物工					17,317,364	
車止					13,048,124	
1-88 車止取付	200H、角形鋼管製(連続型)	m	262.00	49,802	13,048,124	
縁金物					4,269,240	
1-89 縁金物取付	ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰ材ﾉｰﾏﾙﾀｲﾌﾟ　100×100(塗装品)	m	270.00	15,812	4,269,240	
舗装工					123,384,042 66,077,657	 -57,306,385
エプロン舗装					121,139,922 63,848,259	 -57,291,663
路盤					11,442,224 20,489,886	 9,047,662
1-90 路盤材敷均し転圧	粒度調整砕石(M-40)t=20cm	m2	7,316.00 0.00	1,564 1,564	11,442,224 0	 -11,442,224
1-186 下層路盤	再生クラシャーランRC40　t=15cm	m2	0.00 7,902.00	0 727	0 5,744,754	 5,744,754
1-187 上層路盤	粒度調整砕石(M-40)　t=25cm	m2	0.00 7,902.00	0 1,866	0 14,745,132	 14,745,132
型枠設置撤去					2,735,774 0	 -2,735,774
1-91 鋼製型枠設置撤去		m	1,033.00 0.00	1,418 1,418	1,464,794 0	 -1,464,794
1-92 軌条設置撤去		m	1,380.00 0.00	921 921	1,270,980 0	 -1,270,980
コンクリート舗装					83,953,989 0	 -83,953,989
1-93 大型機械舗設	曲げ4.5-6.5-40　W/C=55%以下　t=30cm	m2	6,937.00 0.00	11,305 11,305	78,422,785 0	 -78,422,785

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-94 簡易機械舗設	曲げ4.5-6.5-40　W/C=55%以下　t=30cm		379.00	12,546	4,754,934	
		m2	0.00	12,546	0	-4,754,934
1-95 機械移設			7.00	22,160	155,120	
		回	0.00	22,160	0	-155,120
1-96 縁部補強鉄筋材料費	SD345　D13		1.00	621,150	621,150	
		式	0.00	621,150	0	-621,150
目地					19,366,574	
					0	-19,366,574
1-97 縦施工目地			1,033.00	7,237	7,475,821	
		m	0.00	7,237	0	-7,475,821
1-98 横収縮目地			1,361.00	6,400	8,710,400	
		m	0.00	6,400	0	-8,710,400
1-99 横膨張目地			34.00	8,406	285,804	
		m	0.00	8,406	0	-285,804
1-100 施工目地			1,063.00	2,723	2,894,549	
		m	0.00	2,723	0	-2,894,549
アスファルト舗装					0	
					37,880,760	37,880,760
1-188 機械舗設(基層)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm		0.00	0	0	
		m2	7,905.00	2,446	19,335,630	19,335,630
1-189 機械舗設(表層)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm		0.00	0	0	
		m2	7,905.00	2,346	18,545,130	18,545,130
小口止め					3,641,361	
					5,477,613	1,836,252
1-101 基礎砕石敷均し	再生クラシャーランRC40					
		m3	24.00	8,368	200,832	
1-102 型枠組立組外			295.00	8,961	2,643,495	
		m2	301.00	8,961	2,697,261	53,766
1-103 コンクリート打設	18-8-40BB　W/C=65%以下		29.00	27,294	791,526	
		m3	30.00	27,294	818,820	27,294
1-104 伸縮目地	瀝青質系　t=10mm		2.00	2,754	5,508	
		m2	0.00	2,754	0	-5,508

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-190 運搬・据付			0.00	0	0	
		個	100.00	17,607	1,760,700	1,760,700
水叩き舗装					2,244,120	
					2,229,398	-14,722
路盤					337,075	
					477,919	140,844
1-105 路盤材敷均し転圧	粒度調整砕石(M-40)t=20cm		97.00	3,475	337,075	
		m2	0.00	3,475	0	-337,075
1-191 下層路盤	再生クラシャーランRC40　t=15cm		0.00	0	0	
		m2	97.00	2,289	222,033	222,033
1-192 上層路盤	粒度調整砕石(M-40)　t=15cm		0.00	0	0	
		m2	97.00	2,638	255,886	255,886
型枠設置撤去					22,400	
					0	-22,400
1-106 鋼製型枠設置撤去			16.00	1,400	22,400	
		m	0.00	1,400	0	-22,400
コンクリート舗装					974,171	
					0	-974,171
1-107 人力舗設	18-8-40　W/C=65%以下　t=20cm		97.00	10,043	974,171	
		m2	0.00	10,043	0	-974,171
アスファルト舗装					0	
					799,862	799,862
1-193 人力舗設(基層)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm		0.00	0	0	
		m2	97.00	4,209	408,273	408,273
1-194 人力舗設(表層)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm		0.00	0	0	
		m2	97.00	4,037	391,589	391,589
目地					308,243	
					0	-308,243
1-108 施工目地			131.00	2,353	308,243	
		m	0.00	2,353	0	-308,243
小口止め					602,231	
					951,617	349,386

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-109 基礎砕石敷均し	再生クラシャーランRC40	ｍ３	5.00	8,368	41,840	
1-110 型枠組立取外		ｍ２	47.00	8,961	421,167	
1-111 コンクリート打設	18-8-40BB　W/C=65%以下	ｍ３	5.00	27,294	136,470	
1-112 伸縮目地	瀝青質系　t=10㎜	ｍ２	1.00 0.00	2,754 2,754	2,754 0	 -2,754
1-195 運搬・据付		個	0.00 20.00	0 17,607	0 352,140	 352,140
共通仮設費(積上)					46,830,360 58,591,875	 11,761,515
共通仮設					46,830,360 58,591,875	 11,761,515
共通仮設費					46,830,360 58,591,875	 11,761,515
回航・えい航費					24,693,576 47,691,814	 22,998,238
回航					24,693,576 44,833,344	 20,139,768
1-113 回航費(1)	起重機船 鋼D 300t吊　鹿児島港～川内港（往路）	回	1.00 0.00	7,956,652 7,956,652	7,956,652 0	 -7,956,652
1-114 回航費(2)	起重機船 鋼D 300t吊　川内港～鹿児島港（復路）	回	1.00 0.00	7,956,652 7,956,652	7,956,652 0	 -7,956,652
1-115 回航費(3)	起重機船 鋼D 200t吊　長崎港～川内港（往路）	回	1.00 0.00	4,390,136 4,390,136	4,390,136 0	 -4,390,136
1-116 回航費(4)	起重機船 鋼D 200t吊　川内港～長崎港（復路）	回	1.00 0.00	4,390,136 4,390,136	4,390,136 0	 -4,390,136
1-196 回航費(5)	杭打船　H-150　大分港～川内港（往路）	回	0.00 1.00	0 22,416,672	0 22,416,672	 22,416,672
1-197 回航費(6)	杭打船　H-150　川内港～大分港（復路）	回	0.00 1.00	0 22,416,672	0 22,416,672	 22,416,672

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
えい航					0	
					2,858,470	2,858,470
1-198 えい航費(1)	起重機船 鋼D 300t吊　牛深港～川内港（往路）		0.00	0	0	
		回	1.00	1,429,235	1,429,235	1,429,235
1-199 えい航費(2)	起重機船 鋼D 300t吊　川内港～牛深港（復路）		0.00	0	0	
		回	1.00	1,429,235	1,429,235	1,429,235
運搬費					1,245,207	
					1,774,278	529,071
建設機械器具等運搬					1,245,207	
					1,698,204	452,997
1-117 分解組立運搬	クローラクレーン（油）70t吊					
		式	1.00	1,245,207	1,245,207	
1-200 分解組立運搬	ブルドーザ　20ｔ級		0.00	0	0	
		式	1.00	452,997	452,997	452,997
仮設材等運搬					0	
					76,074	76,074
1-201 Ｈ型鋼運搬			0.00	0	0	
		式	1.00	76,074	76,074	76,074
安全費					20,771,577	
					1,542,443	-19,229,134
安全対策					20,771,577	
					1,542,443	-19,229,134
1-118 安全監視船	FRP D 180PS型		1.00	20,771,577	20,771,577	
		式	1.00	1,542,443	1,542,443	-19,229,134
技術管理費					120,000	
					5,258,400	5,138,400
技術管理（１）					120,000	
					683,100	563,100
1-119 技術管理費	諸経費動向調査1工事、モニタリング調査5工種、詳細調査3工種		1.00	120,000	120,000	
		式	1.00	683,100	683,100	563,100
技術管理（２）					0	
					4,575,300	4,575,300

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-202 BIM/CIM費用			0.00	0	0	
		式	1.00	4,430,000	4,430,000	4,430,000
1-203 技術管理費	遠隔臨場		0.00	0	0	
		式	1.00	145,300	145,300	145,300
現場環境改善費					0	
					1,524,900	1,524,900
現場環境改善費					0	
					1,524,900	1,524,900
1-204 快適トイレ設置			0.00	0	0	
		式	1.00	1,524,900	1,524,900	1,524,900
役務費					0	
					800,040	800,040
役務費					0	
					800,040	800,040
1-205 係船料			0.00	0	0	
		式	1.00	800,040	800,040	800,040
直接測量費					2,339,187	
					2,325,187	-14,000
測量業務					2,339,187	
					2,325,187	-14,000
3次元測量					2,339,187	
					2,325,187	-14,000
ICT基礎工						
					1,596,793	
測量準備						
					327,298	
2-1 測量準備						
		式	1.00	199,576	199,576	
2-2 機材運搬(2往復当り)						
		式	1.00	127,722	127,722	
水深測量						
					1,269,495	

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-3 艤装テスト(ICT)		式	1.00	664,176	664,176	
2-4 測深(ICT)		式	1.00	605,319	605,319	
直接経費					742,394	
					728,394	-14,000
成果					742,394	
					728,394	-14,000
2-5 測深データ整理(ICT)		式	1.00	683,394	683,394	
2-6 業務成果品			1.00	59,000	59,000	
		式	1.00	45,000	45,000	-14,000
直接原価					277,430	
設計業務					277,430	
ICT基礎工					277,430	
直接人件費					269,350	
成果					269,350	
3-1 3次元設計データ作成		施設	1.00	269,350	269,350	
直接経費					8,080	
事務用品費					8,080	
3-2 事務用品費		式	1.00	8,080	8,080	

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算総括表

令和7年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事 (変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					1,248,851,226	
					1,349,433,141	100,581,915
間接工事費	133,875,289 ＋ 315,953,008				449,828,297	
	151,297,914 ＋ 379,873,946				531,171,860	81,343,563
共通仮設費（計）	46,830,360 ＋ 84,172,572 ＋ 2,872,357				133,875,289	
	58,591,875 ＋ 89,737,303 ＋ 2,968,736				151,297,914	17,422,625
共通仮設費（ 積上 ）					46,830,360	
					58,591,875	11,761,515
共通仮設費（ 率 ）	1,248,851,226 × 6.74% ((3.04% ×1.68 ＋1.50%) × 1.02)				84,172,572	
	1,349,433,141 × 6.65% ((2.99% ×1.68 ＋1.50%) × 1.02)				89,737,303	5,564,731
現場環境改善費	1,248,851,226 × 0.23%				2,872,357	
	1,349,425,641 × 0.22%				2,968,736	96,379
現場管理費	1,382,726,515 × 22.85% ((20.87% ＋1.31%) × 1.03)				315,953,008	
	1,496,155,755 × 25.39% ((23.34% ＋1.31%) × 1.03)				379,873,946	63,920,938
工事原価	1,248,851,226 ＋ 449,828,297				1,698,679,523	
	1,349,433,141 ＋ 531,171,860				1,880,605,001	181,925,478
一般管理費等	1,698,679,523 × 10.97% (10.97% × 1.00) － 4,203				186,340,940	
	1,876,029,701 × 10.76% (10.76% × 1.00) － 6,598				201,854,197	15,513,257
契約保証費						
	1,698,843,533 × 0.04%				679,537	
スクラップ					0	
					-1,258,735	-1,258,735
工事価格	1,698,679,523 ＋ 186,340,940 ＋ 679,537				1,885,700,000	
	1,880,605,001 ＋ 201,854,197 ＋ 679,537 － 1,258,735				2,081,880,000	196,180,000
直接測量費					2,339,187	
					2,325,187	-14,000
諸経費	2,339,187 × 84.2% － 8,782				1,960,813	
	2,325,187 × 84.2% － 2,994				1,954,813	-6,000
測量作業費	2,339,187 ＋ 1,960,813				4,300,000	
	2,325,187 ＋ 1,954,813				4,280,000	-20,000
測量業務価格					4,300,000	
					4,280,000	-20,000

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算総括表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接原価						
	269,350 ＋ 8,080				277,430	
直接人件費						
					269,350	
直接経費						
					8,080	
その他原価						
	269,350 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%))				145,044	
業務原価						
	277,430 ＋ 145,044				422,474	
一般管理費等						
	422,474 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%)) － 9,976				217,526	
業務価格						
	422,474 ＋ 217,526				640,000	
合計価格	1,885,700,000 ＋ 4,300,000 ＋ 640,000				1,890,640,000	
	2,081,880,000 ＋ 4,280,000 ＋ 640,000				2,086,800,000	196,160,000
消費税等相当額	1,890,640,000 × 10.00%				189,064,000	
	2,086,800,000 × 10.00%				208,680,000	19,616,000
請負工事費					2,079,704,000	
					2,295,480,000	215,776,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1-120
名称：鋼管杭打設(1)-1-1　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=25.13m　　1日当り（4.5本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	4.00	29,020.00	116,080		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,350,220.00	26,751		
合　　計	作業能力：4.50本			1,194,882.00	5,376,971		

番号：1-121
名称：鋼管杭打設(1)-1-2　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=11.06m　　1日当り（8.4本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：8.40本			633,171.00	5,318,640		

番号：1-122
名称：鋼管杭打設(1)-1-3　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=15.57m　　1日当り（6.6本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：6.60本			805,854.00	5,318,640		

番号：1-123
名称：鋼管杭打設(1)-1-4　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=10.33m　　1日当り（8.8本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：8.80本			604,390.00	5,318,640		

番号：1-124
名称：鋼管杭打設(1)-1-5　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=11.92m　　1日当り（8本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：8.00本			664,830.00	5,318,640		

番号：1-125
名称：鋼管杭打設(1)-1-6　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=14.23m　　1日当り（7本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：7.00本			759,805.00	5,318,640		

番号：1-126
名称：鋼管杭打設(1)-1-7　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=16.78m　　1日当り（6.2本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：6.20本			857,845.00	5,318,640		

番号：1-127
名称：鋼管杭打設(1)-1-8　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=18.24m　　1日当り（5.8本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：5.80本			917,006.00	5,318,640		

番号：1-128
名称：鋼管杭打設(1)-1-9　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=20.32m　　1日当り（5.3本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：5.30本			1,003,516.00	5,318,640		

番号：1-129
名称：鋼管杭打設(1)-1-10　　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=20.99m　　1日当り（5.2本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：5.20本			1,022,815.00	5,318,640		

番号：1-130
名称：鋼管杭打設(1)-1-11　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=24.43m　　1日当り（4.6本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：4.60本			1,156,226.00	5,318,640		

番号：1-131
名称：鋼管杭打設(1)-1-12　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=24.63m　　1日当り（4.6本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：4.60本			1,156,226.00	5,318,640		

番号：1-132
名称：鋼管杭打設(1)-1-13　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=24.00m　　1日当り（4.7本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：4.70本			1,131,625.00	5,318,640		

番号：1-133
名称：鋼管杭打設(1)-1-14　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=24.30m　　1日当り（4.6本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：4.60本			1,156,226.00	5,318,640		

番号：1-134
名称：鋼管杭打設(1)-1-15　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=23.88m　　1日当り（4.7本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：4.70本			1,131,625.00	5,318,640		

番号：1-135
名称：鋼管杭打設(1)-1-16　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=24.34m　　1日当り（4.6本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：4.60本			1,156,226.00	5,318,640		

番号：1-136
名称：鋼管杭打設(1)-1-17　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=24.06m　　1日当り（4.7本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：4.70本			1,131,625.00	5,318,640		

番号：1-137
名称：鋼管杭打設(1)-1-18　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=21.49m　　1日当り（5.1本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：5.10本			1,042,870.00	5,318,640		

番号：1-138
名称：鋼管杭打設(1)-1-19　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=20.18m　　1日当り（5.4本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：5.40本			984,933.00	5,318,640		

番号：1-139
名称：鋼管杭打設(1)-1-20　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=37.673m　打込長=19.25m　　1日当り（5.6本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：5.60本			949,757.00	5,318,640		

番号：1-140
名称：鋼管杭打設(1)-2　φ1200　t=12㎜　(油圧式ハンマ)　杭長=37.673m　　1日当り（8.1本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,530,828.00	4,530,828	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	5.00	29,020.00	145,100		
普通作業員		人	2.00	21,630.00	43,260		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,013,011.00	25,065		
合　　計	作業能力：8.10本			621,984.00	5,038,076		

番号：1-141
名称：鋼管杭打設(2)-1　φ1200　t=12㎜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)　杭長=36.940m　打込長=23.11m　　1日当り（4.8本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,290,846.00	4,290,846	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	113,892.00	113,892		
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,292,180.00	26,460		
合　　計	作業能力：4.80本			1,108,050.00	5,318,640		

番号：1-142
名称：鋼管杭打設(2)-2　φ1200　t=12㎜　(油圧式ハンマ)　杭長=36.940m　　1日当り（8.1本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	1.00	4,530,828.00	4,530,828	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	260,123.00	260,123	8H	
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
とび工		人	5.00	29,020.00	145,100		
普通作業員		人	2.00	21,630.00	43,260		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,013,011.00	25,065		
合　　計	作業能力：8.10本			621,984.00	5,038,076		

番号：1-143
名称：鋼管杭台船拘束費　3000t積台船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台船	3,000t積	日	34.00	428,240.00	14,560,160		
合　　計	作業能力：1.00式			14,560,160.00	14,560,160		

番号：1-144
名称：導材賃料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
導杭	H300×300×10×15㎜	本	4.00	110,939.00	443,756		
導梁	H300×300×10×15㎜×10m	本	2.00	55,469.00	110,938		
合　　計	作業能力：1.00式			554,694.00	554,694		

番号：1-145
名称：導杭導材設置撤去　バイブロハンマ　60ｋｗ　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
杭打船(油圧ハンマ)	H-150	日	0.70	4,290,846.00	3,003,592	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	0.70	159,093.00	111,365	8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.70	134,337.00	94,035	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	0.30	260,123.00	78,036	8H	
バイブロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	0.70	34,830.00	24,381	6.00H	
電気溶接機　運転	手動 D300A	日	0.70	4,839.00	3,387	8H	
発動発電機(排出ガス対策型)	150kVA	日	0.70	25,164.00	17,614		
世話役		人	0.80	33,700.00	26,960		
とび工		人	1.30	29,020.00	37,726		
溶接工		人	0.20	29,950.00	5,990		
普通作業員		人	0.80	21,630.00	17,304		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,420,390.00	17,101		
合　　計	作業能力：10.00m			343,749.00	3,437,491		

番号：1-146
名称：ガス切断　φ1200　t=12㎜(海上施工)　　1日当り（25m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガス切断(海上施工)	自動・半自動 10㎜以上20㎜未満	m	25.00	2,288.00	57,200		
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	593,001.00	593,001	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	219,849.00	219,849	2.00H / 8H	
合　　計	作業能力：25.00m			34,802.00	870,050		

番号：1-147
名称：スクラップ材積込・運搬・荷卸し　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃	20t車	台	2.00	26,500.00	53,000		
貨物自動車運賃	2t車	台	1.00	13,500.00	13,500		
荷卸し費	鋼杭	式	1.00	28,905.00	28,905		
積込み・荷卸し費	保護鉄板	式	1.00	4,095.00	4,095		
合　　計	作業能力：1.00式			99,500.00	99,500		

番号：1-148
名称：ガス切断（スクラップ用）　φ1200　t=12㎜(陸上施工)　　1日当り（30m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	自動・半自動 10㎜以上20㎜未満	m	30.00	1,976.00	59,280		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400	8H	
合　　計	作業能力：30.00m			3,322.00	99,680		

番号：1-149
名称：鋼管杭保護鉄板材　　1個

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼管杭保護鉄板材		個	1.00	35,000.00	35,000		
合　　計	作業能力：1.00個			35,000.00	35,000		

番号：1-150
名称：大型土嚢撤去　　10袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.087	33,700.00	2,931		
特殊作業員		人	0.087	30,370.00	2,642		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.087	68,950.00	5,998		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.400	5,573.00	19		
合　　計	作業能力：10.00袋			1,159.00	11,590		

番号：1-151
名称：運搬費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品運搬		t	0.30	12,570	3,771		
合　　計	作業能力：1.00式			3,771	3,771		

番号：1-152
名称：処分費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費		t	0.30	25,000.00	7,500		
合　　計	作業能力：1.00式			7,500.00	7,500		

番号：1-32
名称：裏込材投入(1)　雑石5～100kg/個程度　陸上　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
雑石	5～100kg/個程度(海上投入渡し)	ｍ３	1,250.00	6,500.00	8,125,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.06	198,598.00	11,915	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,136,915.00	40,684		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			8,177.00	8,177,599		

番号：1-33
名称：裏込材投入(2)　雑石5～100kg/個程度　水深10m未満　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
雑石	5～100kg/個程度(海上投入渡し)	ｍ３	1,250.00	6,500.00	8,125,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.38	198,598.00	75,467	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,200,467.00	41,002		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			8,241.00	8,241,469		

番号：1-34
名称：裏込材投入(3)　雑石5～100kg/個程度　水深10～20m未満　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
雑石	5～100kg/個程度(海上投入渡し)	ｍ３	1,250.00	6,500.00	8,125,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.14	198,598.00	27,803	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,152,803.00	40,764		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			8,193.00	8,193,567		

番号：1-153
名称：非液状化材投入(1)　フェロマンガンスラグ　陸上　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉱さい(裏込用)	フェロマンガンスラグ	ｍ３	1,250.00	2,300.00	2,875,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.03	198,598.00	5,957	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,880,957.00	14,404		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			2,895.00	2,895,361		

番号：1-154
名称：非液状化材投入(2)　フェロマンガンスラグ　水深10m未満　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉱さい(裏込用)	フェロマンガンスラグ	ｍ３	1,250.00	2,300.00	2,875,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.90	198,598.00	178,738	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,053,738.00	15,268		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			3,069.00	3,069,006		

番号：1-155
名称：非液状化材運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
非液状化材運搬		ｍ３	1.000	205.1	205.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			205.1	205.1		

番号：1-156
名称：フィルター層投入(1)　クラッシャーランC40　陸上　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石(裏込用)	クラッシャーランC40(海上渡し)	ｍ３	1,250.00	10,100.00	12,625,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.05	198,598.00	9,929	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	12,634,929.00	63,174		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			12,698.00	12,698,103		

番号：1-157
名称：フィルター層投入(2)　クラッシャーランC40　水深10m未満　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石(裏込用)	クラッシャーランC40(海上渡し)	ｍ３	1,250.00	10,100.00	12,625,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.22	198,598.00	242,289	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	12,867,289.00	64,336		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			12,931.00	12,931,625		

番号：1-158
名称：フィルター層運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
フィルター層運搬		ｍ３	1.000	205.1	205.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			205.1	205.1		

番号：1-159
名称：フィルター層均し(1)　クラッシャーランC-40　陸上潮待　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.20	70,831.00	84,997	5.80H / 8H	
普通作業員		人	15.40	21,630.00	333,102		
雑材料	全体の%	%	0.50	418,099.00	2,090		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			4,201.00	420,189		

番号：1-160
名称：フィルター層均し(2)　クラッシャーランC-40　水中潮待　　1日当り（17.9ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	198,598.00	198,598	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	198,598.00	992		
合　　計	作業能力：17.90ｍ２			11,150.00	199,590		

番号：1-161
名称：フィルター層均し(3)　クラッシャーランC-40　水深10m未満　　1日当り（25.6ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	198,598.00	198,598	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	198,598.00	992		
合　　計	作業能力：25.60ｍ２			7,796.00	199,590		

番号：1-162
名称：裏埋材運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
裏埋材運搬		ｍ３	1.00	317.1	317.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			317.1	317.1		

番号：1-163
名称：雑石投入(1)　雑石5～100kg/個程度　陸上　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
雑石	5～100kg/個程度(陸上投入渡し)	ｍ３	1,250.00	5,400.00	6,750,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.09	198,598.00	17,873	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	6,767,873.00	33,839		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			6,801.00	6,801,712		

番号：1-164
名称：雑石投入(2)　雑石5～100kg/個程度　水深10m未満　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
雑石	5～100kg/個程度(陸上投入渡し)	ｍ３	1,250.00	5,400.00	6,750,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.34	198,598.00	67,523	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	6,817,523.00	34,087		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			6,851.00	6,851,610		

番号：1-165
名称：雑石均し(1)　±20cm　雑石5～100kg/個程度　陸上　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.10	73,035.00	80,338	5.80H / 8H	
普通作業員		人	14.00	21,630.00	302,820		
雑材料	全体の%	%	0.50	383,158.00	1,915		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			3,850.00	385,073		

番号：1-166
名称：雑石均し(2)　±20㎝　雑石5～100kg/個程度　陸上潮待　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.20	73,035.00	87,642	5.80H / 8H	
普通作業員		人	15.40	21,630.00	333,102		
雑材料	全体の%	%	0.50	420,744.00	2,103		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			4,228.00	422,847		

番号：1-167
名称：雑石均し(3)　±20㎝　雑石5～100kg/個程度　水中潮待　　1日当り（17ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	198,598.00	198,598	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	198,598.00	992		
合　　計	作業能力：17.00ｍ２			11,740.00	199,590		

番号：1-168
名称：雑石均し(4)　±20㎝　雑石5～100kg/個程度　水深10m未満　　1日当り（24.3ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	198,598.00	198,598	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	198,598.00	992		
合　　計	作業能力：24.30ｍ２			8,213.00	199,590		

番号：1-169
名称：フェロマンガンスラグ投入(1)　フェロマンガンスラグ0～40㎜　陸上　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉱さい(裏込用)	フェロマンガンスラグ	ｍ３	1,250.00	2,300.00	2,875,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.08	198,598.00	15,887	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,890,887.00	14,454		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			2,905.00	2,905,341		

番号：1-170
名称：フェロマンガンスラグ投入(2)　フェロマンガンスラグ0～40㎜　水深10m未満　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉱さい(裏込用)	フェロマンガンスラグ	ｍ３	1,250.00	2,300.00	2,875,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.03	198,598.00	5,957	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,880,957.00	14,404		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			2,895.00	2,895,361		

番号：1-171
名称：フェロマンガンスラグ運搬　フェロマンガンスラグ0～40㎜　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
フェロマンガンスラグ運搬	フェロマンガンスラグ0～40㎜	ｍ３	1.00	205.1	205.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			205.1	205.1		

番号：1-172
名称：フェロマンガンスラグ均し(1)　±20㎝　フェロマンガンスラグ0～40㎜　陸上　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.10	70,831.00	77,914	5.80H / 8H	
普通作業員		人	14.00	21,630.00	302,820		
雑材料	全体の%	%	0.50	380,734.00	1,903		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			3,826.00	382,637		

番号：1-173
名称：フェロマンガンスラグ均し(2)　±20㎝　フェロマンガンスラグ0～40㎜　陸上潮待　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.20	70,831.00	84,997	5.80H / 8H	
普通作業員		人	15.40	21,630.00	333,102		
雑材料	全体の%	%	0.50	418,099.00	2,090		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			4,201.00	420,189		

番号：1-174
名称：フィルター層投入(1)　クラッシャーランC40　陸上　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石(裏込用)	クラッシャーランC40(海上渡し)	ｍ３	1,250.00	10,100.00	12,625,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.02	198,598.00	3,971	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	12,628,971.00	63,144		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			12,692.00	12,692,115		

番号：1-175
名称：フィルター層投入(2)　クラッシャーランC40　水深10m未満　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石(裏込用)	クラッシャーランC40(海上渡し)	ｍ３	1,250.00	10,100.00	12,625,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.38	198,598.00	75,467	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	12,700,467.00	63,502		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			12,763.00	12,763,969		

番号：1-176
名称：フィルター層運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
フィルター層運搬		ｍ３	1.00	205.1	205.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			205.1	205.1		

番号：1-177
名称：フィルター層均し(1)　クラッシャーランC40　陸上潮待　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.20	70,831.00	84,997	5.80H / 8H	
普通作業員		人	15.40	21,630.00	333,102		
雑材料	全体の%	%	0.50	418,099.00	2,090		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			4,201.00	420,189		

番号：1-178
名称：フィルター層均し(2)　クラッシャーランC40　水中潮待　　1日当り（17.9ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	198,598.00	198,598	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	198,598.00	992		
合　　計	作業能力：17.90ｍ２			11,150.00	199,590		

番号：1-179
名称：フィルター層均し(3)　クラッシャーランC40　水深10m未満　　1日当り（25.6ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	198,598.00	198,598	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	198,598.00	992		
合　　計	作業能力：25.60ｍ２			7,796.00	199,590		

番号：1-180
名称：防砂シート敷設(1)　陸上　　1日当り（516ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防砂シート	ポリエステル製不織布	ｍ２	568.00	1,810.00	1,028,080		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400	8H	
防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	ｍ２	516.00	1,236.00	637,776		
合　　計	作業能力：516.00ｍ２			3,306.00	1,706,256		

番号：1-181
名称：防砂シート敷設(2)　海上　　1日当り（516ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防砂シート	ポリエステル製不織布	ｍ２	568.00	1,810.00	1,028,080		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400	8H	
防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	ｍ２	516.00	1,236.00	637,776		
合　　計	作業能力：516.00ｍ２			3,306.00	1,706,256		

番号：1-64
名称：底蓋材料費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
底蓋TypeA	SM400A　PL-9×φ1150 H=2,870 鉄筋加工・組立･溶接込み	基	36.00	99,800.00	3,592,800		
底蓋TypeB,C	SM400A　PL-9×φ1150 H=3,470 鉄筋加工・組立･溶接込み	基	8.00	110,000.00	880,000		
底蓋TypeD	SM400A　PL-9×φ1150 H=2,740 鉄筋加工・組立･溶接込み	基	2.00	96,000.00	192,000		
底蓋補強材	FB9×100　　L= 1000㎜	枚	46.00	5,160.00	237,360		
合　　計	作業能力：1.00式			4,902,160.00	4,902,160		

番号：1-182
名称：底蓋設置費用　　14個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400		
トラック	11t積	日	2.00	53,783.00	107,566	4.70H / 8H	
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8㎜以上12㎜未満	m	112.00	8,216.00	920,192		
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	4.00	21,630.00	86,520		
雑材料	全体の%	%	2.00	1,212,718.00	24,254		
合　　計	作業能力：14.00個			88,355.00	1,236,972		

番号：1-74
名称：支保組立組外　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,696.00	769,600		
引船	鋼D 600PS型	日	2.00	228,661.00	457,322	2.00H / 8H	
クレーン付台船	150t吊	日	2.00	652,932.00	1,305,864	6.00H / 8H	
合　　計	作業能力：100.00m			25,327.00	2,532,786		

番号：1-75
名称：鋼製型枠組立組外　　100㎡2当り（100ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	5.00	33,700.00	168,500		
型わく工		人	35.00	31,200.00	1,092,000		
普通作業員		人	25.00	21,630.00	540,750		
クレーン付台船	150t吊	日	5.00	652,932.00	3,264,660	6.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	5.00	228,661.00	1,143,305	2.00H / 8H	
雑材料	労務費の%	%	42.00	1,801,250.00	756,525		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			69,657.00	6,965,740		

番号：1-183
名称：残置型枠ブロック設置・組立　L=5,000㎜(29個)、4,800㎜(16個)　　8個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	150t吊	日	1.00	652,932.00	652,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	228,661.00	228,661	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
溶接工		人	0.80	29,950.00	23,960		
普通作業員		人	2.00	21,630.00	43,260		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,006,853.00	5,034		
合　　計	作業能力：8.00個			126,485.00	1,011,887		

番号：1-184
名称：残置型枠材料費　L=5,000㎜(29個)、4,800㎜(16個)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
残置型枠	L=5,000㎜	個	29.00	194,000.00	5,626,000		
残置型枠	L=4,800㎜	個	16.00	194,000.00	3,104,000		
合　　計	作業能力：1.00式			8,730,000.00	8,730,000		

番号：1-76
名称：水抜きパイプ材料費　VP-50　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
塩ビ管	一般管　VP-50	m	295.00	472.00	139,240		
合　　計	作業能力：1.00式			139,240.00	139,240		

番号：1-79
名称：コンクリート運搬(台船バケット)　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	150t吊	日	1.04	652,932.00	679,049	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	2.08	159,093.00	330,913	8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.04	228,661.00	237,807	2.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	0.52	71,630.00	37,247	8H	
コンクリートバケット	3.0m3	日	12.48	3,938.00	49,146		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,334,162.00	6,670		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			13,408.00	1,340,832		

番号：1-185
名称：コンクリート打設(配管打設)　21-15-20BB　W/C=65%以下　　10m3当り（10ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	150t吊	日	0.17	652,932.00	110,998	6.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	0.17	228,661.00	38,872	2.00H / 8H	
レディーミクストコンクリート	21-15-20BB	ｍ３	10.40	23,900.00	248,560		
ポンプ車打設（配管圧送）		ｍ３	10.00	19,760.00	197,600		
雑材料	機械費＋ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設%	%	3.00	347,470.00	10,424		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			60,645.00	606,454		

番号：1-186
名称：下層路盤　再生クラシャーランRC40　t=15cm　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
再生クラッシャラン(舗装)	RC-40	ｍ３	192.00	2,850.00	547,200		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	66,278.00	33,139	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	0.80	66,681.00	53,344	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	62,973.00	25,189	5.00H / 8H	
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
雑材料	全体の%	%	0.50	723,762.00	3,618		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			727.00	727,380		

番号：1-187
名称：上層路盤　粒度調整砕石(M-40)　t=25cm　　1000m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
粒度調整砕石(舗装)	(M-40)	ｍ３	320.00	4,700.00	1,504,000		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	66,278.00	66,278	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.60	66,681.00	106,689	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.80	62,973.00	50,378	5.00H / 8H	
普通作業員		人	6.00	21,630.00	129,780		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,857,125.00	9,285		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			1,866.00	1,866,410		

番号：1-188
名称：機械舗設(基層)　改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ　ｔ=5cm　　1日当り（2000ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
粗粒度アスファルトコンクリート	改質Ⅱ型粗粒度20	ｔ	246.75	16,600.00	4,096,050		
アスファルト乳剤	PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	2,040.00	118.00	240,720		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	137,868.00	137,868	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	55,464.00	55,464	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	63,858.00	63,858	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
特殊作業員		人	4.00	30,370.00	121,480		
普通作業員		人	5.00	21,630.00	108,150		
雑材料	機械･労務費の%	%	7.00	520,520.00	36,436		
合　　計	作業能力：2,000.00ｍ２			2,446.00	4,893,726		

番号：1-189
名称：機械舗設(表層)　改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm　　1日当り（2000ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
密粒度アスファルトコンクリート	改質Ⅱ型密粒度20	t	243.60	16,700.00	4,068,120		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	118.00	73,160		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	137,868.00	137,868	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	55,464.00	55,464	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	63,858.00	63,858	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	33,700.00	33,700		
特殊作業員		人	4.00	30,370.00	121,480		
普通作業員		人	5.00	21,630.00	108,150		
雑材料	機械･労務費の%	%	6.00	520,520.00	31,231		
合　　計	作業能力：2,000.00ｍ２			2,346.00	4,693,031		

番号：1-190
名称：運搬・据付　　30個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	2.00	40,400.00	80,800		
トラック	11t積	日	1.00	53,783.00	53,783	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
特殊作業員		人	4.00	30,370.00	121,480		
普通作業員		人	6.00	21,630.00	129,780		
雑材料	全体の%	%	19.00	443,883.00	84,337		
合　　計	作業能力：30.00個			17,607.00	528,220		

番号：1-191
名称：下層路盤　再生クラシャーランRC40　t=15cm　　1日当り（757ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
再生クラッシャラン(舗装)	RC-40	ｍ３	141.94	2,850.00	404,529		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2.00	45,687.00	91,374	4.00H / 8H	
普通作業員		人	56.80	21,630.00	1,228,584		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,724,487.00	8,622		
合　　計	作業能力：757.00ｍ２			2,289.00	1,733,109		

番号：1-192
名称：上層路盤　粒度調整砕石(M-40)　t=15cm　　1日当り（757ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
粒度調整砕石(舗装)	(M-40)	ｍ３	141.94	4,700.00	667,118		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2.00	45,687.00	91,374	4.00H / 8H	
普通作業員		人	56.80	21,630.00	1,228,584		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,987,076.00	9,935		
合　　計	作業能力：757.00ｍ２			2,638.00	1,997,011		

番号：1-193
名称：人力舗設(基層)　改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm　　1日当り（100ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
粗粒度アスファルトコンクリート	改質Ⅱ型粗粒度20	t	12.34	16,600.00	204,844		
アスファルト乳剤	PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	102.00	118.00	12,036		
タンパ	60～80kg	日	2.00	53,745.00	107,490	8H	
世話役		人	0.40	33,700.00	13,480		
特殊作業員		人	1.20	30,370.00	36,444		
普通作業員		人	1.30	21,630.00	28,119		
雑材料	機械･労務費の%	%	10.00	185,533.00	18,553		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			4,209.00	420,966		

番号：1-194
名称：人力舗設(表層)　改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm　　1日当り（100ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
密粒度アスファルトコンクリート	改質Ⅱ型密粒度20	t	12.18	16,700.00	203,406		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	118.00	3,658		
タンパ	60～80kg	日	2.00	53,745.00	107,490	8H	
世話役		人	0.40	33,700.00	13,480		
特殊作業員		人	1.20	30,370.00	36,444		
普通作業員		人	1.30	21,630.00	28,119		
雑材料	機械･労務費の%	%	6.00	185,533.00	11,131		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			4,037.00	403,728		

番号：1-195
名称：運搬・据付　　30個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	2.00	40,400.00	80,800		
トラック	11t積	日	1.00	53,783.00	53,783	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
特殊作業員		人	4.00	30,370.00	121,480		
普通作業員		人	6.00	21,630.00	129,780		
雑材料	全体の%	%	19.00	443,883.00	84,337		
合　　計	作業能力：30.00個			17,607.00	528,220		

番号：1-196
名称：回航費(5)　杭打船　H-150　大分港～川内港（往路）　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	5,275,000.00	5,275,000		
運転費		式	1.00	3,295,981.00	3,295,981		
損料		式	1.00	12,837,500.00	12,837,500		
回航保険料		式	1.00	743,487.00	743,487		
旅費等		式	1.00	264,704.00	264,704		
合　　計	作業能力：1.00回			22,416,672.00	22,416,672		

番号：1-197
名称：回航費(6)　杭打船　H-150　川内港～大分港（復路）　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	5,275,000.00	5,275,000		
運転費		式	1.00	3,295,981.00	3,295,981		
損料		式	1.00	12,837,500.00	12,837,500		
回航保険料		式	1.00	743,487.00	743,487		
旅費等		式	1.00	264,704.00	264,704		
合　　計	作業能力：1.00回			22,416,672.00	22,416,672		

番号：1-198
名称：えい航費(1)　起重機船 鋼D 300t吊　牛深港～川内港（往路）　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	473,035.00	473,035		
損料		式	1.00	956,200.00	956,200		
合　　計	作業能力：1.00回			1,429,235.00	1,429,235		

番号：1-199
名称：えい航費(2)　起重機船 鋼D 300t吊　川内港～牛深港（復路）　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	473,035.00	473,035		
損料		式	1.00	956,200.00	956,200		
合　　計	作業能力：1.00回			1,429,235.00	1,429,235		

番号：1-200
名称：分解組立運搬　ブルドーザ　20ｔ級　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.10	44,100.00	92,610	8H	
特殊作業員		人	2.80	30,370.00	85,036		
運搬費等率	特定項目の%	%	155.00	177,646.00	275,351		
合　　計	作業能力：1.00式			452,997.00	452,997		

番号：1-201
名称：Ｈ型鋼運搬　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	48,174.00	48,174		
取卸し・積込み費用		式	1.00	27,900.00	27,900		
合　　計	作業能力：1.00式			76,074.00	76,074		

番号：1-118
名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	15.00	102,318.00	1,534,770	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,534,770.00	7,673		
合　　計	作業能力：1.00式			1,542,443.00	1,542,443		

番号：1-119
名称：技術管理費　諸経費動向調査1工事、モニタリング調査5工種、詳細調査3工種　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
モニタリング調査		工種	5.00	48,300.00	241,500		
詳細調査		件	3.00	107,200.00	321,600		
合　　計	作業能力：1.00式			683,100.00	683,100		

番号：1-202
名称：BIM/CIM費用　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
BIM/CIM費用		式	1.00	4,430,000.00	4,430,000		
合　　計	作業能力：1.00式			4,430,000.00	4,430,000		

番号：1-203
名称：技術管理費　遠隔臨場　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
遠隔臨場		式	1.00	145,300.00	145,300		
合　　計	作業能力：1.00式			145,300.00	145,300		

番号：1-204
名称：快適トイレ設置　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
快適トイレ		月	10.10	102,000.00	1,030,200		
快適トイレ		月	9.70	51,000.00	494,700		
合　　計	作業能力：1.00式			1,524,900.00	1,524,900		

番号：1-205
名称：係船料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
係船料		式	1.00	800,040.00	800,040		
合　　計	作業能力：1.00式			800,040.00	800,040		

番号：2-6
名称：業務成果品　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	45,000.00	45,000		
合　　計	作業能力：1.00式			45,000.00	45,000		