この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和7年度下関港海岸（山陽地区）護岸（改良）工事（宮崎水門）（変更）

九州地方整備局

港　　名　　下関港

項　　目　　海岸事業費

費　　目　　海岸保全施設整備事業費

目の細分　　工事費

積算番号　　18-10-25-015

積算内訳表

令和7年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事(宮崎水門)(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					288,167,313	
					296,113,114	7,945,801
【護岸(宮崎水門)】					288,167,313	
					296,113,114	7,945,801
撤去工					34,138,259	
					13,742,378	-20,395,881
撤去工					34,138,259	
					3,916,145	-30,222,114
石材撤去					34,138,259	
					3,916,145	-30,222,114
1 砕石撤去(1)	コンクリート用砕石(40～20)　流用					
		ｍ３	249.00	316.9	78,908	
53 砕石撤去(2)	コンクリート用砕石(40～20) 鋼管内　流用		0.00	0	0	
		ｍ３	55.00	28,913	1,590,215	1,590,215
2 雑石撤去	5～100kg/個程度　流用		2,433.00	405.1	985,608	
		ｍ３	2,713.00	405.1	1,099,036	113,428
3 土砂等運搬(1)	コンクリート用砕石(40～20)　現場～仮置場　流用		249.00	374.3	93,200	
		ｍ３	294.00	374.3	110,044	16,844
4 土砂等運搬(2)	5～100kg/個程度　現場～投入場所　流用		2,433.00	374.3	910,671	
		ｍ３	2,713.00	374.3	1,015,475	104,804
5 砕石積込･運搬･仮置(海上運搬)(1)	コンクリート用砕石(40～20)　クレーン付台船150t吊　L=約26km		249.00	13,612	3,389,388	
		ｍ３	0.00	13,612	0	-3,389,388
6 捨石積込･運搬･仮置(海上運搬)(2)	5～100kg/個程度　クレーン付台船150t吊　L=約26km		2,107.00	13,612	28,680,484	
		ｍ３	0.00	13,612	0	-28,680,484
54 被覆石撤去	雑石1,000kg/個		0.00	0	0	
		ｍ３	3.00	662.2	1,986	1,986
55 被覆石再設置	雑石1,000kg/個		0.00	0	0	
		ｍ３	3.00	1,087	3,261	3,261
56 袋詰玉石撤去	2t用		0.00	0	0	
		個	5.00	1,722	8,610	8,610
57 袋詰玉石再設置	2t用		0.00	0	0	
		個	5.00	1,722	8,610	8,610

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
仮設ヤード工					0 9,826,233	9,826,233
洗掘防止					0 1,188,768	1,188,768
58 帆布敷設	合成繊維 T≧0.47mm	ｍ２	0.00 732.00	0 1,624	0 1,188,768	1,188,768
石材投入					0 4,649,918	4,649,918
59 積込(ルーズ)(1)	コンクリート用砕石(40～20)　仮置場	ｍ３	0.00 155.00	0 229.8	0 35,619	35,619
60 積込(ルーズ)(2)	5～100kg/個程度　仮置場　流用	ｍ３	0.00 305.00	0 273.9	0 83,539	83,539
61 土砂等運搬(1)	コンクリート用砕石(40～20)　仮置場～現場	ｍ３	0.00 155.00	0 374.3	0 58,016	58,016
62 土砂等運搬(2)	5～100kg/個程度　仮置場～現場　流用	ｍ３	0.00 305.00	0 374.3	0 114,161	114,161
63 雑石投入	5～100kg/個程度　流用	ｍ３	0.00 3,018.00	0 1,087	0 3,280,566	3,280,566
64 砕石投入	コンクリート用砕石(40～20)	ｍ３	0.00 155.00	0 129.7	0 20,103	20,103
65 大型土のう製作･設置	コンクリート用砕石(40～20)	袋	0.00 143.00	0 7,398	0 1,057,914	1,057,914
吸出し防止材					0 3,121,063	3,121,063
66 吸出し防止シート敷設	長繊維不織布 1175N/5cm	ｍ２	0.00 1,699.00	0 1,837	0 3,121,063	3,121,063
敷鉄板					0 866,484	866,484
67 敷鉄板設置･撤去	22×1524×6096　24枚	ｍ２	0.00 223.00	0 384	0 85,632	85,632
68 敷鉄板撤去	22×1524×6096　31枚、22×1524×3048　14枚	ｍ２	0.00 353.00	0 186	0 65,658	65,658

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
69 敷鉄板設置	22×1524×6096　89枚、22×1524×3048　17枚		0.00	0	0	
		ｍ２	906.00	198	179,388	179,388
70 敷鉄板賃料	22×1524×6096　41枚		0.00	0	0	
		枚	41.00	11,340	464,940	464,940
71 敷鉄板撤去(リース品)	22×1524×6096　41枚		0.00	0	0	
		ｍ２	381.00	186	70,866	70,866
上部工					215,631,519	
					242,787,063	27,155,544
上部コンクリートエ(防波堤工区)					215,631,519	
					242,787,063	27,155,544
均しコンクリート					3,517,560	
					560,496	-2,957,064
7 均しコンクリート型枠			49.00	4,360	213,640	
		ｍ２	12.00	4,360	52,320	-161,320
8 コンクリート運搬(自積バケット)			80.00	14,623	1,169,840	
		ｍ３	8.00	14,623	116,984	-1,052,856
9 コンクリート打設(バケット)			80.00	26,676	2,134,080	
		ｍ３	8.00	26,676	213,408	-1,920,672
72 積込(ルーズ)	コンクリート用砕石(40～20)　仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	18.00	1,620	29,160	29,160
73 土砂等運搬	コンクリート用砕石(40～20)　仮置場～現場		0.00	0	0	
		ｍ３	18.00	1,434	25,812	25,812
74 基礎砕石	t=15cm　コンクリート用砕石(40～20)　流用		0.00	0	0	
		ｍ２	126.00	974.7	122,812	122,812
現場鋼材切断					0	
					80,787	80,787
75 現場鋼材切断工			0.00	0	0	
		ｍ	21.00	3,847	80,787	80,787
鉄筋					139,029,239	
					161,794,740	22,765,501
10 鉄筋加工組立(1)	エポキシ樹脂塗装鉄筋　SD345 D13					
		ｋｇ	18,201.00	284	5,169,084	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
11 鉄筋加工組立(2)-1	エポキシ樹脂塗装鉄筋　SD345 D16		24,871.00	277	6,889,267	
		ｋｇ	10,922.00	277	3,025,394	-3,863,873
76 鉄筋加工組立(2)-2	エポキシ樹脂塗装鉄筋　SD345 D16　Tヘッド工法		0.00	0	0	
		ｋｇ	11,997.00	918	11,013,246	11,013,246
12 鉄筋加工組立(3)	エポキシ樹脂塗装鉄筋　SD345 D19～D25					
		ｋｇ	24,492.00	272	6,661,824	
13 鉄筋加工組立(4)	エポキシ樹脂塗装鉄筋　SD345 D32					
		ｋｇ	44,324.00	268	11,878,832	
14 鉄筋加工組立(5)	エポキシ樹脂塗装鉄筋　SD345 D51		106,713.00	282	30,093,066	
		ｋｇ	104,963.00	282	29,599,566	-493,500
15 鉄筋定着プレート材料費			1.00	11,145,600	11,145,600	
		式	1.00	14,083,200	14,083,200	2,937,600
16 鉄筋定着プレート溶接(1)	鋼管杭＋定着プレート　開先V形　t=29mm		59.00	14,040	828,360	
		ｍ	79.00	14,040	1,109,160	280,800
17 鉄筋定着プレート溶接(2)	鋼管矢板＋定着プレート　開先V形　t=25mm		136.00	14,040	1,909,440	
		ｍ	166.00	14,040	2,330,640	421,200
18 鉄筋定着プレート溶接(3)	鋼管杭＋定着プレート　開先V形　t=9mm					
		ｍ	40.00	10,920	436,800	
19 溶接(1)	鉄筋＋定着ﾌﾟﾚｰﾄ　D51用　棒鋼＋鋼板　t=26mm		749.00	42,431	31,780,819	
		ｍ	1,011.00	42,431	42,897,741	11,116,922
20 溶接(2)	鉄筋＋定着ﾌﾟﾚｰﾄ　D32用　棒鋼＋鋼板　t=16mm					
		ｍ	81.00	10,556	855,036	
21 溶接(3)	鉄筋＋定着ﾌﾟﾚｰﾄ　D22用　棒鋼＋鋼板　t=11mm					
		ｍ	103.00	5,568	573,504	
22 溶接(4)	鉄筋＋鋼管矢板　D51用　棒鋼＋鋼板　t=26mm		262.00	50,581	13,252,222	
		ｍ	0.00	50,581	0	-13,252,222
23 溶接(5)	鉄筋＋鋼管矢板　D32用　棒鋼＋鋼板　t=16mm					
		ｍ	127.00	15,080	1,915,160	
24 溶接(6)	鉄筋＋鋼管矢板　D13用　棒鋼＋鋼板　t=7mm					
		ｍ	132.00	3,588	473,616	
77 ずれ止めリング溶接(1)	隅肉　t=16mm		0.00	0	0	
		ｍ	1,372.00	10,556	14,482,832	14,482,832

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
78 ずれ止めリング溶接(2)	隅肉　t=10mm		0.00	0	0	
		m	11.00	5,568	61,248	61,248
79 ずれ止めリング溶接(3)	隅肉　t=9mm		0.00	0	0	
		m	11.00	5,568	61,248	61,248
25 鉄筋運搬(海上運搬)	エポキシ樹脂塗装鉄筋　227t					
		式	1.00	15,166,609	15,166,609	
重防食斫り					0	
					528,981	528,981
80 重防食斫り	鋼管矢板･鋼管杭		0.00	0	0	
		式	1.00	528,981	528,981	528,981
砕石埋戻し					0	
					38,115	38,115
81 砕石埋戻し	コンクリート用砕石(40～20)　鋼管内　流用		0.00	0	0	
		m３	11.00	3,465	38,115	38,115
杭頭吊型枠					11,592,000	
					0	-11,592,000
26 杭頭吊型枠材料			1.00	11,592,000	11,592,000	
		式	0.00	11,592,000	0	-11,592,000
型枠					13,870,927	
					32,462,754	18,591,827
82 路盤材材料費	コンクリート用砕石(40～20)		0.00	0	0	
		m３	165.00	4,300	709,500	709,500
83 路盤材運搬(海上運搬)	コンクリート用砕石(40～20)		0.00	0	0	
		m３	165.00	8,665	1,429,725	1,429,725
84 積込(ルーズ)	コンクリート用砕石(40～20)　仮置場		0.00	0	0	
		m３	143.00	229.8	32,861	32,861
85 土砂等運搬	コンクリート用砕石(40～20)　仮置場～現場		0.00	0	0	
		m３	143.00	374.3	53,524	53,524
86 整地	コンクリート用砕石(40～20)		0.00	0	0	
		m３	143.00	129.7	18,547	18,547
27 鋼製型枠組立組外(桟橋式)			1,049.00	13,223	13,870,927	
		m２	454.00	13,223	6,003,242	-7,867,685

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
87 木製型枠組立(底版型枠)			0.00	0	0	
		ｍ２	675.00	18,773	12,671,775	12,671,775
88 木製型枠組立(スラブ型枠)			0.00	0	0	
		ｍ２	425.00	19,524	8,297,700	8,297,700
89 木製型枠組立組外(スラブ型枠)			0.00	0	0	
		ｍ２	165.00	19,672	3,245,880	3,245,880
伸縮目地						
					198,900	
28 伸縮目地	樹脂発泡体　t=10㎜					
		ｍ２	78.00	2,550	198,900	
コンクリート						
					47,122,290	
29 材料接岸積込						
		ｍ３	1,470.00	1,674	2,460,780	
30 コンクリート混合						
		ｍ３	1,470.00	24,988	36,732,360	
31 コンクリート打設(コンクリートミキサー船)						
		ｍ３	1,470.00	2,600	3,822,000	
32 コンクリートミキサー船拘束						
		式	1.00	4,107,150	4,107,150	
埋戻し					300,603	
					0	-300,603
33 積込(ルーズ)	仮置場		326.00	273.9	89,291	
		ｍ３	0.00	273.9	0	-89,291
34 土砂等運搬	仮置場～現場		326.00	374.3	122,021	
		ｍ３	0.00	374.3	0	-122,021
35 埋戻し	流用材		326.00	273.9	89,291	
		ｍ３	0.00	273.9	0	-89,291
本体工［場所打式］						
					1,623,939	
コンクリート工						
					1,623,939	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
場所打ちコンクリート					1,319,387	
36 漏えい防止シート敷設		ｍ２	13.00	1,566	20,358	
37 鋼製型枠組立組外(重力式)		ｍ２	32.00	10,911	349,152	
38 コンクリート運搬(自積バケット)		ｍ３	23.00	14,623	336,329	
39 コンクリート打設(バケット)		ｍ３	23.00	26,676	613,548	
上部コンクリート					304,552	
40 鋼製型枠組立組外(重力式)		ｍ２	12.00	10,911	130,932	
41 伸縮目地	瀝青質系　t=10mm	ｍ２	2.00	2,652	5,304	
42 コンクリート運搬(自積バケット)		ｍ３	4.00	14,623	58,492	
43 コンクリート打設(バケット)		ｍ３	4.00	27,456	109,824	
被覆工					36,773,596 37,959,734	1,186,138
被覆石工					36,773,596 37,959,734	1,186,138
被覆石					8,913,896 9,104,888	190,992
90 瀬取り投入	5～100kg/個程度	ｍ３	0.00 11.00	0 6,816	0 74,976	74,976
44 被覆石投入	1t/個程度(洗浄石)	ｍ３	922.00 934.00	9,668 9,668	8,913,896 9,029,912	116,016
捨石均し					0 300,696	300,696

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
91 捨石荒均し(陸上)	±50cm		0.00	0	0	
		ｍ２	22.00	13,668	300,696	300,696
被覆均し					27,859,700	
					28,554,150	694,450
45 被覆均し(陸上)	±30cm		682.00	40,850	27,859,700	
		ｍ２	699.00	40,850	28,554,150	694,450
共通仮設費(積上)					67,291,210	
					107,722,716	40,431,506
共通仮設					67,291,210	
					107,722,716	40,431,506
共通仮設費					67,291,210	
					107,722,716	40,431,506
回航・えい航費					6,920,260	
					30,659,530	23,739,270
回航					6,920,260	
					30,659,530	23,739,270
46 回航費(被回航方式 ミキサー船)	湊漁港～下関港(往路)					
		回	1.00	3,460,130	3,460,130	
47 回航費(被回航方式 ミキサー船)	下関港～湊漁港(復路)					
		回	1.00	3,460,130	3,460,130	
92 回航費(被回航方式 起重機船250t)	松浦港～若松港(往路)		0.00	0	0	
		回	1.00	6,347,711	6,347,711	6,347,711
93 回航費(被回航方式 起重機船250t)	若松港～松浦港(復路)		0.00	0	0	
		回	1.00	6,347,711	6,347,711	6,347,711
94 回航費(被回航方式 起重機船250t)	博多港～若松港(往路)		0.00	0	0	
		回	1.00	5,521,924	5,521,924	5,521,924
95 回航費(被回航方式 起重機船250t)	若松港～博多港(復路)		0.00	0	0	
		回	1.00	5,521,924	5,521,924	5,521,924
運搬費					28,182,030	
					30,762,474	2,580,444
建設機械器具等運搬						
					28,182,030	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
48 建設機械運搬(1)	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊(往復)	式	1.00	19,212,852	19,212,852	
49 建設機械運搬(2)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 (往復)	式	1.00	8,969,178	8,969,178	
汚濁防止膜運搬					0 61,612	 61,612
96 汚濁防止膜運搬	往復	式	0.00 1.00	0 61,612	0 61,612	 61,612
仮設材等運搬					0 2,518,832	 2,518,832
97 仮設材等運搬	敷鉄板(41枚)(往復)	式	0.00 1.00	0 645,762	0 645,762	 645,762
98 仮設材等運搬(海上運搬)	敷鉄板(41枚)(往復)、汚濁防止膜(往復)	式	0.00 1.00	0 1,873,070	0 1,873,070	 1,873,070
事業損失防止施設費					0 2,414,612	 2,414,612
水質汚濁防止膜					0 2,414,612	 2,414,612
99 汚濁防止膜設置		m	0.00 80.00	0 6,077	0 486,160	 486,160
100 汚濁防止膜撤去		m	0.00 80.00	0 5,665	0 453,200	 453,200
101 汚濁防止膜賃料		式	0.00 1.00	0 1,382,800	0 1,382,800	 1,382,800
102 汚濁防止膜保守管理		式	0.00 1.00	0 53,712	0 53,712	 53,712
103 汚濁防止膜清掃		ｍ２	0.00 260.00	0 149	0 38,740	 38,740
安全費					32,068,920 40,000,000	 7,931,080
安全対策					32,068,920 40,000,000	 7,931,080

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
50 安全監視船	FRP D 260PS型(就業8H)		1.00	17,171,860	17,171,860	
		式	1.00	24,000,000	24,000,000	6,828,140
51 濁り監視船	FRP D 180PS型(就業8H)		1.00	14,897,060	14,897,060	
		式	1.00	16,000,000	16,000,000	1,102,940
技術管理費					120,000	
					3,131,300	3,011,300
技術管理					120,000	
					168,300	48,300
52 技術管理費(1)	諸経費動向調査					
		式	1.00	120,000	120,000	
104 技術管理費(2)	モニタリング調査1工種		0.00	0	0	
		式	1.00	48,300	48,300	48,300
BIM/CIM費用					0	
					2,963,000	2,963,000
105 BIM/CIM適用工事に要する費用			0.00	0	0	
		式	1.00	2,276,000	2,276,000	2,276,000
106 測量・点群処理業務費			0.00	0	0	
		式	1.00	687,000	687,000	687,000
現場環境改善費					0	
					754,800	754,800
現場環境改善費					0	
					754,800	754,800
107 快適トイレ設置			0.00	0	0	
		式	1.00	754,800	754,800	754,800

上段：原金額　下段：変更金額

総括表

令和7年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事(宮崎水門)(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					288,167,313	
					296,113,114	7,945,801
間接工事費	91,007,049 ＋ 86,489,671				177,496,720	
	132,141,960 ＋ 88,405,680				220,547,640	43,050,920
共通仮設費（計）	67,291,210 ＋ 22,246,516 ＋ 1,469,323				91,007,049	
	107,722,716 ＋ 22,926,929 ＋ 1,492,315				132,141,960	41,134,911
共通仮設費（ 積上 ）					67,291,210	
					107,722,716	40,431,506
共通仮設費（ 率 ）	288,167,313 × 7.72%（(5.57% ×1.00 ＋2.00%) × 1.02)				22,246,516	
	298,527,726 × 7.68%（(5.53% ×1.00 ＋2.00%) × 1.02)				22,926,929	680,413
現場環境改善費	288,102,633 × 0.51%				1,469,323	
	298,463,046 × 0.50%				1,492,315	22,992
現場管理費	379,174,362 × 22.81%（(20.37% ＋1.78%) × 1.03)				86,489,671	
	388,255,074 × 22.77%（(20.33% ＋1.78%) × 1.03)				88,405,680	1,916,009
工事原価	288,167,313 ＋ 177,496,720				465,664,033	
	296,113,114 ＋ 220,547,640				516,660,754	50,996,721
一般管理費等	465,664,033 × 13.77%（13.77% × 1.00) － 2,235				64,119,702	
	476,660,754 × 13.72%（13.72% × 1.00) － 5,274				65,392,581	1,272,879
契約保証費						
	465,664,033 × 0.04%				186,265	
スクラップ					0	
					−39,600	−39,600
工事価格	465,664,033 ＋ 64,119,702 ＋ 186,265				529,970,000	
	516,660,754 ＋ 65,392,581 ＋ 186,265 － 39,600				582,200,000	52,230,000
消費税等相当額	529,970,000 × 10.00%				52,997,000	
	582,200,000 × 10.00%				58,220,000	5,223,000
請負工事費	529,970,000 ＋ 52,997,000				582,967,000	
	582,200,000 ＋ 58,220,000				640,420,000	57,453,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：53
名称：砕石撤去(2)　コンクリート用砕石(40～20) 鋼管内　流用　　4.5ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
油圧クラムシェル[テレスコピック式]	平積0.2m3	日	1.00	60,804.00	60,804		
世話役		人	1.00	26,620.00	26,620		
普通作業員		人	2.00	20,700.00	41,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	128,824.00	1,288		
合　　計	作業能力：4.50ｍ３			28,913.00	130,112		

番号：54
名称：被覆石撤去　雑石1,000kg/個　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
被覆石撤去	雑石1,000kg/個	ｍ３	1.00	662.2	662.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			662.2	662.2		

番号：55
名称：被覆石再設置　雑石1,000kg/個　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
被覆石再設置	雑石1,000kg/個	ｍ３	1.000	1,087	1,087		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,087	1,087		

番号：56
名称：袋詰玉石撤去　2t用　　1日当り（91個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	66,640.00	66,640	8H	
とび工		人	1.00	27,250.00	27,250		
普通作業員		人	3.00	20,700.00	62,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	155,990.00	779		
合　　計	作業能力：91.00個			1,722.00	156,769		

番号：57
名称：袋詰玉石再設置　2t用　　1日当り（91個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	66,640.00	66,640	8H	
とび工		人	1.00	27,250.00	27,250		
普通作業員		人	3.00	20,700.00	62,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	155,990.00	779		
合　　計	作業能力：91.00個			1,722.00	156,769		

番号：58
名称：帆布敷設　合成繊維 T≧0.47㎜　　1日当り（2436ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
帆布	合成繊維 T≧0.47㎜ ナイロン・ポリエステル系織布	ｍ２	2,679.60	905.00	2,425,038		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	345,825.00	345,825	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	128,726.00	128,726	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	4.00	216,357.00	865,428	8H	
とび工		人	1.00	27,250.00	27,250		
普通作業員		人	7.00	20,700.00	144,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,937,167.00	19,685		
合　　計	作業能力：2,436.00ｍ２			1,624.00	3,956,852		

番号：59
名称：積込(ルーズ)(1)　コンクリート用砕石(40～20)　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ルーズ)(1)	コンクリート用砕石(40～20)　仮置場	ｍ３	1.00	229.8	229.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			229.8	229.8		

番号：60
名称：積込(ルーズ)(2)　5～100kg/個程度　仮置場　流用　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ルーズ)(2)	5～100kg/個程度　仮置場　流用	ｍ３	1.00	273.9	273.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			273.9	273.9		

番号：61
名称：土砂等運搬(1)　コンクリート用砕石(40～20)　仮置場～現場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(1)	コンクリート用砕石(40～20)　仮置場～現場	ｍ３	1.00	374.3	374.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			374.3	374.3		

番号：62
名称：土砂等運搬(2)　5～100kg/個程度　仮置場～現場　流用　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)	5～100kg/個程度　仮置場～現場　流用	ｍ３	1.00	374.3	374.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			374.3	374.3		

番号：63
名称：雑石投入　5～100kg/個程度　流用　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
雑石投入	5～100kg/個程度　流用	ｍ３	1.000	1,087	1,087		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,087	1,087		

番号：64
名称：砕石投入　コンクリート用砕石(40～20)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石投入	コンクリート用砕石(40～20)	ｍ３	1.00	129.7	129.7		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			129.7	129.7		

番号：65
名称：大型土のう製作･設置　コンクリート用砕石(40～20)　　10袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.278	26,620.00	7,400		
特殊作業員		人	0.278	24,130.00	6,708		
普通作業員		人	0.278	20,700.00	5,754		
大型土のう袋材	耐候性大型土のう 2.0t用　短期仮設対応1年型	袋	10.000	3,770.00	37,700		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.278	56,230.00	15,631		
諸雑費（率＋まるめ）		%	4.000	19,862.00	787		
合　　計	作業能力：10.00袋			7,398.00	73,980		

番号：66
名称：吸出し防止シート敷設　長繊維不織布 1175N/5cm　　600ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木シート	長繊維不織布 1175N/5cm	ｍ２	660.00	1,380.00	910,800		
普通作業員		人	9.00	20,700.00	186,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,097,100.00	5,485		
合　　計	作業能力：600.00ｍ２			1,837.00	1,102,585		

番号：67
名称：敷鉄板設置･撤去　22×1524×6096　24枚　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.295	26,620.00	7,852		
とび工		人	0.295	27,250.00	8,038		
普通作業員		人	0.295	20,700.00	6,106		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	54,620.00	16,112		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	38,108.00	372		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			384.00	38,480		

番号：68
名称：敷鉄板撤去　22×1524×6096　31枚、22×1524×3048　14枚　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.143	26,620.00	3,806		
とび工		人	0.143	27,250.00	3,896		
普通作業員		人	0.143	20,700.00	2,960		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.143	54,620.00	7,810		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	18,472.00	178		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			186.00	18,650		

番号：69
名称：敷鉄板設置　22×1524×6096　89枚、22×1524×3048　17枚　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.152	26,620.00	4,046		
とび工		人	0.152	27,250.00	4,142		
普通作業員		人	0.152	20,700.00	3,146		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.152	54,620.00	8,302		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	19,636.00	194		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			198.00	19,830		

番号：70
名称：敷鉄板賃料　22×1524×6096　41枚　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６mm　180日(6カ月)以内	枚・日	119.000	86.00	10,234		
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,334.00	6		
合　　計	作業能力：1.00枚			11,340.00	11,340		

番号：71
名称：敷鉄板撤去(リース品)　22×1524×6096　41枚　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.143	26,620.00	3,806		
とび工		人	0.143	27,250.00	3,896		
普通作業員		人	0.143	20,700.00	2,960		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.143	54,620.00	7,810		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	18,472.00	178		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			186.00	18,650		

番号：72
名称：積込(ルーズ)　コンクリート用砕石(40～20)　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ルーズ)	コンクリート用砕石(40～20)　仮置場	ｍ３	1.00	1,620	1,620		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,620	1,620		

番号：73
名称：土砂等運搬　コンクリート用砕石(40～20)　仮置場～現場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	コンクリート用砕石(40～20)　仮置場～現場	ｍ３	1.00	1,434	1,434		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,434	1,434		

番号：74
名称：基礎砕石　t=15㎝　コンクリート用砕石(40～20)　流用　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	t=15㎝　コンクリート用砕石(40～20)　流用	ｍ２	1.000	974.7	974.7		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			974.7	974.7		

番号：75
名称：現場鋼材切断工　　1日当り（12.9m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	12.90	3,848.00	49,639		
合　　計	作業能力：12.90m			3,847.00	49,639		

番号：76
名称：鉄筋加工組立(2)-2　エポキシ樹脂塗装鉄筋　SD345 D16　Tヘッド工法　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D16	ｋｇ	1,030.00	100.00	103,000		
エポキシ樹脂塗装	SD345 D16　Tヘッド工法 運搬費含む	ｋｇ	1,030.00	702.00	723,060		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	85.28	85,280		
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	0.10	66,640.00	6,664	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			918.00	918,004		

番号：15
名称：鉄筋定着プレート材料費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋定着プレート(鋼管杭)	①PL-1400×505×29　SM490A	枚	72.00	60,800.00	4,377,600		
鉄筋定着プレート(鋼管杭)	②PL-1300×357×9　SM490A	枚	36.00	12,500.00	450,000		
鉄筋定着プレート(鋼管矢板)	③PL-1800×826×25　SM490A	枚	54.00	110,000.00	5,940,000		
鉄筋定着プレート(鋼管矢板)	④PL-500×826×25　SM490A	枚	108.00	30,700.00	3,315,600		
合　　計	作業能力：1.00式			14,083,200.00	14,083,200		

番号：77
名称：ずれ止めリング溶接(1)　隅肉　t=16mm　　1日当り（3.5m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	3.50	10,556.00	36,946		
合　　計	作業能力：3.50m			10,556.00	36,946		

番号：78
名称：ずれ止めリング溶接(2)　隅肉　t=10mm　　1日当り（8.2m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	8.20	5,569.00	45,665		
合　　計	作業能力：8.20m			5,568.00	45,665		

番号：79
名称：ずれ止めリング溶接(3)　隅肉　t=9mm　　1日当り（10.3m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	10.30	5,569.00	57,360		
合　　計	作業能力：10.30m			5,568.00	57,360		

番号：80
名称：重防食斫り　鋼管矢板･鋼管杭　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	6.00	26,620.00	159,720		
特殊作業員		人	12.00	24,130.00	289,560		
空気圧縮機(排出ガス対策型)	7.5～7.8m3/min	日	6.00	12,692.00	76,152		
さく岩機　損料	ビックハンマ	日	6.00	153.00	918		
諸雑費(率)	全体の%	%	0.50	526,350.00	2,631		
合　　計	作業能力：1.00式			528,981.00	528,981		

番号：81
名称：砕石埋戻し　コンクリート用砕石(40～20)　鋼管内　流用　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石埋戻し	コンクリート用砕石(40～20)　鋼管内　流用	ｍ３	1.00	3,465	3,465		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,465	3,465		

番号：82
名称：路盤材材料費　コンクリート用砕石(40～20)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート用砕石	40～20	ｍ３	1.00	4,300.00	4,300		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			4,300.00	4,300		

番号：83
名称：路盤材運搬(海上運搬)　コンクリート用砕石(40～20)　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	150t吊	日	1.00	629,967.00	629,967	4.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	219,555.00	219,555	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	2.00	849,522.00	16,990		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			8,665.00	866,512		

番号：84
名称：積込(ルーズ)　コンクリート用砕石(40～20)　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ルーズ)	コンクリート用砕石(40～20)　仮置場	ｍ３	1.00	229.8	229.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			229.8	229.8		

番号：85
名称：土砂等運搬　コンクリート用砕石(40～20)　仮置場～現場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	コンクリート用砕石(40～20)　仮置場～現場	ｍ３	1.00	374.3	374.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			374.3	374.3		

番号：86
名称：整地　コンクリート用砕石(40～20)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
整地	コンクリート用砕石(40～20)	ｍ３	1.00	129.7	129.7		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			129.7	129.7		

番号：27
名称：鋼製型枠組立組外(桟橋式)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	3.00	66,640.00	199,920	8H	
世話役		人	2.00	26,620.00	53,240		
型わく工		人	20.00	26,000.00	520,000		
特殊作業員		人	4.00	24,130.00	96,520		
普通作業員		人	18.00	20,700.00	372,600		
型枠賃料	幅300×長1500	ｍ２	100.00	421.76	42,176		
消耗費	労務費の%	%	3.00	1,042,360.00	31,270		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,315,726.00	6,578		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			13,223.00	1,322,304		

番号：87
名称：木製型枠組立(底版型枠)　　80ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
杉材□90㎜		ｍ	188.74	473.00	89,274		
塗装合板		ｍ２	80.00	1,170.00	93,600		
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.34	66,640.00	89,297	8H	
世話役		人	1.34	26,620.00	35,670		
型わく工		人	23.45	26,000.00	609,700		
特殊作業員		人	3.35	24,130.00	80,835		
普通作業員		人	20.10	20,700.00	416,070		
損耗費	労務費の%	%	1.00	1,142,275.00	11,422		
損耗品費	労務費の%	%	6.00	1,142,275.00	68,536		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,494,404.00	7,472		
合　　計	作業能力：80.00ｍ２			18,773.00	1,501,876		

番号：88
名称：木製型枠組立(スラブ型枠)　　80ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
杉材□90㎜		ｍ	161.58	473.00	76,427		
杉材60×90㎜		ｍ	40.72	315.00	12,826		
杉材60×30㎜		ｍ	403.28	105.00	42,344		
セパレータ金具	ﾌｫｰﾑﾀｲK型8-2L(塩害対策型)	箇所	70.96	246.00	17,456		
塗装合板		ｍ２	80.00	1,170.00	93,600		
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.34	66,640.00	89,297	8H	
世話役		人	1.34	26,620.00	35,670		
型わく工		人	23.45	26,000.00	609,700		
特殊作業員		人	3.35	24,130.00	80,835		
普通作業員		人	20.10	20,700.00	416,070		
損耗費	労務費の%	%	1.00	1,142,275.00	11,422		
損耗品費	労務費の%	%	6.00	1,142,275.00	68,536		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,554,183.00	7,770		
合　　計	作業能力：80.00ｍ２			19,524.00	1,561,953		

番号：89
名称：木製型枠組立組外(スラブ型枠)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	2.00	66,640.00	133,280	8H	
世話役		人	2.00	26,620.00	53,240		
型わく工		人	35.00	26,000.00	910,000		
特殊作業員		人	5.00	24,130.00	120,650		
普通作業員		人	30.00	20,700.00	621,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	1,704,890.00	17,048		
消耗費等	労務費の%	%	6.00	1,704,890.00	102,293		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,957,511.00	9,787		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			19,672.00	1,967,298		

番号：90
名称：瀬取り投入　5～100kg/個程度　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
割石	5～100kg/個程度(洗浄石)	ｍ３	1,250.00	3,000.00	3,750,000		
クレーン付台船	150t吊	日	3.57	629,967.00	2,248,982	4.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	3.57	219,555.00	783,811	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	6,782,793.00	33,913		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			6,816.00	6,816,706		

番号：91
名称：捨石荒均し(陸上)　±50cm　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	150t吊	日	1.20	637,880.00	765,456	6.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.20	219,555.00	263,466	2.00H / 8H	
石工		人	1.50	34,420.00	51,630		
普通作業員		人	13.50	20,700.00	279,450		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,360,002.00	6,800		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			13,668.00	1,366,802		

番号：92
名称：回航費(被回航方式 起重機船250t)　松浦港～若松港(往路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	2,380,000.00	2,380,000		
運転費		式	1.00	1,024,336.00	1,024,336		
損料		式	1.00	2,782,700.00	2,782,700		
回航保険料		式	1.00	136,828.00	136,828		
旅費等		式	1.00	23,847.00	23,847		
合　　計	作業能力：1.00回			6,347,711.00	6,347,711		

番号：93
名称：回航費(被回航方式 起重機船250t)　若松港～松浦港(復路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	2,380,000.00	2,380,000		
運転費		式	1.00	1,024,336.00	1,024,336		
損料		式	1.00	2,782,700.00	2,782,700		
回航保険料		式	1.00	136,828.00	136,828		
旅費等		式	1.00	23,847.00	23,847		
合　　計	作業能力：1.00回			6,347,711.00	6,347,711		

番号：94
名称：回航費(被回航方式 起重機船250t)　博多港～若松港(往路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	2,380,000.00	2,380,000		
運転費		式	1.00	724,919.00	724,919		
損料		式	1.00	2,309,100.00	2,309,100		
回航保険料		式	1.00	97,103.00	97,103		
旅費等		式	1.00	10,802.00	10,802		
合　　計	作業能力：1.00回			5,521,924.00	5,521,924		

番号：95
名称：回航費(被回航方式 起重機船250t)　若松港～博多港(復路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	2,380,000.00	2,380,000		
運転費		式	1.00	724,919.00	724,919		
損料		式	1.00	2,309,100.00	2,309,100		
回航保険料		式	1.00	97,103.00	97,103		
旅費等		式	1.00	10,802.00	10,802		
合　　計	作業能力：1.00回			5,521,924.00	5,521,924		

番号：96
名称：汚濁防止膜運搬　往復　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃（往復）	大型車(4ｔクラス)	台	1.00	61,612.00	61,612		
合　　計	作業能力：1.00式			61,612.00	61,612		

番号：97
名称：仮設材等運搬　敷鉄板(41枚)(往復)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	448,482.00	448,482		
取卸し・積込み費用		式	1.00	197,280.00	197,280		
合　　計	作業能力：1.00式			645,762.00	645,762		

番号：98
名称：仮設材等運搬(海上運搬)　敷鉄板(41枚)(往復)、汚濁防止膜(往復)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	150t吊	日	2.00	629,967.00	1,259,934	4.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	2.00	219,555.00	439,110	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	27,250.00	54,500		
普通作業員		人	4.00	20,700.00	82,800		
雑材料	全体の%	%	2.00	1,836,344.00	36,726		
合　　計	作業能力：1.00式			1,873,070.00	1,873,070		

番号：99
名称：汚濁防止膜設置　　120m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	6,077.00	729,240		
合　　計	作業能力：120.00m			6,077.00	729,240		

番号：100
名称：汚濁防止膜撤去　　120m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	5,665.00	679,800		
合　　計	作業能力：120.00m			5,665.00	679,800		

番号：101
名称：汚濁防止膜賃料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜賃料		式	1.00	1,382,800.00	1,382,800		
合　　計	作業能力：1.00式			1,382,800.00	1,382,800		

番号：102
名称：汚濁防止膜保守管理　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船なし) 200m未満	回	18.00	2,984.00	53,712		
合　　計	作業能力：1.00式			53,712.00	53,712		

番号：103
名称：汚濁防止膜清掃　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	45,300.00	4,530	8H	
普通作業員		人	0.50	20,700.00	10,350		
雑材料	全体の%	%	0.50	14,880.00	74		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			149.00	14,954		

番号：50
名称：安全監視船　FRP D 260PS型(就業8H)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船		月	8.00	3,000,000.00	24,000,000		
合　　計	作業能力：1.00式			24,000,000.00	24,000,000		

番号：51
名称：濁り監視船　FRP D 180PS型(就業8H)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
濁り監視船		月	8.00	2,000,000.00	16,000,000		
合　　計	作業能力：1.00式			16,000,000.00	16,000,000		

番号：104
名称：技術管理費(2)　モニタリング調査1工種　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
モニタリング調査		工種	1.00	48,300.00	48,300		
合　　計	作業能力：1.00式			48,300.00	48,300		

番号：105
名称：BIM/CIM適用工事に要する費用　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
BIM/CIM実施計画書		式	1.00	150,750.00	150,750		
構造物モデルの作成　(桟橋・本体工モデル作成(1))		式	1.00	320,500.00	320,500		
配筋モデルの作成		式	1.00	246,950.00	246,950		
統合モデルの作成		式	1.00	367,350.00	367,350		
属性情報の付与		式	1.00	509,600.00	509,600		
BIM/CIM モデル報告書作成		式	1.00	268,800.00	268,800		
協議・報告		式	1.00	253,000.00	253,000		
照査		式	1.00	159,950.00	159,950		
端数調整		式	1.00	-900.00	-900		
合　　計	作業能力：1.00式			2,276,000.00	2,276,000		

番号：106
名称：測量・点群処理業務費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
作業計画		式	1.00	23,616.00	23,616		
標定点の設置・観測		式	1.00	127,302.00	127,302		
地上レーザー計測		式	1.00	232,409.00	232,409		
グラウンドデータ等の作成		式	1.00	124,838.00	124,838		
成果データファイルの作成		式	1.00	179,142.00	179,142		
端数調整		式	1.00	-307.00	-307		
合　　計	作業能力：1.00式			687,000.00	687,000		

番号：107
名称：快適トイレ設置　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
快適トイレ設置		月	7.40	102,000.00	754,800		
合　　計	作業能力：1.00式			754,800.00	754,800		