この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)(変更第2回)

九州地方整備局

港　　名　鹿児島港

項　　目　港湾事業費

費　　目　港湾改修費

目の細分　工事費

積算番号　18-19-24-070

合併積算内訳表

令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					117,532,766	
					125,627,521	8,094,755
臨港道路					117,532,766	
					125,627,521	8,094,755
構造物撤去工					21,971,670	
					22,221,994	250,324
撤去工					21,971,670	
					22,221,994	250,324
ブロック撤去					21,971,670	
					20,504,613	-1,467,057
1-1 消波ブロック撤去・仮置(1)	六脚ﾌﾞﾛｯｸ5ｔ型 W=5.5t/個 陸上→水中 (1ｽｲﾝｸﾞ)		326.00	35,598	11,604,948	
		個	0.00	35,598	0	-11,604,948
1-2 消波ブロック撤去・仮置(2)	六脚ﾌﾞﾛｯｸ5ｔ型 W=5.5t/個 水中→水中 (1ｽｲﾝｸﾞ)		269.00	38,538	10,366,722	
		個	99.00	38,538	3,815,262	-6,551,460
1-33 消波ブロック撤去・仮置(3)	六脚ﾌﾞﾛｯｸ5ｔ型 W=5.5t/個 陸上→水中 (海上一連方式)		0.00	0	0	
		個	181.00	50,421	9,126,201	9,126,201
1-34 消波ブロック撤去・仮置(4)	六脚ﾌﾞﾛｯｸ5ｔ型 W=5.5t/個 水中→水中 (海上一連方式)		0.00	0	0	
		個	150.00	50,421	7,563,150	7,563,150
殻運搬					0	
					1,480,381	1,480,381
1-35 コンクリート殻海上運搬	施工箇所～資材積出箇所		0.00	0	0	
		ｍ３	79.00	15,936	1,258,944	1,258,944
1-36 コンクリート殻陸上運搬	資材積出箇所～処理施設		0.00	0	0	
		ｍ３	79.00	2,803	221,437	221,437
殻処分					0	
					237,000	237,000
1-37 コンクリート殻処分費			0.00	0	0	
		ｍ３	79.00	3,000	237,000	237,000
基礎工					27,269,455	
					30,548,397	3,278,942
基礎捨石工					27,269,455	
					30,548,397	3,278,942

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
基礎捨石					27,269,455	
					30,548,397	3,278,942
1-3 基礎捨石①投入	雑石5～100kg/個程度 10m未満		491.00	10,374	5,093,634	
		ｍ３	556.00	10,421	5,794,076	700,442
1-4 基礎捨石②投入	雑石300～500kg/個程度 10m未満		1,284.00	11,097	14,248,548	
		ｍ３	1,512.00	11,129	16,827,048	2,578,500
1-5 捨石①本均し	±5cm 雑石5～100kg/個程度 10m未満	ｍ２	159.00	18,263	2,903,817	
1-6 捨石②荒均し(1)	±30cm 雑石300～500kg/個程度 10m未満	ｍ２	454.00	9,434	4,283,036	
1-7 捨石②荒均し(2)	±30cm 雑石300～500kg/個程度 10m～15m未満	ｍ２	8.00	11,710	93,680	
1-8 捨石②荒均し(3)	±50cm 雑石300～500kg/個程度 10m未満	ｍ２	90.00	7,186	646,740	
本体工［ブロック式］					4,968,086	
本体ブロック据付工					4,968,086	
本体ブロック据付					4,968,086	
1-9 セルラーブロック転置	下段 W=87.0t/個(4個)、上段 W=91.1t/個(2個)	個	6.00	5,765	34,590	
1-10 セルラーブロック運搬・据付(1)	下段 W=87.0t/個(4個)、上段 W=91.1t/個(2個)	個	6.00	244,053	1,464,318	
1-11 セルラーブロック運搬・据付(2)	W=47.3t/個(2個)	個	2.00	166,033	332,066	
1-12 中詰材投入	雑石5～100kg/個程度	ｍ３	362.00	8,250	2,986,500	
1-13 中詰均し	陸上	ｍ２	77.00	1,956	150,612	
裏込・裏埋工					21,725,569	

合併積算内訳表

令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
裏込工					21,725,569	
裏込材					20,892,600	
1-14 裏込材投入	雑石5～100kg/個程度	ｍ３	1,590.00	13,140	20,892,600	
目地板					832,969	
1-15 防砂目地板取付(1)	t=5mm 陸上	ｍ	9.00	15,841	142,569	
1-16 防砂目地板取付(2)	t=5mm 水中	ｍ	25.00	27,616	690,400	
上部工					28,780,384 31,227,934	2,447,550
上部コンクリート工					13,149,104 16,256,654	3,107,550
支保					808,312	
1-17 支保組立組外	重力式	ｍ	46.00	17,572	808,312	
足場					275,400	
1-18 鋼製枠組足場架払(重力式)	重力式	ｍ２	34.00	8,100	275,400	
型枠					1,583,460	
1-19 鋼製型枠組立組外	重力式	ｍ２	90.00	17,594	1,583,460	
伸縮目地					110,160	
1-20 伸縮目地	瀝青繊維質系 t=10mm	ｍ２	40.00	2,754	110,160	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
上部コンクリート					10,371,772	
					13,479,322	3,107,550
1-38 漏えい防止シート敷設			0.00	0	0	
		ｍ２	42.00	2,832	118,944	118,944
1-39 コンクリート打設(1)	18-50-20BB W/C≦60%		0.00	0	0	
		ｍ３	27.00	171,988	4,643,676	4,643,676
1-21 コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦65%		188.00	55,169	10,371,772	
		ｍ３	158.00	55,169	8,716,702	-1,655,070
排水工					15,631,280	
					14,971,280	-660,000
排水構造物設置					15,631,280	
					14,971,280	-660,000
1-22 材料費	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ		1.00	10,980,000	10,980,000	
		式	1.00	10,320,000	10,320,000	-660,000
1-23 ボックスカルバート設置						
		ｍ	5.00	930,256	4,651,280	
被覆・根固工					8,296,413	
					8,615,303	318,890
被覆工					8,296,413	
					8,615,303	318,890
被覆工					8,296,413	
					8,615,303	318,890
1-24 被覆石投入	雑石300～500kg/個程度 10m未満					
		ｍ３	121.00	11,322	1,369,962	
1-25 被覆石均し	±50cm 雑石300～500kg/個程度 10m未満					
		ｍ２	125.00	8,471	1,058,875	
1-26 被覆ブロック運搬・仮置	ﾗﾃｨｽ6ｔ型 W=5.8t/個 陸上→陸上 陸上連携方式		92.00	5,599	515,108	
		個	97.00	5,599	543,103	27,995
1-27 被覆ブロック運搬・据付	ﾗﾃｨｽ6ｔ型 W=5.8t/個 陸上→水中 海上一連方式		92.00	58,179	5,352,468	
		個	97.00	58,179	5,643,363	290,895
消波工					4,521,189	
					6,320,238	1,799,049

合併積算内訳表

令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
消波ブロック工					4,521,189	
					6,320,238	1,799,049
消波ブロック据付					4,521,189	
					6,320,238	1,799,049
1-28 消波ブロック運搬・据付(1)	六脚ﾌﾞﾛｯｸ5ｔ型 水中→水中 (1ｽｲﾝｸﾞ)		104.00	31,868	3,314,272	
		個	0.00	31,868	0	-3,314,272
1-29 消波ブロック運搬・据付(2)	六脚ﾌﾞﾛｯｸ5ｔ型 水中→陸上 (1ｽｲﾝｸﾞ)		41.00	29,437	1,206,917	
		個	0.00	29,437	0	-1,206,917
1-40 ブロック運搬据付・仮置(3)	六脚ﾌﾞﾛｯｸ5ｔ型 陸上→水中 (海上一連方式)		0.00	0	0	
		個	104.00	44,489	4,626,856	4,626,856
1-41 ブロック運搬据付・仮置(4)	六脚ﾌﾞﾛｯｸ5ｔ型 陸上→陸上 (海上一連方式)		0.00	0	0	
		個	41.00	41,302	1,693,382	1,693,382
共通仮設費(積上)					13,527,311	
					14,727,850	1,200,539
共通仮設					13,527,311	
					14,727,850	1,200,539
共通仮設費					13,527,311	
					14,727,850	1,200,539
運搬費					5,090,163	
建設機械器具等運搬					5,090,163	
1-30 分解組立運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t吊 往復	式	1.00	5,090,163	5,090,163	
安全費					8,317,148	
					8,111,787	-205,361
安全対策					8,317,148	
					8,111,787	-205,361
1-31 安全監視船	FRP D 180PS型		1.00	8,317,148	8,317,148	
		式	1.00	8,111,787	8,111,787	-205,361
技術管理費					120,000	
					750,700	630,700

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
技術管理					120,000	
					382,700	262,700
1-32 技術管理費	諸経費動向調査費1工事		1.00	120,000	120,000	
		式	1.00	382,700	382,700	262,700
技術管理					0	
					368,000	368,000
1-42 技術管理費(2)	遠隔臨場		0.00	0	0	
		式	1.00	368,000	368,000	368,000
現場環境改善費					0	
					775,200	775,200
現場環境改善費					0	
					775,200	775,200
1-43 快適トイレ			0.00	0	0	
		式	1.00	775,200	775,200	775,200
直接測量費					0	
					4,258,506	4,258,506
測量業務					0	
					4,258,506	4,258,506
3次元測量					0	
					4,258,506	4,258,506
ICT基礎工					0	
					1,989,442	1,989,442
測量準備					0	
					292,351	292,351
2-1 測量準備			0.00	0	0	
		式	1.00	199,576	199,576	199,576
2-2 機材運搬(2往復当り)			0.00	0	0	
		式	1.00	92,775	92,775	92,775
水深測量					0	
					1,697,091	1,697,091
2-3 艤装テスト			0.00	0	0	
		式	1.00	663,969	663,969	663,969

合併積算内訳表

令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-4 測深			0.00	0	0	
		式	1.00	605,110	605,110	605,110
2-5 測深データ整理			0.00	0	0	
		式	1.00	428,012	428,012	428,012
ICTﾌﾞﾛｯｸ据付工					0	
					2,269,064	2,269,064
測量準備					0	
					292,351	292,351
2-6 測量準備			0.00	0	0	
		式	1.00	199,576	199,576	199,576
2-7 機材運搬(2往復当り)			0.00	0	0	
		式	1.00	92,775	92,775	92,775
水深測量					0	
					1,893,713	1,893,713
2-8 艤装テスト			0.00	0	0	
		式	1.00	663,969	663,969	663,969
2-9 測深			0.00	0	0	
		式	1.00	605,110	605,110	605,110
2-10 測深データ整理			0.00	0	0	
		式	1.00	624,634	624,634	624,634
成果					0	
					83,000	83,000
2-11 業務成果品			0.00	0	0	
		式	1.00	83,000	83,000	83,000
直接原価					0	
					546,780	546,780
設計業務					0	
					546,780	546,780
ICT基礎工					0	
					277,430	277,430
直接人件費					0	
					269,350	269,350

合併積算内訳表

令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
成果					0	
					269,350	269,350
3-1 3次元設計データ作成			0.00	0	0	
		施設	1.00	269,350	269,350	269,350
直接経費					0	
					8,080	8,080
成果					0	
					8,080	8,080
3-2 事務用品費			0.00	0	0	
		式	1.00	8,080	8,080	8,080
ICTﾌﾞﾛｯｸ据付工					0	
					269,350	269,350
ICTﾌﾞﾛｯｸ据付工					0	
					269,350	269,350
成果					0	
					269,350	269,350
3-3 3次元データ作成			0.00	0	0	
		式	1.00	269,350	269,350	269,350

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算総括表

令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					117,532,766	
					125,627,521	8,094,755
間接工事費	25,421,626 ＋ 35,138,189				60,559,815	
	27,276,664 ＋ 37,401,872				64,678,536	4,118,721
共通仮設費（計）	13,527,311 ＋ 11,189,119 ＋ 705,196				25,421,626	
	14,727,850 ＋ 11,821,549 ＋ 727,265				27,276,664	1,855,038
共通仮設費（ 積上 ）					13,527,311	
					14,727,850	1,200,539
共通仮設費（ 率 ）	117,532,766 × 9.52% ((4.66% ×1.68 ＋1.50%) × 1.02)				11,189,119	
	125,627,521 × 9.41% ((4.60% ×1.68 ＋1.50%) × 1.02)				11,821,549	632,430
現場環境改善費	117,532,766 × 0.60%				705,196	
	125,390,521 × 0.58%				727,265	22,069
現場管理費	142,954,392 × 24.58% ((22.42% ＋1.44%) × 1.03)				35,138,189	
	152,536,185 × 24.52% ((22.37% ＋1.44%) × 1.03)				37,401,872	2,263,683
工事原価	117,532,766 ＋ 60,559,815				178,092,581	
	125,627,521 ＋ 64,678,536				190,306,057	12,213,476
一般管理費等	178,092,581 × 15.85% (15.85% × 1.00) － 782				28,226,892	
	189,938,057 × 15.71% (15.71% × 1.00) － 5,852				29,833,416	1,606,524
契約保証費						
					70,527	
工事価格	178,092,581 ＋ 28,226,892 ＋ 70,527				206,390,000	
	190,306,057 ＋ 29,833,416 ＋ 70,527				220,210,000	13,820,000
直接測量費					0	
					4,258,506	4,258,506
諸経費					0	
	4,258,506 × 80.0% － 5,310				3,401,494	3,401,494
測量作業費					0	
	4,258,506 ＋ 3,401,494				7,660,000	7,660,000
測量業務価格					0	
					7,660,000	7,660,000
直接原価					0	
	538,700 ＋ 8,080				546,780	546,780

合併積算総括表

令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接人件費					0	
					538,700	538,700
直接経費					0	
					8,080	8,080
その他原価					0	
	538,700 × 53.85%（35% ÷（1 － 35%））				290,089	290,089
業務原価					0	
	546,780 ＋ 290,089				836,869	836,869
一般管理費等					0	
	836,869 × 53.85%（35% ÷（1 － 35%）） － 7,522				443,131	443,131
業務価格					0	
	836,869 ＋ 443,131				1,280,000	1,280,000
合計価格					206,390,000	
	220,210,000 ＋ 7,660,000 ＋ 1,280,000				229,150,000	22,760,000
消費税等相当額	206,390,000 × 10.00%				20,639,000	
	229,150,000 × 10.00%				22,915,000	2,276,000
請負工事費					227,029,000	
					252,065,000	25,036,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1-33
名称：消波ブロック撤去・仮置(3)　六脚ﾌﾞﾛｯｸ5ｔ型 W=5.5t/個 陸上→水中（海上一連方式）　　1日当り（30個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	1,007,324.00	1,007,324	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	245,431.00	245,431	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	198,082.00	158,465	8H	
とび工		人	1.00	29,020.00	29,020		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,505,130.00	7,525		
合　　計	作業能力：30.00個			50,421.00	1,512,655		

番号：1-34
名称：消波ブロック撤去・仮置(4)　六脚ﾌﾞﾛｯｸ5ｔ型 W=5.5t/個 水中→水中（海上一連方式）　　1日当り（30個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	1,007,324.00	1,007,324	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	245,431.00	245,431	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	198,082.00	158,465	8H	
とび工		人	1.00	29,020.00	29,020		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,505,130.00	7,525		
合　　計	作業能力：30.00個			50,421.00	1,512,655		

番号：1-35
名称：コンクリート殻海上運搬　施工箇所～資材積出箇所　　79ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	1,007,324.00	1,007,324	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	245,431.00	245,431	2.00H / 8H	
諸雑費	全体の%	%	0.50	1,252,755.00	6,263		
合　　計	作業能力：79.00ｍ３			15,936.00	1,259,018		

番号：1-36
名称：コンクリート殻陸上運搬　資材積出箇所～処理施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート殻陸上運搬	資材積出箇所～処理施設	ｍ３	1.00	2,803	2,803		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,803	2,803		

番号：1-37
名称：コンクリート殻処分費　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費		式	1.00	3,000.00	3,000		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,000.00	3,000		

番号：1-3
名称：基礎捨石①投入　雑石5～100kg/個程度 10m未満　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	ｍ３	1,300.00	7,500.00	9,750,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.89	198,082.00	572,456	8H	
施工管理システム		日	2.89	16,302.00	47,112		
雑材料	全体の%	%	0.50	10,369,568.00	51,847		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			10,421.00	10,421,415		

番号：1-4
名称：基礎捨石②投入　雑石300～500kg/個程度 10m未満　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎捨石	雑石300～500kg/個程度	ｍ３	1,300.00	8,200.00	10,660,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.93	198,082.00	382,298	8H	
施工管理システム		日	1.93	16,302.00	31,462		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,073,760.00	55,368		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			11,129.00	11,129,128		

番号：1-38
名称：漏えい防止シート敷設　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
漏えい防止シート	各種	ｍ２	130.00	1,190.00	154,700		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.50	198,082.00	99,041	8H	
普通作業員		人	1.30	21,630.00	28,119		
雑材料	全体の%	%	0.50	281,860.00	1,409		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,832.00	283,269		

番号：1-39
名称：コンクリート打設(1)　18-50-20BB W/C≦60%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水中不分離コンクリート	18-50-20BB W/C≦60%	ｍ３	10.40	54,900.00	570,960		
アジテータ車拘束費		ｍ３	10.40	442.00	4,596		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	日	0.74	104,950.00	77,663	6.80H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	0.74	1,007,324.00	745,419	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.74	245,431.00	181,618	2.00H / 8H	
世話役		人	0.74	33,700.00	24,938		
特殊作業員		人	1.48	30,370.00	44,947		
普通作業員		人	2.96	21,630.00	64,024		
雑材料	ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを除く合計の%	%	0.50	1,143,205.00	5,716		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			171,988.00	1,719,881		

番号：1-22
名称：材料費　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 特厚Ｉ型(ｴﾎﾟｷｼ鉄筋塗装)	4700B×2400H×1000L 差口・受口両カット、ﾎﾞﾙﾄ連結継手(片側)	函	1.00	1,890,000.00	1,890,000		
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 特厚Ｉ型(ｴﾎﾟｷｼ鉄筋塗装)	4700B×2400H×995L 差口・受口両カット、ﾎﾞﾙﾄ連結継手(両側)	函	1.00	1,950,000.00	1,950,000		
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 特厚Ｉ型(ｴﾎﾟｷｼ鉄筋塗装)	4700B×2400H×820L 差口・受口両カット、ﾎﾞﾙﾄ連結継手(片側)	函	3.00	1,600,000.00	4,800,000		
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 特厚Ｉ型(ｴﾎﾟｷｼ鉄筋塗装)	4700B×2400H×995L 差口・受口両カット、ﾎﾞﾙﾄ連結継手(両側)	函	1.00	1,680,000.00	1,680,000		
合　　計	作業能力：1.00式			10,320,000.00	10,320,000		

番号：1-40
名称：ブロック運搬据付・仮置(3)　六脚ﾌﾞﾛｯｸ5ｔ型 陸上→水中（海上一連方式）　　1日当り（34個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	1,007,324.00	1,007,324	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	245,431.00	245,431	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	198,082.00	158,465	8H	
とび工		人	1.00	29,020.00	29,020		
普通作業員		人	3.00	21,630.00	64,890		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,505,130.00	7,525		
合　　計	作業能力：34.00個			44,489.00	1,512,655		

番号：1-41
名称：ブロック運搬据付・仮置(4)　六脚ﾌﾞﾛｯｸ5ｔ型 陸上→陸上（海上一連方式）　　1日当り（34個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	1,007,324.00	1,007,324	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	245,431.00	245,431	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,020.00	58,040		
普通作業員		人	4.00	21,630.00	86,520		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,397,315.00	6,986		
合　　計	作業能力：34.00個			41,302.00	1,404,301		

番号：1-31
名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	79.00	102,170.00	8,071,430	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,071,430.00	40,357		
合　　計	作業能力：1.00式			8,111,787.00	8,111,787		

番号：1-32
名称：技術管理費　諸経費動向調査費1工事　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技術管理費	詳細調査	件	2.00	107,200.00	214,400		
技術管理費	モニタリング調査	工種	1.00	48,300.00	48,300		
技術管理費	諸経費動向調査	工事	1.00	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			382,700.00	382,700		

番号：1-42
名称：技術管理費(2)　遠隔臨場　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技術管理費	遠隔臨場	式	1.00	368,000.00	368,000		
合　　計	作業能力：1.00式			368,000.00	368,000		

番号：1-43
名称：快適トイレ　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場環境改善費	男女1基ずつ	月	7.60	102,000.00	775,200		
合　　計	作業能力：1.00式			775,200.00	775,200		

番号：2-1
名称：測量準備　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	197,600.00	1,976		
合　　計	作業能力：1.00式			199,576.00	199,576		

番号：2-2
名称：機材運搬(2往復当り)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	34,457.00	34,457	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	91,857.00	918		
合　　計	作業能力：1.00式			92,775.00	92,775		

番号：2-3
名称：艤装テスト　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,630.00	3,630	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	52,526.00	52,526	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	657,396.00	6,573		
合　　計	作業能力：1.00式			663,969.00	663,969		

番号：2-4
名称：測深　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,630.00	3,630	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	52,526.00	52,526	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	593,246.00	11,864		
合　　計	作業能力：1.00式			605,110.00	605,110		

番号：2-5
名称：測深データ整理　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	3.00	60,600.00	181,800		
測量技師		人	4.00	52,300.00	209,200		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
雑材料	全体の%	%	4.00	411,550.00	16,462		
合　　計	作業能力：1.00式			428,012.00	428,012		

番号：2-6
名称：測量準備　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	197,600.00	1,976		
合　　計	作業能力：1.00式			199,576.00	199,576		

番号：2-7
名称：機材運搬(2往復当り)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	34,457.00	34,457	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	91,857.00	918		
合　　計	作業能力：1.00式			92,775.00	92,775		

番号：2-8
名称：艤装テスト　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,630.00	3,630	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	52,526.00	52,526	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	657,396.00	6,573		
合　　計	作業能力：1.00式			663,969.00	663,969		

番号：2-9
名称：測深　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,630.00	3,630	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	52,526.00	52,526	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	593,246.00	11,864		
合　　計	作業能力：1.00式			605,110.00	605,110		

番号：2-10
名称：測深データ整理　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	3.00	60,600.00	181,800		
測量技師		人	4.00	52,300.00	209,200		
測量技師補		人	5.10	41,100.00	209,610		
雑材料	全体の%	%	4.00	600,610.00	24,024		
合　　計	作業能力：1.00式			624,634.00	624,634		

番号：2-11
名称：業務成果品　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	83,000.00	83,000		
合　　計	作業能力：1.00式			83,000.00	83,000		

番号：3-1
名称：3次元設計データ作成　　1施設当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師（A）		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師（B）		人	1.50	48,500.00	72,750		
技師（C）		人	1.00	40,300.00	40,300		
合　　計	作業能力：1.00施設			269,350.00	269,350		

番号：3-2
名称：事務用品費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
事務用品費		式	1.00	8,080.00	8,080		
合　　計	作業能力：1.00式			8,080.00	8,080		

番号：3-3
名称：3次元データ作成　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師（A）		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師（B）		人	1.50	48,500.00	72,750		
技師（C）		人	1.00	40,300.00	40,300		
合　　計	作業能力：1.00式			269,350.00	269,350		