この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)(変更第2回)

九州地方整備局

港　　名　鹿児島港

項　　目　港湾事業費

費　　目　港湾改修費

目の細分　工事費

積算番号　18-19-24-070

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					106,914,526	
					114,276,686	7,362,160
臨港道路					106,914,526	
					114,276,686	7,362,160
構造物撤去工					19,986,645	
					20,214,256	227,611
撤去工					19,986,645	
					20,214,256	227,611
ブロック撤去			595.00	33,591	19,986,645	
		個	430.00	43,377	18,652,110	-1,334,535
殻運搬			0.00	0	0	
		ｍ３	79.00	17,046	1,346,634	1,346,634
殻処分			0.00	0	0	
		ｍ３	79.00	2,728	215,512	215,512
基礎工					24,805,625	
					27,787,716	2,982,091
基礎捨石工					24,805,625	
					27,787,716	2,982,091
基礎捨石			1,775.00	13,975	24,805,625	
		ｍ３	2,068.00	13,437	27,787,716	2,982,091
本体工［ブロック式］					4,519,312	
本体ブロック据付工					4,519,312	
本体ブロック据付		個	4.00	1,129,828	4,519,312	
裏込・裏埋工					19,762,994	
裏込工					19,762,994	
裏込材		ｍ３	1,590.00	11,953	19,005,270	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
目地板						
		m	34.00	22,286	757,724	
上部工					26,180,226	
					28,406,140	2,225,914
上部コンクリート工					11,960,936	
					14,787,235	2,826,299
支保			188.00	3,911	735,268	
		m３	185.00	3,974	735,190	-78
足場			188.00	1,332	250,416	
		m３	185.00	1,353	250,305	-111
型枠			188.00	7,661	1,440,268	
		m３	185.00	7,785	1,440,225	-43
伸縮目地			188.00	533	100,204	
		m３	185.00	541	100,085	-119
上部コンクリート			188.00	50,185	9,434,780	
		m３	185.00	66,278	12,261,430	2,826,650
排水工					14,219,290	
					13,618,905	-600,385
排水構造物設置				2,843,858	14,219,290	
		m	5.00	2,723,781	13,618,905	-600,385
被覆・根固工					7,546,944	
					7,837,018	290,074
被覆工					7,546,944	
					7,837,018	290,074
被覆工			92.00	82,032	7,546,944	
		個	97.00	80,794	7,837,018	290,074
消波工					4,112,780	
					5,749,250	1,636,470
消波ブロック工					4,112,780	
					5,749,250	1,636,470
消波ブロック据付				28,364	4,112,780	
		個	145.00	39,650	5,749,250	1,636,470

合併積算内訳表

令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
共通仮設費(積上)					12,305,377	
					13,397,468	1,092,091
共通仮設費					12,305,377	
					13,397,468	1,092,091
運搬費						
					4,630,364	
建設機械器具等運搬						
		式	1.00	4,630,364	4,630,364	
安全費					7,565,853	
					7,379,042	−186,811
安全対策				7,565,853	7,565,853	
		式	1.00	7,379,042	7,379,042	−186,811
技術管理費					109,160	
					682,887	573,727
技術管理				109,160	109,160	
		式	1.00	348,129	348,129	238,969
技術管理			0.00	0	0	
		式	1.00	334,758	334,758	334,758
現場環境改善費					0	
					705,175	705,175
現場環境改善費			0.00	0	0	
		式	1.00	705,175	705,175	705,175

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算総括表

令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					106,914,526	
					114,276,686	7,362,160
間接工事費	23,125,269 ＋ 31,964,128				55,089,397	
	24,837,350 ＋ 34,056,939				58,894,289	3,804,892
共通仮設	12,305,377 ＋ 10,178,397 ＋ 641,495				23,125,269	
	13,397,468 ＋ 10,766,545 ＋ 673,337				24,837,350	1,712,081
共通仮設費（ 積上 ）					12,305,377	
					13,397,468	1,092,091
共通仮設費（ 率 ）					10,178,397	
	114,276,686 × (10,178,397 ÷ 106,914,526) × (9.55% ÷ 9.65%)				10,766,545	588,148
現場環境改善費					641,495	
	114,061,174 × (641,495 ÷ 106,914,526) × (0.61% ÷ 0.62%)				673,337	31,842
現場管理費					31,964,128	
	138,779,278 × (31,964,128 ÷ 130,039,795) × (24.60% ÷ 24.64%)				34,056,939	2,092,811
工事原価	106,914,526 ＋ 23,125,269 ＋ 31,964,128				162,003,923	
	114,276,686 ＋ 24,837,350 ＋ 34,056,939				173,170,975	11,167,052
一般管理費等					25,678,550	
	172,836,217 × (25,678,550 ÷ 162,003,923) × (15.91% ÷ 16.05%) － 1,697				27,154,869	1,476,319
契約保証費						
					64,156	
工事価格	162,003,923 ＋ 25,678,550 ＋ 64,156				187,746,629	
	173,170,975 ＋ 27,154,869 ＋ 64,156				200,390,000	12,643,371
測量業務価格					0	
					6,960,000	6,960,000
業務価格					0	
					1,160,000	1,160,000
合計価格					187,746,629	
	200,390,000 ＋ 6,960,000 ＋ 1,160,000				208,510,000	20,763,371
消費税等相当額	187,746,629 × 10.00%				18,774,662	
	208,510,000 × 10.00%				20,851,000	2,076,338
請負工事費	187,746,629 ＋ 18,774,662				206,521,291	
	208,510,000 ＋ 20,851,000				229,361,000	22,839,709

上段：原金額　下段：変更金額