この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 6 年 度

令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(変更第2回)

九州地方整備局

港　　名	北九州空港
項　　目	空港整備事業費
費　　目	空港整備事業費
目の細分	工事費
積算番号	18-11-24-012

積算内訳表

令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					552,073,931	
					616,286,989	64,213,058
用地造成					543,013,256	
					607,226,314	64,213,058
土工（用地造成）					73,650,495	
					100,042,017	26,391,522
土工					73,650,495	
					100,042,017	26,391,522
土工					73,650,495	
					100,042,017	26,391,522
1 掘削(1)			70,000.00	160.5	11,235,000	
		ｍ３	67,400.00	160.5	10,817,700	-417,300
308 掘削(1)-2	指定部分		0.00	0	0	
		ｍ３	2,600.00	160.5	417,300	417,300
2 掘削(2)			23,400.00	264.6	6,191,640	
		ｍ３	10,800.00	264.6	2,857,680	-3,333,960
309 掘削(2)-2	指定部分		0.00	0	0	
		ｍ３	12,600.00	270.9	3,413,340	3,413,340
310 安定処理(1)	ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用		0.00	0	0	
		ｍ２	7,680.00	1,612	12,380,160	12,380,160
311 安定処理(2)	ｔ＝0.8m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用		0.00	0	0	
		ｍ２	2,950.00	3,561	10,504,950	10,504,950
312 安定処理(3)	ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用		0.00	0	0	
		ｍ２	790.00	1,547	1,222,130	1,222,130
313 安定処理(4)	ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用		0.00	0	0	
		ｍ２	660.00	3,344	2,207,040	2,207,040
3 路体盛土(1)			18,900.00	230.4	4,354,560	
		ｍ３	10,300.00	230.4	2,373,120	-1,981,440
314 路体盛土(1)-2	指定部分		0.00	0	0	
		ｍ３	8,700.00	230.4	2,004,480	2,004,480
4 路体盛土(2)			3,500.00	471.4	1,649,900	
		ｍ３	3,000.00	471.4	1,414,200	-235,700
315 路体盛土(2)-2	指定部分		0.00	0	0	
		ｍ３	420.00	485.8	204,036	204,036
5 土砂等運搬(1)	施工箇所→盛土箇所		21,010.00	290.8	6,109,708	
		ｍ３	11,400.00	290.8	3,315,120	-2,794,588

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
316 土砂等運搬(1)-2	施工箇所→盛土箇所　指定部分		0.00	0	0	
		ｍ３	9,610.00	290.8	2,794,588	2,794,588
6 土砂等運搬(2)	施工箇所→盛土箇所		3,840.00	526	2,019,840	
		ｍ３	3,380.00	526	1,777,880	-241,960
317 土砂等運搬(2)-2	施工箇所→盛土箇所　指定部分		0.00	0	0	
		ｍ３	460.00	540.1	248,446	248,446
7 土砂等運搬(3)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	48,990.00	465.3	22,795,047	
8 土砂等運搬(4)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	19,650.00	526	10,335,900	
262 整地(1)	土砂仮置場	ｍ３	49,000.00	103.8	5,086,200	
263 整地(2)	土砂仮置場	ｍ３	19,500.00	198.6	3,872,700	
土側溝工					0	
土側溝工					0	
土側溝工					0	
9 掘削		ｍ３	0.00	160.5	0	
10 路体盛土		ｍ３	0.00	6,131	0	
11 土砂等運搬(1)	施工箇所→盛土箇所	ｍ３	0.00	290.8	0	
12 土砂等運搬(2)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	0.00	465.3	0	
13 遮水ｼｰﾄ張(1)	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ　t=1.0mm	ｍ２	0.00	1,474	0	
14 遮水ｼｰﾄ張(2)	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ　t=1.0mm	ｍ２	0.00	2,197	0	
15 基面整正(1)	土側溝、沈砂池	ｍ２	0.00	460.1	0	
16 基面整正(2)	土側溝	ｍ２	0.00	1,380	0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
17 法面整形(1)	土側溝、沈砂池	ｍ２	0.00	887.2	0	
18 法面整形(2)	土側溝、沈砂池	ｍ２	0.00	2,267	0	
排水工					410,865,856	
					448,916,652	38,050,796
路床排水工					0	
					2,939,075	2,939,075
作業土工					0	
					1,362,845	1,362,845
318 土材料費	基礎材(再生砂)		0.00	0	0	
		ｍ３	47.00	2,250	105,750	105,750
319 床掘り(1)	平行誘導路(横断管)		0.00	0	0	
		ｍ３	140.00	247.6	34,664	34,664
320 床掘り(2)	平行誘導路(横断管)		0.00	0	0	
		ｍ３	150.00	484.6	72,690	72,690
321 埋戻し(1)	平行誘導路(横断管)、1m≦W1＜4m		0.00	0	0	
		ｍ３	120.00	1,928	231,360	231,360
322 埋戻し(2)	平行誘導路(横断管)、1m≦W1＜4m		0.00	0	0	
		ｍ３	130.00	5,127	666,510	666,510
323 土砂等運搬(1)	施工箇所→土砂仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	4.00	552.5	2,210	2,210
324 土砂等運搬(2)	施工箇所→土砂仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	5.00	683.8	3,419	3,419
325 基礎材積込	土砂仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	20.00	401.3	8,026	8,026
326 基礎材運搬	土砂仮置場→施工箇所		0.00	0	0	
		ｍ３	20.00	683.8	13,676	13,676
327 砂基礎(1)	再生砂、W1＜1m		0.00	0	0	
		ｍ３	20.00	2,947	58,940	58,940
328 砂基礎(2)	再生砂、W1＜1m		0.00	0	0	
		ｍ３	20.00	8,280	165,600	165,600
路床排水工					0	
					1,576,230	1,576,230
329 材料費	異種管接続用90° 支管		0.00	0.00	0	
		式	1.00	29,250.00	29,250	29,250

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
330 高密度ポリエチレン管布設(1)	φ200　無孔管		0.00	0	0	
		m	146.00	3,353	489,538	489,538
331 高密度ポリエチレン管布設(2)	φ200　無孔管		0.00	0	0	
		m	271.00	3,902	1,057,442	1,057,442
暗渠排水工					297,568,674	
					330,829,710	33,261,036
作業土工					40,958,583	
					47,724,438	6,765,855
19 床掘り(1)						
		m３	37,300.00	247.6	9,235,480	
20 床掘り(2)						
		m３	13,400.00	484.6	6,493,640	
21 埋戻し(1)	流用土、W2≧4m					
		m３	25,800.00	488.7	12,608,460	
22 埋戻し(2)	流用土、W2≧4m					
		m３	9,500.00	853.2	8,105,400	
23 埋戻し(3)	流用土、1m≦W＜4m					
		m３	0.00	1,928	0	
24 埋戻し(4)	流用土、1m≦W＜4m					
		m３	0.00	5,127	0	
25 土砂等運搬(1)	施工箇所→土砂仮置場		1,800.00	552.5	994,500	
		m３	8,350.00	552.5	4,613,375	3,618,875
26 土砂等運搬(2)	施工箇所→土砂仮置場		380.00	683.8	259,844	
		m３	2,880.00	683.8	1,969,344	1,709,500
332 整地(1)	土砂仮置場		0.00	0	0	
		m３	8,300.00	103.8	861,540	861,540
333 整地(2)	土砂仮置場		0.00	0	0	
		m３	2,900.00	198.6	575,940	575,940
27 基面整正(1)						
		m２	3,198.00	460.1	1,471,399	
28 基面整正(2)						
		m２	1,297.00	1,380	1,789,860	
基礎工					42,754,239	
					69,249,420	26,495,181
29 基礎材料費(1)	再生クラッシャラン(昼)					
		m３	4,633.00	2,300	10,655,900	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
30 基礎材料費(2)	再生クラッシャラン(夜)	ｍ３	1,674.00	2,900	4,854,600	
31 砕石基礎(1)	RC-40、1m≦W＜4m	ｍ３	3,500.00	1,928	6,748,000	
32 砕石基礎(2)	RC-40、1m≦W＜4m	ｍ３	1,260.00	5,127	6,460,020	
33 保護材(1)	粒径30mm以下(流用土)、1m≦W＜4m	ｍ３	0.00	1,928	0	
34 保護材(2)	粒径30mm以下(流用土)、1m≦W＜4m	ｍ３	0.00	5,127	0	
35 保護材(3)	RC-40、W1≧4m	ｍ３	4,900.00 6,400.00	1,020 1,020	4,998,000 6,528,000	1,530,000
36 保護材(4)	RC-40、W1≧4m	ｍ３	1,600.00 2,200.00	2,604 2,604	4,166,400 5,728,800	1,562,400
264 保護材(5)	粒径30mm以下(流用土)、W1≧4m	ｍ３	1,010.00 0.00	1,020 1,020	1,030,200 0	-1,030,200
265 保護材(6)	粒径30mm以下(流用土)、W1≧4m	ｍ３	660.00 0.00	2,604 2,604	1,718,640 0	-1,718,640
334 保護材料費(1)	再生クラッシャラン(昼)	ｍ３	0.00 8,513.00	0 2,300	0 19,579,900	19,579,900
335 保護材料費(2)	再生クラッシャラン(夜)	ｍ３	0.00 2,998.00	0 2,900	0 8,694,200	8,694,200
37 ソイルセメント撹拌混合	8.7t/100m3を超え9.5t/100m3以下	ｍ３	545.00 0.00	2,199 2,825	1,198,455 0	-1,198,455
38 ソイルセメント積込	土砂仮置場	ｍ３	540.00 0.00	233.1 233.1	125,874 0	-125,874
39 ソイルセメント運搬	土砂仮置場→施工箇所	ｍ３	540.00 0.00	552.5 552.5	298,350 0	-298,350
40 ソイルセメント基礎	ソイルセメント、W1≧4m	ｍ３	490.00 0.00	1,020 1,020	499,800 0	-499,800
排水管渠工					213,855,852	
41 材料費(1)	FRPM管（直管）	式	1.00	160,778,618.00	160,778,618	
42 材料費(2)	FRPM管（受口短管）	式	1.00	2,815,813.00	2,815,813	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
43 材料費(3)	FRPM管（挿口短管）	式	1.00	2,792,790.00	2,792,790	
44 材料費(4)	FRPM管（調整管）	式	1.00	3,323,420.00	3,323,420	
45 材料費(5)	FRPM管継手	式	1.00	34,501,066.00	34,501,066	
46 FRPM管設置(1)	φ600	m	79.00	2,485.75	196,374	
47 FRPM管設置(2)	φ600	m	80.00	6,432.50	514,600	
48 FRPM管設置(3)	φ700	m	79.00	7,092.50	560,307	
49 FRPM管設置(4)	φ800	m	79.00	2,847.50	224,952	
50 FRPM管設置(5)	φ800	m	79.00	7,420.00	586,180	
51 FRPM管設置(6)	φ900	m	236.00	3,035.00	716,260	
52 FRPM管設置(7)	φ1000	m	231.00	3,385.00	781,935	
53 FRPM管設置(8)	φ1100	m	204.00	3,512.50	716,550	
54 FRPM管設置(9)	φ1100	m	236.00	9,282.50	2,190,670	
55 FRPM管設置(10)	φ1200	m	35.00	3,800.00	133,000	
56 FRPM管設置(11)	φ1350	m	99.00	4,032.50	399,217	
57 FRPM管設置(12)	φ1350	m	94.00	10,745.00	1,010,030	
58 FRPM管設置(13)	φ1650	m	324.00	4,730.00	1,532,520	
59 FRPM管設置(14)	φ2000	m	14.00	5,825.00	81,550	
人孔改修工					86,234,650	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
作業土工					9,621,587	
60 床掘り(1)		ｍ３	4,000.00	247.6	990,400	
61 床掘り(2)		ｍ３	1,100.00	484.6	533,060	
62 埋戻し(1)	流用土、W1≧4m	ｍ３	2,100.00	1,020	2,142,000	
63 埋戻し(2)	流用土、1m≦W1＜4m	ｍ３	1,700.00	1,928	3,277,600	
64 埋戻し(3)	流用土、W1≧4m	ｍ３	1,000.00	2,604	2,604,000	
65 基面整正(1)		ｍ２	78.00	460.1	35,887	
66 基面整正(2)		ｍ２	28.00	1,380	38,640	
人孔改修工					76,491,936	
67 材料費	プレキャスト人孔	式	1.00	66,335,000.00	66,335,000	
266 プレキャスト人孔設置(1)	基礎板設置含む	基	10.00	297,700.00	2,977,000	
267 プレキャスト人孔設置2)	基礎板設置含む	基	14.00	497,700.00	6,967,800	
68 基礎砕石(1)	t=20cm　RC-40	ｍ２	78.00	1,616	126,048	
69 基礎砕石(2)	t=20cm　RC-40	ｍ２	24.00	3,587	86,088	
70 均しコンクリート型枠(1)		ｍ２	0.00	4,642	0	
71 均しコンクリート型枠(2)		ｍ２	0.00	13,930	0	
72 均しコンクリート打設(1)	18-8-40(高炉) W/C 60%	ｍ３	0.00	33,350	0	
73 均しコンクリート打設(2)	18-8-40(高炉) W/C 60%	ｍ３	0.00	91,510	0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
74 躯体コンクリート型枠(1)		ｍ２	0.00	9,222	0	
75 躯体コンクリート型枠(2)		ｍ２	0.00	27,670	0	
76 躯体コンクリート打設(1)	24-12-20(高炉) W/C 55%	ｍ３	0.00	26,780	0	
77 躯体コンクリート打設(2)	24-12-20(高炉) W/C 55%	ｍ３	0.00	71,200	0	
78 無収縮モルタル充填(1)		ｍ３	0.00	516,000.00	0	
79 無収縮モルタル充填(2)		ｍ３	0.00	1,071,000.00	0	
80 鉄筋工(1)	SD345　D13	t	0.00	173,800.00	0	
81 鉄筋工(2)	SD345　D16、D19	t	0.00	171,700.00	0	
82 鉄筋工(3)	SD345　D13	t	0.00	197,600.00	0	
83 鉄筋工(4)	SD345　D16、D19	t	0.00	195,500.00	0	
84 グレーチング蓋(1)	(T-25)900×900用	枚	0.00	893.00	0	
85 グレーチング蓋(2)	(T-25)900×900用	枚	0.00	1,407.00	0	
86 足場工(1)	手摺先行型枠組足場	掛ｍ２	0.00	4,555.00	0	
87 足場工(2)	手摺先行型枠組足場	掛ｍ２	0.00	12,100.00	0	
88 支保工(1)	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保	空ｍ３	0.00	4,440.00	0	
89 支保工(2)	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保　小規模	空ｍ３	0.00	14,700.00	0	
取付管工					121,127	
90 材料費	VU：TSスリーブ管、VU管90°支管	式	1.00	101,612.00	101,612	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
91 VU管取付(1)	φ150　受口短管　L=0.5m/本	本	2.00	530.50	1,061	
92 VU管取付(2)	φ150　受口短管　L=0.5m/本	本	1.00	1,591.00	1,591	
93 VU管取付(3)	φ200　受口短管　L=0.5m/本	本	2.00	620.50	1,241	
94 VU管取付(4)	φ250　受口短管　L=0.5m/本	本	3.00	773.00	2,319	
95 VU管取付(5)	φ250　受口短管　L=0.5m/本	本	2.00	2,184.00	4,368	
96 VU管取付(6)	φ300　受口短管　L=0.5m/本	本	2.00	773.00	1,546	
97 VU管取付(7)	φ350　受口短管　L=0.5m/本	本	1.00	965.00	965	
98 VU管取付(8)	φ400　受口短管　L=0.5m/本	本	1.00	2,742.50	2,742	
99 VU管取付(9)	φ500　受口短管　L=0.5m/本	本	1.00	3,682.00	3,682	
地下水対策工					22,950,504 24,801,189	1,850,685
作業土工					5,047,843	
100 床掘り		ｍ３	2,800.00	247.6	693,280	
101 埋戻し	流用土、1m≦W1＜4m	ｍ３	1,800.00	1,928	3,470,400	
102 土砂等運搬	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	820.00	552.5	453,050	
103 基面整正		ｍ２	937.00	460.1	431,113	
地下水対策工					17,902,661 19,753,346	1,850,685
104 材料費	エルボ管φ300、FRPM管用90°支管	式	1.00	134,360.00	134,360	
105 高密度ポリエチレン管布設(1)	φ300　有孔管	ｍ	986.00 1,047.00	6,045 6,045	5,960,370 6,329,115	368,745

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
106 高密度ポリエチレン管布設(2)	φ300　無孔管		203.00	6,045	1,227,135	
		m	143.00	6,045	864,435	-362,700
107 フィルター材敷設	単粒度砕石　4号30-20mm					
		m３	927.00	8,228	7,627,356	
108 吸出し防止マット	合繊不織布　10mm　9.8kN/m		2,930.00	1,008	2,953,440	
		m２	4,760.00	1,008	4,798,080	1,844,640
接続桝工						
					4,112,028	
作業土工						
					289,444	
109 床掘り						
		m３	140.00	247.6	34,664	
110 埋戻し	流用土、1m≦W1＜4m					
		m３	130.00	1,928	250,640	
111 基面整正						
		m２	9.00	460.1	4,140	
接続桝工						
					3,822,584	
112 材料費	プレキャスト接続桝					
		式	1.00	3,597,600.00	3,597,600	
268 プレキャスト接続桝設置(1)	1200kg＜G≦1600kg　5号線、6号線					
		基	2.00	28,290	56,580	
269 プレキャスト接続桝設置(2)	1600kg＜G≦2200kg　1号線、3号線、4号線					
		基	3.00	36,430	109,290	
270 プレキャスト接続桝設置(3)	2200kg＜G≦2800kg　2号線					
		基	1.00	44,570	44,570	
113 基礎砕石	t=20cm　RC-40					
		m２	9.00	1,616	14,544	
114 均しコンクリート型枠						
		m２	0.00	4,642	0	
115 均しコンクリート打設	18-8-40(高炉) W/C 60%					
		m３	0.00	33,350	0	
116 躯体コンクリート型枠						
		m２	0.00	9,222	0	
117 躯体コンクリート打設	24-12-20(高炉) W/C 55%					
		m３	0.00	35,480	0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
118 鉄筋工(1)	SD345　D13	t	0.00	173,800.00	0	
119 鉄筋工(2)	SD345　D16、D19	t	0.00	171,700.00	0	
120 グレーチング蓋	(T-25)600×600用	枚	0.00	893.00	0	
121 足場工	手摺先行型枠組足場	掛ｍ２	0.00	4,555.00	0	
付帯施設工					12,771,828 12,542,568	 -229,260
ケーブルダクト工					0	
作業土工					0	
122 土材料費(1)	購入土(砂質土)(昼)	ｍ３	0.00	1,600	0	
123 土材料費(2)	購入土(砂質土)(夜)	ｍ３	0.00	2,200	0	
124 床掘り(1)		ｍ３	0.00	247.6	0	
125 床掘り(2)		ｍ３	0.00	484.6	0	
126 埋戻し(1)	購入土、1m≦W1＜4m	ｍ３	0.00	1,928	0	
127 埋戻し(2)	購入土、1m≦W1＜4m	ｍ３	0.00	5,127	0	
128 埋戻し(3)	流用土、1m≦W1＜4m	ｍ３	0.00	1,928	0	
129 埋戻し(4)	流用土、1m≦W1＜4m	ｍ３	0.00	5,127	0	
130 土砂等運搬(1)	施工場所→土砂仮置場	ｍ３	0.00	552.5	0	
131 土砂等運搬(2)	施工場所→土砂仮置場	ｍ３	0.00	683.8	0	
132 基面整正(1)	マンホールB型、C型、D型	ｍ２	0.00	460.1	0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
133 基面整正(2)	マンホールC型	ｍ２	0.00	1,380	0	
管路工					0	
134 材料費	多孔陶管、末端管	式	0.00	25,109,680.00	0	
135 埋設管路(1)	多孔陶管　一般管/φ75/4孔管	m	0.00	1,168.00	0	
136 埋設管路(2)	多孔陶管　一般管/φ75/6孔管	m	0.00	1,950.00	0	
137 埋設管路(3)	多孔陶管　一般管/φ75/9孔管	m	0.00	2,539.00	0	
138 埋設管路(4)	多孔陶管　一般管/φ75/9孔管	m	0.00	7,617.00	0	
139 埋設管路(5)	末端管　一般管/φ75/4孔管	個	0.00	350.75	0	
140 埋設管路(6)	末端管　一般管/φ75/6孔管	個	0.00	585.58	0	
141 埋設管路(7)	末端管　一般管/φ75/9孔管	個	0.00	762.46	0	
142 埋設管路(8)	末端管　一般管/φ75/9孔管	個	0.00	2,287.38	0	
143 埋設管路(9)	多孔陶管　高強度管/φ75/4孔管	m	0.00	1,941.00	0	
144 埋設管路(10)	多孔陶管　高強度管/φ75/6孔管	m	0.00	2,337.00	0	
145 埋設管路(11)	末端管　高強度管/φ75/4孔管	個	0.00	582.88	0	
146 埋設管路(12)	末端管　高強度管/φ75/6孔管	個	0.00	701.80	0	
147 接地極	φ10×ｔ1.5	箇所	0.00	23,190.00	0	
148 接地線(1)	H-14sq	m	0.00	560.00	0	
149 接地線(2)	EM-IE8sq	m	0.00	924.00	0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
150 接地線(3)	H-14sq	m	0.00	1,217.00	0	
151 埋設標識シート(1)	W=150	m	0.00	269.00	0	
152 埋設標識シート(2)	W=150	m	0.00	471.00	0	
マンホール工					0	
153 材料費	プレキャストマンホールB型、C型、D型	式	0.00	13,049,560.00	0	
154 マンホール設置(1)	B型	基	0.00	520,800.00	0	
155 マンホール設置(2)	C型	基	0.00	260,400.00	0	
156 マンホール設置(3)	D型	基	0.00	173,600.00	0	
157 マンホール設置(4)	C型	基	0.00	395,250.00	0	
158 基礎砕石(1)	t=15cm　RC-40	m２	0.00	1,478	0	
159 基礎砕石(2)	t=15cm　RC-40	m２	0.00	3,413	0	
160 均しコンクリート型枠(1)		m２	0.00	4,642	0	
161 均しコンクリート型枠(2)		m２	0.00	13,930	0	
162 均しコンクリート打設(1)	18-12-20(高炉) W/C 60%	m３	0.00	33,350	0	
163 均しコンクリート打設(2)	18-12-20(高炉) W/C 60%	m３	0.00	91,510	0	
照明施設工					12,771,828 12,542,568	 -229,260
作業土工					1,198,712	
164 床掘り(1)	平均施工幅1m以下	m３	150.00	2,097	314,550	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
165 床掘り(2)	平均施工幅1m以下	ｍ３	40.00	5,108	204,320	
166 埋戻し(1)	流用土、W1＜1m	ｍ３	140.00	2,947	412,580	
167 埋戻し(2)	流用土、W1＜1m	ｍ３	30.00	8,280	248,400	
168 基面整正(1)	ハンドホールB型、D型	ｍ２	26.00	460.1	11,962	
169 基面整正(2)	ハンドホールB型、D型	ｍ２	5.00	1,380	6,900	
簡易式進入灯(SALS)					4,094,778	
170 材料費	簡易式進入灯基台	式	1.00	2,300,000.00	2,300,000	
171 基礎砕石	t=10cm　RC-40	ｍ２	15.00	1,340	20,100	
172 簡易式進入灯基台設置		基	20.00	36,630.00	732,600	
173 配管用炭素鋼鋼管敷設(1)	SGP50A	ｍ	258.00	3,261.00	841,338	
174 配管用炭素鋼鋼管敷設(2)	SGP80A	ｍ	10.00	5,066.00	50,660	
175 接地線	H-14sq	ｍ	268.00	560.00	150,080	
旋回灯(CGL)					5,832,420 5,603,160	-229,260
176 材料費	旋回灯基台	式	1.00	1,065,000.00	1,065,000	
177 基礎砕石(1)	t=10cm　RC-40	ｍ２	4.00	1,340	5,360	
178 基礎砕石(2)	t=10cm　RC-40	ｍ２	3.00	3,239	9,717	
179 均しコンクリート型枠(1)		ｍ２	0.70	4,642	3,249	
180 均しコンクリート型枠(2)		ｍ２	0.50	13,930	6,965	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
181 均しコンクリート打設(1)	18-12-20(高炉) W/C 60%	ｍ３	0.20	27,400	5,480	
182 均しコンクリート打設(2)	18-12-20(高炉) W/C 60%	ｍ３	0.10	1,612,000	161,200	
183 旋回灯基台設置(1)		基	3.00	203,700.00	611,100	
184 旋回灯基台設置(2)		基	2.00	527,600.00	1,055,200	
185 配管用炭素鋼鋼管敷設(1)	SGP50A	ｍ	416.00 356.00	3,261.00 3,261.00	1,356,576 1,160,916	 -195,660
186 配管用炭素鋼鋼管敷設(2)	SGP50A	ｍ	183.00	5,994.00	1,096,902	
187 接地線(1)	H-14sq	ｍ	416.00 356.00	560.00 560.00	232,960 199,360	 -33,600
188 接地線(2)	H-14sq	ｍ	183.00	1,217.00	222,711	
ハンドホールB					1,133,898	
189 材料費	プレキャストハンドホールB型（鉄蓋付）	式	1.00	830,000.00	830,000	
190 基礎砕石(1)	t=10cm　RC-40	ｍ２	3.00	1,340	4,020	
191 基礎砕石(2)	t=10cm　RC-40	ｍ２	2.00	3,239	6,478	
192 ハンドホール設置(1)	プレキャストハンドホールB型（鉄蓋付）	基	3.00	37,240.00	111,720	
193 ハンドホール設置(2)	プレキャストハンドホールB型（鉄蓋付）	基	2.00	90,840.00	181,680	
ハンドホールD					512,020	
194 材料費	プレキャストハンドホールD型（鉄蓋付）	式	1.00	418,600.00	418,600	
195 基礎砕石	t=10cm　RC-40	ｍ２	4.00	1,340	5,360	
196 ハンドホール設置	プレキャストハンドホールD型（鉄蓋付）	基	7.00	12,580.00	88,060	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
撤去工					15,238,966	
舗装取壊し工					1,709,164	
舗装版切断工					10,172	
197 アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	4.00	603.5	2,414	
198 アスファルト舗装版切断(2)	t=15cm以下	m	6.00	1,293	7,758	
舗装版撤去工					1,372,592	
199 アスファルト舗装版破砕(1)	t=15cm以下	m２	1,310.00	191.3	250,603	
200 アスファルト舗装版破砕(2)	t=15cm以下	m２	1,000.00	502.9	502,900	
201 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所→処分場	m３	66.00	4,834	319,044	
202 アスファルト殻運搬(2)	施工箇所→仮置場	m３	50.00	3,309	165,450	
203 アスファルト殻積込	仮置場	m３	50.00	277.9	13,895	
204 アスファルト殻運搬(3)	仮置場→処分場	m３	50.00	2,414	120,700	
処分費					326,400	
205 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費(t)		t	272.00	1,200.00	326,400	
構造物撤去工					13,529,802	
場周柵撤去工					2,755,200	
206 場周柵撤去(1)	鋼製H=1.8m(曲忍付)	m	498.00	760.70	378,828	
207 場周柵撤去(2)	鋼製H=1.8m(曲忍付)	m	664.00	2,282.00	1,515,248	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
208 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｍ３	15.00	8,464.00	126,960	
209 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(2)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｍ３	19.00	12,630.00	239,970	
210 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所→処分場	ｍ３	15.00	2,414	36,210	
211 無筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所→仮置場	ｍ３	19.00	1,792	34,048	
212 無筋コンクリート殻積込	仮置場	ｍ３	20.00	277.9	5,558	
213 無筋コンクリート殻運搬(3)	仮置場→処分場	ｍ３	19.00	2,414	45,866	
214 スクラップ材積込・荷卸(1)	施工箇所→仮置場	t	7.62	8,885	67,703	
215 スクラップ材積込・荷卸(2)	施工箇所→仮置場	t	10.17	23,670	240,723	
216 スクラップ材運搬(1)	施工箇所→仮置場	t	7.62	1,848	14,081	
217 スクラップ材運搬(2)	施工箇所→仮置場	t	10.17	4,917	50,005	
ハンドホール・SGP管撤去工					232,830	
271 床掘り	小規模	ｍ３	30.00	2,097	62,910	
272 埋戻し	流用土、小規模	ｍ３	30.00	3,769	113,070	
273 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	ハンドホール	ｍ３	0.10	8,464.00	846	
274 無筋コンクリート殻運搬	施工箇所→処分場	ｍ３	0.10	2,414	241	
275 配管用炭素鋼鋼管撤去	SGP50A	ｍ	200.00	227.00	45,400	
276 スクラップ材積込・荷卸	施工箇所→仮置場	t	1.06	8,885	9,418	
277 スクラップ材運搬	施工箇所→仮置場	t	1.06	891.8	945	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
シートウォール撤去工					1,489,929	
278 床掘り	小規模	ｍ３	50.00	5,108	255,400	
279 埋戻し	流用土、小規模	ｍ３	50.00	10,250	512,500	
280 シートウォール切断		ｍ	45.00	14,598.21	656,919	
281 スクラップ材積込・荷卸	施工箇所→仮置場	ｔ	2.50	23,670	59,175	
282 スクラップ材運搬	施工箇所→仮置場	ｔ	2.50	2,374	5,935	
排砂管撤去工					408,570	
283 砂岩掘削	軟岩	ｍ３	30.00	2,441	73,230	
284 軟岩運搬	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	30.00	1,220	36,600	
285 排砂管撤去	φ710	ｍ	48.00	4,529.16	217,399	
286 排砂管運搬	施工箇所→排砂管仮置場	ｔ	13.71	5,933.00	81,341	
護岸削孔工					8,026,073	
218 コンクリート削孔(1)	φ150　L=1,432mm	箇所	29.00	53,885.86	1,562,689	
219 コンクリート削孔(2)	φ150　L=4,520mm	箇所	31.00	202,727.27	6,284,545	
220 鉄筋コンクリート取壊し	護岸コンクリート	ｍ３	9.00	16,880.00	151,920	
221 鉄筋コンクリート殻運搬	施工箇所→処分場	ｍ３	9.00	2,991	26,919	
処分費					80,800	
222 無筋コンクリート殻処分費		ｔ	79.00	800.00	63,200	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
223 鉄筋コンクリート殻処分費		t	22.00	800.00	17,600	
無収縮モルタル充填					536,400	
224 無収縮モルタル充填		ｍ３	1.00	536,400.00	536,400	
緑地工					622,468	
緑地工					622,468	
植生工					622,468	
225 種子吹付	平面部	ｍ２	6,020.00	103.40	622,468	
仮設工（用地造成）					29,863,643	
仮設工					11,000,055	
仮設場周柵					556,655	
226 仮設場周柵設置・撤去	H=2.5m	ｍ	0.00	38,105.00	0	
287 材料費	仮設場周柵	式	1.00	96,482.00	96,482	
288 仮設場周柵設置		ｍ	14.00	32,869.56	460,173	
水替工					10,443,400	
227 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去(1)		箇所	4.00	88,550.00	354,200	
228 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去(2)		箇所	1.00	242,500.00	242,500	
289 ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去(1)		箇所	2.00	53,130.00	106,260	
290 ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去(2)		箇所	1.00	76,200.00	76,200	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
229 ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(1)	0～40(m3/ｈ)未満　施工日数×4箇所	日	364.00	10,050.00	3,658,200	
230 ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(2)	0～40(m3/ｈ)未満　施工日数×1箇所	日	91.00	17,800.00	1,619,800	
291 ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(3)	常時排水、0～40(m3/ｈ)未満　施工日数×3箇所	日	288.00	15,230.00	4,386,240	
土側溝工					18,863,588	
土側溝工					17,575,381	
292 掘削		ｍ３	3,600.00	160.5	577,800	
293 路体盛土		ｍ３	140.00	6,131	858,340	
294 土砂等運搬(1)	施工箇所→盛土箇所	ｍ３	160.00	290.8	46,528	
295 土砂等運搬(2)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	3,390.00	465.3	1,577,367	
296 遮水ｼｰﾄ張	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ　t=1.0mm	ｍ２	3,288.00	1,474	4,846,512	
297 基面整正(1)	土側溝、沈砂池	ｍ２	2,660.00	460.1	1,223,866	
298 基面整正(2)	土側溝	ｍ２	190.00	1,380	262,200	
299 法面整形(1)	土側溝、沈砂池	ｍ２	7,690.00	887.2	6,822,568	
300 法面整形(2)	土側溝、沈砂池	ｍ２	600.00	2,267	1,360,200	
遮水シート飛散防止対策工					1,288,207	
301 掘削	小規模	ｍ３	70.00	1,173	82,110	
302 埋戻し	小規模	ｍ３	70.00	3,769	263,830	
303 土のう工		袋	1,159.00	813.00	942,267	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
貯水槽設置工					9,060,675	
仮設工					3,899,394	
土留・仮締切工					3,899,394	
鋼矢板					3,394,900	
231 鋼矢板圧入(Nmax≦50)	鋼矢板Ⅲ型　L=7.0m	枚	80.00	25,340.00	2,027,200	
232 鋼矢板引抜き	鋼矢板Ⅲ型　L=7.0m	枚	80.00	7,760.00	620,800	
233 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1)	圧入時	回	1.00	145,200.00	145,200	
234 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2)	引抜時	回	1.00	60,500.00	60,500	
235 鋼矢板賃料	鋼矢板Ⅲ型　L=7.0m	枚	80.00	6,765.00	541,200	
切梁・腹起し					504,494	
236 切梁･腹起し設置		t	6.66	31,920.00	212,587	
237 切梁･腹起し撤去		t	6.66	19,100.00	127,206	
238 切梁・腹起し賃料	H-300、H-350	t	6.66	24,730.00	164,701	
開削土工					369,159	
土工					369,159	
作業土工					369,159	
239 床掘り(1)	切梁腹起し無し、障害物無し	ｍ３	70.00	247.6	17,332	
240 床掘り(2)	切梁腹起し有り、障害物有り	ｍ３	120.00	509.5	61,140	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
241 埋戻し	流用土、1m≦W1＜4m	ｍ３	130.00	1,928	250,640	
242 土砂等運搬	施工場所→土砂仮置場	ｍ３	50.00	552.5	27,625	
243 基面整正		ｍ２	27.00	460.1	12,422	
貯水槽設置工					4,792,122	
貯水槽設置工					4,792,122	
基礎工					288,658	
244 基礎砕石	t=20cm　RC-40	ｍ２	27.00	1,616	43,632	
245 基礎コンクリート型枠		ｍ２	8.00	9,222	73,776	
246 基礎コンクリート	18-8-40(高炉) W/C 60%	ｍ３	5.00	34,250	171,250	
貯水槽工					4,503,464	
247 材料費	プレキャスト貯水槽	式	1.00	3,405,140.00	3,405,140	
248 敷モルタル	1：3　t=2cm	ｍ３	0.40	95,810	38,324	
249 貯水槽設置		基	1.00	1,060,000.00	1,060,000	
共通仮設費(積上)					91,484,126 92,882,159	1,398,033
共通仮設					91,484,126 92,882,159	1,398,033
共通仮設費					91,484,126 92,882,159	1,398,033
運搬費					5,054,491	
重建設機械分解組立費					4,661,200	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
250 重建設機械分解組立輸送費(1)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　1.4m3級(1往復)	回	2.00	474,100.00	948,200	
304 重建設機械分解組立輸送費(3)	トラッククレーン(油)160吊以下	回	1.00	3,713,000.00	3,713,000	
仮設材運搬費					393,291	
251 仮設材積込み取卸し費	鋼矢板Ⅲ型・山留材	t	40.05	3,000.00	120,150	
252 仮設材運搬費	鋼矢板Ⅲ型・山留材	t	40.05	6,820.00	273,141	
準備費					79,574,835	
					79,643,868	69,033
表土除去					42,466,935	
					42,535,968	69,033
253 表土除去(1)	ｔ＝10ｃｍ		10,000.00	530.6	5,306,000	
		ｍ３	8,000.00	530.6	4,244,800	-1,061,200
336 表土除去(1)-2	ｔ＝10ｃｍ　指定部分		0.00	0	0	
		ｍ３	2,000.00	530.6	1,061,200	1,061,200
254 表土除去(2)	ｔ＝10ｃｍ		3,700.00	902.4	3,338,880	
		ｍ３	2,000.00	902.4	1,804,800	-1,534,080
337 表土除去(2)-2	ｔ＝10ｃｍ　指定部分		0.00	0	0	
		ｍ３	1,700.00	924.6	1,571,820	1,571,820
255 土砂等運搬(1)	施工箇所→処分場		10,000.00	2,210	22,100,000	
		ｍ３	7,960.00	2,210	17,591,600	-4,508,400
338 土砂等運搬(1)-2	施工箇所→処分場　指定部分		0.00	0	0	
		ｍ３	2,040.00	2,210	4,508,400	4,508,400
256 土砂等運搬(2)	施工箇所→仮置場		3,670.00	683.8	2,509,546	
		ｍ３	1,960.00	683.8	1,340,248	-1,169,298
339 土砂等運搬(2)-2	施工箇所→仮置場　指定部分		0.00	0	0	
		ｍ３	1,710.00	702.1	1,200,591	1,200,591
257 表土積込	土砂仮置場		3,700.00	233.1	862,470	
		ｍ３	2,000.00	233.1	466,200	-396,270
340 表土積込-2	土砂仮置場　指定部分		0.00	0	0	
		ｍ３	1,700.00	233.1	396,270	396,270
258 土砂等運搬(3)	土砂仮置場→処分場		3,670.00	2,210	8,110,700	
		ｍ３	1,960.00	2,210	4,331,600	-3,779,100

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
341 土砂等運搬(3)-2	土砂仮置場→処分場　指定部分		0.00	0	0	
		ｍ３	1,710.00	2,210	3,779,100	3,779,100
305 木くず運搬						
		ｍ２	27,400.00	8.735	239,339	
処分費						
					37,107,900	
259 表土処分費			13,677.00	2,700.00	36,927,900	
		ｍ３	9,923.00	2,700.00	26,792,100	-10,135,800
342 表土処分費	指定部分		0.00	0.00	0	
		ｍ３	3,754.00	2,700.00	10,135,800	10,135,800
306 木くず処分費						
		t	18.00	10,000.00	180,000	
安全費					6,611,000	
					7,940,000	1,329,000
夜間照明費					6,611,000	
					7,940,000	1,329,000
260 投光車	1,000kW×4～6灯		1.00	5,688,000.00	5,688,000	
		式	1.00	6,831,000.00	6,831,000	1,143,000
261 投光機	400W×2灯		1.00	923,000.00	923,000	
		式	1.00	1,109,000.00	1,109,000	186,000
技術管理費					243,800	
施工調査費					243,800	
307 施工調査費	歩掛実態調査・モニタリング調査・諸経費動向調査					
		式	1.00	243,800.00	243,800	

上段：原金額　下段：変更金額

総括表

令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					552,073,931	
					616,286,989	64,213,058
間接工事費	119,492,598 ＋ 152,960,299				272,452,897	
	123,320,591 ＋ 167,866,100				291,186,691	18,733,794
共通仮設費（計）	91,484,126 ＋ 26,132,806 ＋ 1,875,666				119,492,598	
	92,882,159 ＋ 28,406,029 ＋ 2,032,403				123,320,591	3,827,993
共通仮設費（ 積上 ）					91,484,126	
					92,882,159	1,398,033
共通仮設費（ 率 ）	569,342,185 × 4.59% ((4.46%) × 1.03)				26,132,806	
	635,481,635 × 4.47% ((4.34%) × 1.03)				28,406,029	2,273,223
現場環境改善費	551,666,731 × 0.34%				1,875,666	
	615,879,789 × 0.33%				2,032,403	156,737
現場管理費	651,726,883 × 23.47% ((22.57%) × 1.04)				152,960,299	
	721,694,326 × 23.26% ((22.37%) × 1.04)				167,866,100	14,905,801
工事原価	552,073,931 ＋ 272,452,897				824,526,828	
	616,286,989 ＋ 291,186,691				907,473,680	82,946,852
一般管理費等	804,687,182 × 12.59% (12.59% × 1.00) － 3,782				101,306,334	
	889,560,426 × 12.37% (12.37% × 1.00) － 9,142				110,029,482	8,723,148
契約保証費						
	742,095,489 × 0.04%				296,838	
工事価格	824,526,828 ＋ 101,306,334 ＋ 296,838				926,130,000	
	907,473,680 ＋ 110,029,482 ＋ 296,838				1,017,800,000	91,670,000
消費税等相当額	926,130,000 × 10.00%				92,613,000	
	1,017,800,000 × 10.00%				101,780,000	9,167,000
請負工事費	926,130,000 ＋ 92,613,000				1,018,743,000	
	1,017,800,000 ＋ 101,780,000				1,119,580,000	100,837,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1
名称：掘削(1)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(1)		ｍ３	1.000	160.5	160.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			160.5	160.5		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：308
名称：掘削(1)-2　指定部分　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(1)-2	指定部分	ｍ３	1.000	160.5	160.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			160.5	160.5		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：2
名称：掘削(2)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(2)		ｍ３	1.000	264.6	264.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			264.6	264.6		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：309
名称：掘削(2)-2　指定部分　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(2)-2	指定部分	ｍ３	1.000	270.9	270.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			270.9	270.9		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：310
名称：安定処理(1)　ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安定処理(1)	ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用	ｍ２	1.000	1,612	1,612		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,612	1,612		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：311
名称：安定処理(2)　ｔ＝0.8m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安定処理(2)	ｔ＝0.8m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用	ｍ２	1.000	3,561	3,561		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,561	3,561		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：312
名称：安定処理(3)　ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安定処理(3)	ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用	ｍ２	1.000	1,547	1,547		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,547	1,547		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：313
名称：安定処理(4)　ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安定処理(4)	ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用	ｍ２	1.000	3,344	3,344		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,344	3,344		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：3
名称：路体盛土(1)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路体盛土(1)		ｍ３	1.000	230.4	230.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			230.4	230.4		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：314
名称：路体盛土(1)-2　指定部分　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路体盛土(1)-2	指定部分	ｍ３	1.000	230.4	230.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			230.4	230.4		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：4
名称：路体盛土(2)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路体盛土(2)		ｍ３	1.000	471.4	471.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			471.4	471.4		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：315
名称：路体盛土(2)-2　指定部分　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路体盛土(2)-2	指定部分	ｍ３	1.000	485.8	485.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			485.8	485.8		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：5
名称：土砂等運搬(1)　施工箇所→盛土箇所　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(1)	施工箇所→盛土箇所	ｍ３	1.000	290.8	290.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			290.8	290.8		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：316
名称：土砂等運搬(1)-2　施工箇所→盛土箇所　指定部分　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(1)-2	施工箇所→盛土箇所　指定部分	ｍ３	1.000	290.8	290.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			290.8	290.8		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：6
名称：土砂等運搬(2)　施工箇所→盛土箇所　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)	施工箇所→盛土箇所	ｍ３	1.000	526	526		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			526	526		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：317
名称：土砂等運搬(2)-2　施工箇所→盛土箇所　指定部分　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)-2	施工箇所→盛土箇所　指定部分	ｍ３	1.000	540.1	540.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			540.1	540.1		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：318
名称：土材料費　基礎材(再生砂)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土材料費	基礎材(再生砂)	ｍ３	1.000	2,250	2,250		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,250	2,250		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：319
名称：床掘り(1)　平行誘導路(横断管)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(1)	平行誘導路(横断管)	ｍ３	1.000	247.6	247.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			247.6	247.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：320
名称：床掘り(2)　平行誘導路(横断管)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(2)	平行誘導路(横断管)	ｍ３	1.000	484.6	484.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			484.6	484.6		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：321
名称：埋戻し(1)　平行誘導路(横断管)、1m≦W1＜4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(1)	平行誘導路(横断管)、1m≦W1＜4m	ｍ３	1.000	1,928	1,928		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,928	1,928		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：322
名称：埋戻し(2)　平行誘導路(横断管)、1m≦W1＜4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(2)	平行誘導路(横断管)、1m≦W1＜4m	ｍ３	1.000	5,127	5,127		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,127	5,127		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：323
名称：土砂等運搬(1)　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(1)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	552.5	552.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			552.5	552.5		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：324
名称：土砂等運搬(2)　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	683.8	683.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			683.8	683.8		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：325
名称：基礎材積込　土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎材積込	土砂仮置場	ｍ３	1.000	401.3	401.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			401.3	401.3		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：326
名称：基礎材運搬　土砂仮置場→施工箇所　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎材運搬	土砂仮置場→施工箇所	ｍ３	1.000	683.8	683.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			683.8	683.8		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：327
名称：砂基礎(1)　再生砂、W1＜1m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂基礎(1)	再生砂、W1＜1m	ｍ３	1.000	2,947	2,947		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,947	2,947		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：328
名称：砂基礎(2)　再生砂、W1＜1m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂基礎(2)	再生砂、W1＜1m	ｍ３	1.000	8,280	8,280		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			8,280	8,280		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：329
名称：材料費　異種管接続用90°支管　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
FRPM管用90°支管	φ600×φ200	本	1.000	5,850.00	5,850		
FRPM管用90°支管	φ900×φ200	本	1.000	5,850.00	5,850		
FRPM管用90°支管	φ1000×φ200	本	1.000	5,850.00	5,850		
FRPM管用90°支管	φ1100×φ200	本	2.000	5,850.00	11,700		
合　　計	作業能力：1.00式			29,250.00	29,250		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：330
名称：高密度ポリエチレン管布設(1)　φ200　無孔管　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高密度ポリエチレン管布設(1)	φ200　無孔管	m	1.000	3,353	3,353		
合　　計	作業能力：1.00m			3,353	3,353		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：331
名称：高密度ポリエチレン管布設(2)　φ200　無孔管　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高密度ポリエチレン管布設(2)	φ200　無孔管	m	1.000	3,902	3,902		
合　　計	作業能力：1.00m			3,902	3,902		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：25
名称：土砂等運搬(1)　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(1)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	552.5	552.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			552.5	552.5		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：26
名称：土砂等運搬(2)　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	683.8	683.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			683.8	683.8		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：332
名称：整地(1)　土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
整地(1)	土砂仮置場	ｍ３	1.000	103.8	103.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			103.8	103.8		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：333
名称：整地(2)　土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
整地(2)	土砂仮置場	ｍ３	1.000	198.6	198.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			198.6	198.6		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：35
名称：保護材(3)　RC-40、W1≧4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
保護材(3)	RC-40、W1≧4m	ｍ３	1.000	1,020	1,020		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,020	1,020		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：36
名称：保護材(4)　RC-40、W1≧4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
保護材(4)	RC-40、W1≧4m	ｍ３	1.000	2,604	2,604		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,604	2,604		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：264
名称：保護材(5)　粒径30㎜以下(流用土)、W1≧4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
保護材(5)	粒径30㎜以下(流用土)、W1≧4m	ｍ３	1.000	1,020	1,020		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,020	1,020		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：265
名称：保護材(6)　粒径30㎜以下(流用土)、W1≧4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
保護材(6)	粒径30㎜以下(流用土)、W1≧4m	ｍ３	1.000	2,604	2,604		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,604	2,604		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：334
名称：保護材料費(1)　再生クラッシャラン(昼)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
保護材料費(1)	再生クラッシャラン(昼)	ｍ３	1.000	2,300	2,300		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,300	2,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：335
名称：保護材料費(2)　再生クラッシャラン(夜)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
保護材料費(2)	再生クラッシャラン(夜)	ｍ３	1.000	2,900	2,900		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,900	2,900		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：37
名称：ソイルセメント撹拌混合　8.7t/100m3を超え9.5t/100m3以下　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ソイルセメント撹拌混合	8.7t/100m3を超え9.5t/100m3以下	ｍ３	1.000	2,825	2,825		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,825	2,825		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：38
名称：ソイルセメント積込　土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ソイルセメント積込	土砂仮置場	ｍ３	1.000	233.1	233.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			233.1	233.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：39
名称：ソイルセメント運搬　土砂仮置場→施工箇所　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ソイルセメント運搬	土砂仮置場→施工箇所	ｍ３	1.000	552.5	552.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			552.5	552.5		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：40
名称：ソイルセメント基礎　ソイルセメント、W1≧4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ソイルセメント基礎	ソイルセメント、W1≧4m	ｍ３	1.000	1,020	1,020		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,020	1,020		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：105
名称：高密度ポリエチレン管布設(1)　φ300　有孔管　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高密度ポリエチレン管布設(1)	φ300　有孔管	m	1.000	6,045	6,045		
合　　計	作業能力：1.00m			6,045	6,045		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：106
名称：高密度ポリエチレン管布設(2)　φ300　無孔管　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高密度ポリエチレン管布設(2)	φ300　無孔管	m	1.000	6,045	6,045		
合　　計	作業能力：1.00m			6,045	6,045		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：108
名称：吸出し防止マット　合繊不織布　10mm　9.8kN/m　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吸出し防止マット	合繊不織布　10mm　9.8kN/m	ｍ２	1.000	1,008	1,008		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,008	1,008		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：185
名称：配管用炭素鋼鋼管敷設(1)　SGP50A　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	0.054	25,310.00	1,366		
白ガス管	SGP50A（ﾈｼﾞ付き）	m	1.010	1,840.00	1,858		
雑材料	材料価格の	%	2.000	1,858.00	37		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,261.00	0		
合　　計	作業能力：1.00m			3,261.00	3,261		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：187
名称：接地線(1)　H-14sq　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	0.013	25,310.00	329		
接地線	硬銅より線 H-14sq	m	1.020	221.00	225		
諸雑費(率)	管材料費の%	%	3.000	225.00	6		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	560.00	0		
合　　計	作業能力：1.00m			560.00	560		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：253
名称：表土除去(1)　ｔ＝10ｃｍ　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
表土除去(1)	ｔ＝10ｃｍ	ｍ３	1.000	530.6	530.6		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			530.6	530.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：336
名称：表土除去(1)-2　ｔ＝10ｃｍ　指定部分　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
表土除去(1)-2	ｔ＝10ｃｍ　指定部分	ｍ３	1.000	530.6	530.6		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			530.6	530.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：254
名称：表土除去(2)　ｔ＝10ｃｍ　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
表土除去(2)	ｔ＝10ｃｍ	ｍ３	1.000	902.4	902.4		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			902.4	902.4		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：337
名称：表土除去(2)-2　ｔ＝10ｃｍ　指定部分　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
表土除去(2)-2	ｔ＝10ｃｍ　指定部分	ｍ３	1.000	924.6	924.6		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			924.6	924.6		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：255
名称：土砂等運搬(1)　施工箇所→処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(1)	施工箇所→処分場	ｍ３	1.000	2,210	2,210		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,210	2,210		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：338
名称：土砂等運搬(1)-2　施工箇所→処分場　指定部分　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(1)-2	施工箇所→処分場　指定部分	ｍ３	1.000	2,210	2,210		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,210	2,210		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：256
名称：土砂等運搬(2)　施工箇所→仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)	施工箇所→仮置場	ｍ３	1.000	683.8	683.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			683.8	683.8		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：339
名称：土砂等運搬(2)-2　施工箇所→仮置場　指定部分　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)-2	施工箇所→仮置場　指定部分	ｍ３	1.000	702.1	702.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			702.1	702.1		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：257
名称：表土積込　土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
表土積込	土砂仮置場	ｍ３	1.000	233.1	233.1		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			233.1	233.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：340
名称：表土積込-2　土砂仮置場　指定部分　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
表土積込-2	土砂仮置場　指定部分	ｍ３	1.000	233.1	233.1		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			233.1	233.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：258
名称：土砂等運搬(3)　土砂仮置場→処分場　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(3)	土砂仮置場→処分場	ｍ３	1.000	2,210	2,210		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			2,210	2,210		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：341
名称：土砂等運搬(3)-2　土砂仮置場→処分場　指定部分　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(3)-2	土砂仮置場→処分場　指定部分	ｍ３	1.000	2,210	2,210		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			2,210	2,210		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：259
名称：表土処分費　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	土砂（表土）	ｍ３	100.000	2,700.00	270,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			2,700.00	270,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：342
名称：表土処分費　指定部分　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	土砂（表土）	ｍ３	100.000	2,700.00	270,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			2,700.00	270,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：260
名称：投光車　1,000kW×4～6灯　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	531.000	9,600.00	5,097,600		
軽油		Ｌ	624.000	143.00	89,232		
運転手（一般）		人	39.000	35,280.00	1,375,920		
軽油		Ｌ	1,872.000	143.00	267,696		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	6,830,448.00	552		
合　　計	作業能力：1.00式			6,831,000.00	6,831,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：261
名称：投光機　400W×2灯　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
投光機	400W 2灯	日	531.000	1,920.00	1,019,520		
軽油		L	624.000	143.00	89,232		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,108,752.00	248		
合　　計	作業能力：1.00式			1,109,000.00	1,109,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定