この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和７年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事(変更)

九州地方整備局

港　　名	八代港
項　　目	港湾事業費
費　　目	港湾改修費
目の細分	工事費
積算番号	18-17-25-019

合併積算内訳表

令和7年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					629,891,639	
					683,493,932	53,602,293
土砂処分場					629,891,639	
					683,493,932	53,602,293
海上地盤改良工					629,891,639	
					683,493,932	53,602,293
締固工					629,891,639	
					683,493,932	53,602,293
敷砂					31,468,853	
					30,780,217	-688,636
1-1 敷砂投入	t=120cm		3,473.00	2,621	9,102,733	
		ｍ３	3,397.00	2,621	8,903,537	-199,196
1-2 材料費	砂(ｼﾙﾄ分以下の細粒含有率5%以下)		3,473.00	6,440	22,366,120	
		ｍ３	3,397.00	6,440	21,876,680	-489,440
サンドコンパクションパイル(試行的取組)					598,422,786	
					652,713,715	54,290,929
1-3 SCP打設(1)(能力補正型)	φ2,000mm､L=36.4m		4.00	2,279,416	9,117,664	
		本	0.00	2,279,416	0	-9,117,664
1-4 SCP打設(2)(能力補正型)	φ2,000mm､L=35.9m		46.00	2,268,892	104,369,032	
		本	0.00	2,268,892	0	-104,369,032
1-5 SCP打設(3)(能力補正型)	φ2,000mm､L=32.0m		28.00	2,016,910	56,473,480	
		本	0.00	2,016,910	0	-56,473,480
1-6 SCP打設(4)(能力補正型)	φ2,000mm､L=31.5m		145.00	1,985,196	287,853,420	
		本	0.00	1,985,196	0	-287,853,420
1-7 SCP打設(5)(能力補正型)	φ2,000mm､L=31.0m		70.00	1,954,149	136,790,430	
		本	0.00	1,954,149	0	-136,790,430
1-13 SCP打設(6)(能力補正型)	φ2,000mm､L=34.1m		0.00	0	0	
		本	8.00	2,285,370	18,282,960	18,282,960
1-14 SCP打設(7)(能力補正型)	φ2,000mm､L=33.4m		0.00	0	0	
		本	171.00	2,241,220	383,248,620	383,248,620
1-15 SCP打設(8)(能力補正型)	φ2,000mm､L=32.5m		0.00	0	0	
		本	79.00	2,193,946	173,321,734	173,321,734

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-16 SCP打設(9)(能力補正型)	φ2,000mm､L=31.6m		0.00	0	0	
		本	32.00	2,121,378	67,884,096	67,884,096
1-17 SCP打設(10)(能力補正型)	φ2,000mm､L=30.7m		0.00	0	0	
		本	3.00	2,052,515	6,157,545	6,157,545
1-8 サンドコンパクション船拘束(能力補正型)		式	1.00	3,818,760	3,818,760	
共通仮設費(積上)					85,522,905	
					122,222,309	36,699,404
共通仮設					85,522,905	
					122,222,309	36,699,404
共通仮設費					85,522,905	
					122,222,309	36,699,404
回航・えい航費					79,460,814	
					102,013,656	22,552,842
回航					79,460,814	
					101,448,120	21,987,306
1-9 回航費(1)	SCP船(3連装55m級)(東予港～八代港)(往路)		1.00	39,730,407	39,730,407	
		回	0.00	39,730,407	0	-39,730,407
1-10 回航費(2)	SCP船(3連装55m級)(八代港～東予港)(復路)		1.00	39,730,407	39,730,407	
		回	0.00	39,730,407	0	-39,730,407
1-18 回航費(3)	SCP船(3連装55m級)(東播磨港～八代港)(往路)		0.00	0	0	
		回	1.00	50,724,060	50,724,060	50,724,060
1-19 回航費(4)	SCP船(3連装55m級)(八代港～東播磨港)(復路)		0.00	0	0	
		回	1.00	50,724,060	50,724,060	50,724,060
えい航					0	
					565,536	565,536
1-20 えい航費(1)	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ(1000m3積)(上天草港～八代港)(往路)		0.00	0	0	
		回	1.00	282,768	282,768	282,768
1-21 えい航費(2)	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ(1000m3積)(八代港～上天草港)(復路)		0.00	0	0	
		回	1.00	282,768	282,768	282,768
事業損失防止施設費					0	
					11,726,333	11,726,333

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
水質汚濁防止膜					0	
					11,726,333	11,726,333
1-22 汚濁防止膜賃料	固定式垂下型 連続ﾌﾛｰﾄH=2m以上 (標準部)φ300 (開口部)φ400		0.00	0	0	
		式	1.00	5,435,221	5,435,221	5,435,221
1-23 汚濁防止膜保守管理			0.00	0	0	
		式	1.00	533,280	533,280	533,280
1-24 汚濁防止膜開閉			0.00	0	0	
		式	1.00	5,607,832	5,607,832	5,607,832
1-25 汚濁防止膜補修			0.00	0	0	
		式	1.00	150,000	150,000	150,000
安全費					5,831,291	
					6,672,220	840,929
標識					0	
					98,765	98,765
1-26 灯浮標維持管理	光度12cd　10-P型、CB-100型　×3基		0.00	0	0	
		式	1.00	98,765	98,765	98,765
安全対策					5,831,291	
					6,573,455	742,164
1-11 安全監視船			1.00	5,831,291	5,831,291	
		式	1.00	6,573,455	6,573,455	742,164
技術管理費					230,800	
					1,743,800	1,513,000
技術管理						
					230,800	
1-12 技術管理費						
		式	1.00	230,800	230,800	
遠隔臨場					0	
					150,000	150,000
1-27 遠隔臨場			0.00	0	0	
		式	1.00	150,000	150,000	150,000
BIM/CIM適用工事に要する費用					0	
					1,363,000	1,363,000

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-28 BIM/CIM適用工事に要する費用			0.00	0	0	
		式	1.00	1,363,000	1,363,000	1,363,000
現場環境改善費					0	
					66,300	66,300
現場環境改善費					0	
					66,300	66,300
1-29 現場環境改善費			0.00	0	0	
		式	1.00	66,300	66,300	66,300
調査費					12,683,213	
					13,398,021	714,808
土質調査業務					12,683,213	
					13,398,021	714,808
直接調査					4,669,808	
					4,971,184	301,376
直接調査					4,669,808	
					4,971,184	301,376
ボーリング					2,781,548	
					2,957,040	175,492
2-1 海上ボーリング			63.40	43,873	2,781,548	
		m	67.40	43,873	2,957,040	175,492
原位置試験					1,888,260	
					2,014,144	125,884
2-2 標準貫入試験			60.00	31,471	1,888,260	
		回	64.00	31,471	2,014,144	125,884
間接調査					8,013,405	
					8,426,837	413,432
間接調査					8,013,405	
					8,426,837	413,432
準備						
					183,800	
2-3 調査準備						
		式	1.00	183,800	183,800	

合併積算内訳表

令和7年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
位置測量					281,812	
2-4 位置測量(海上)		地点	2.00	140,906	281,812	
足場					5,001,169	
					5,184,169	183,000
2-5 足場組立解体	ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船、水深15m用	基	1.00	770,031	770,031	
2-6 足場設置	ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船、水深15m用	箇所	1.00	247,237	247,237	
2-7 足場移設	ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船、水深15m用	箇所	1.00	259,664	259,664	
2-8 足場撤去	ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船、水深15m用	箇所	1.00	247,237	247,237	
2-9 足場損料	ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船、水深15m用		1.00	3,477,000	3,477,000	
		式	1.00	3,660,000	3,660,000	183,000
運搬					2,400,587	
					2,622,369	221,782
2-10 交通船・交通車			1.00	1,730,839	1,730,839	
		式	1.00	1,845,501	1,845,501	114,662
2-11 機材運搬(1)	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ等	式	1.00	199,986	199,986	
2-12 機材運搬(2)	ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船、水深15m用		1.00	469,762	469,762	
		式	1.00	576,882	576,882	107,120
安全					113,349	
					119,889	6,540
2-13 標識灯維持管理	B-1型、E-10型		1.00	113,349	113,349	
		式	1.00	119,889	119,889	6,540
施工管理					32,688	
					34,798	2,110
2-14 施工管理費			1.00	32,688	32,688	
		式	1.00	34,798	34,798	2,110

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算総括表

令和7年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					629,891,639	
					683,493,932	53,602,293
間接工事費	139,000,704 ＋ 194,606,652				333,607,356	
	180,273,200 ＋ 242,849,137				423,122,337	89,514,981
共通仮設費（計）	85,522,905 ＋ 51,588,125 ＋ 1,889,674				139,000,704	
	122,222,309 ＋ 56,034,753 ＋ 2,016,138				180,273,200	41,272,496
共通仮設費（ 積上 ）					85,522,905	
					122,222,309	36,699,404
共通仮設費（ 率 ）	629,891,639 × 8.19%（(3.45% ×1.68 ＋1.50%) × 1.100 × 1.02)				51,588,125	
	695,220,265 × 8.06%（(3.38% ×1.68 ＋1.50%) × 1.100 × 1.02)				56,034,753	4,446,628
現場環境改善費	629,891,639 × 0.30%				1,889,674	
	695,220,265 × 0.29%				2,016,138	126,464
現場管理費	768,892,343 × 25.31%（(21.26% ＋1.08%) × 1.100 × 1.03)				194,606,652	
	863,617,132 × 28.12%（(23.74% ＋1.08%) × 1.100 × 1.03)				242,849,137	48,242,485
工事原価	629,891,639 ＋ 333,607,356				963,498,995	
	683,493,932 ＋ 423,122,337				1,106,616,269	143,117,274
一般管理費等	963,498,995 × 12.20%（12.20% × 1.00） － 1,271				117,545,606	
	1,106,466,269 × 11.90%（11.90% × 1.00） － 1,154				131,668,332	14,122,726
契約保証費						
	963,498,995 × 0.04%				385,399	
工事価格	963,498,995 ＋ 117,545,606 ＋ 385,399				1,081,430,000	
	1,106,616,269 ＋ 131,668,332 ＋ 385,399				1,238,670,000	157,240,000
直接調査費					4,669,808	
					4,971,184	301,376
間接調査費					8,013,405	
					8,426,837	413,432
諸経費	12,683,213 × 65.5% － 717				8,306,787	
	13,398,021 × 65.2% － 3,530				8,731,979	425,192
一般調査業務費	4,669,808 ＋ 8,013,405 ＋ 8,306,787				20,990,000	
	4,971,184 ＋ 8,426,837 ＋ 8,731,979				22,130,000	1,140,000
調査業務費					20,990,000	
					22,130,000	1,140,000

合併積算総括表

令和7年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
合計価格	1,081,430,000 ＋ 20,990,000				1,102,420,000	
	1,238,670,000 ＋ 22,130,000				1,260,800,000	158,380,000
消費税等相当額	1,102,420,000 × 10.00%				110,242,000	
	1,260,800,000 × 10.00%				126,080,000	15,838,000
請負工事費					1,212,662,000	
					1,386,880,000	174,218,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1-13
名称：SCP打設(6)(能力補正型)　φ2,000mm､L=34.1m　　1日当り（5.2本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂(締固砂杭用)	ｼﾙﾄ分以下の細粒含有率5%以下	ｍ３	816.86	4,600.00	3,757,556		
サンドコンパクション船(能力補正型)	3連装55m	日	1.00	5,773,861.00	5,773,861	4.00H / 8H	
ガットバージ(能力補正型)	グラブ容量 3.0m3 1000m3積	日	1.00	669,055.00	669,055	8H	
揚錨船	鋼D 25t吊	日	1.00	896,230.00	896,230	8H	
ケーシングパイプ[鋼製・サンドコンパクション船用]	長さ55m　造成杭径1,800～2,000mm	本	3.00	171,600.00	514,800		
GNSS測位装置	サンドコンパクション船用	日	1.00	83,820.00	83,820		
特殊作業員(10H/日)		人	4.00	32,370.00	129,480		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,824,802.00	59,124		
合　　計	作業能力：5.20本			2,285,370.00	11,883,926		

番号：1-14
名称：SCP打設(7)(能力補正型)　φ2,000mm､L=33.4m　　1日当り（5.3本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂(締固砂杭用)	ｼﾙﾄ分以下の細粒含有率5%以下	ｍ３	815.68	4,600.00	3,752,128		
サンドコンパクション船(能力補正型)	3連装55m	日	1.00	5,773,861.00	5,773,861	4.00H / 8H	
ガットバージ(能力補正型)	グラブ容量 3.0m3 1000m3積	日	1.00	669,055.00	669,055	8H	
揚錨船	鋼D 25t吊	日	1.00	896,230.00	896,230	8H	
ケーシングパイプ[鋼製・サンドコンパクション船用]	長さ55m　造成杭径1,800～2,000mm	本	3.00	171,600.00	514,800		
GNSS測位装置	サンドコンパクション船用	日	1.00	83,820.00	83,820		
特殊作業員(10H/日)		人	4.00	32,370.00	129,480		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,819,374.00	59,096		
合　　計	作業能力：5.30本			2,241,220.00	11,878,470		

番号：1-15
名称：SCP打設(8)(能力補正型)　φ2,000mm､L=32.5m　　1日当り（5.4本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂(締固砂杭用)	ｼﾙﾄ分以下の細粒含有率5%以下	ｍ３	808.94	4,600.00	3,721,124		
サンドコンパクション船(能力補正型)	3連装55m	日	1.00	5,773,861.00	5,773,861	4.00H / 8H	
ガットバージ(能力補正型)	グラブ容量 3.0m3 1000m3積	日	1.00	669,055.00	669,055	8H	
揚錨船	鋼D 25t吊	日	1.00	896,230.00	896,230	8H	
ケーシングパイプ[鋼製・サンドコンパクション船用]	長さ55m　造成杭径1,800～2,000mm	本	3.00	171,600.00	514,800		
GNSS測位装置	サンドコンパクション船用	日	1.00	83,820.00	83,820		
特殊作業員(10H/日)		人	4.00	32,370.00	129,480		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,788,370.00	58,941		
合　　計	作業能力：5.40本			2,193,946.00	11,847,311		

番号：1-16
名称：SCP打設(9)(能力補正型)　φ2,000mm､L=31.6m　　1日当り（5.6本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂(締固砂杭用)	ｼﾙﾄ分以下の細粒含有率5%以下	ｍ３	815.95	4,600.00	3,753,370		
サンドコンパクション船(能力補正型)	3連装55m	日	1.00	5,773,861.00	5,773,861	4.00H / 8H	
ガットバージ(能力補正型)	グラブ容量 3.0m3 1000m3積	日	1.00	669,055.00	669,055	8H	
揚錨船	鋼D 25t吊	日	1.00	896,230.00	896,230	8H	
ケーシングパイプ[鋼製・サンドコンパクション船用]	長さ55m　造成杭径1,800～2,000mm	本	3.00	171,600.00	514,800		
GNSS測位装置	サンドコンパクション船用	日	1.00	83,820.00	83,820		
特殊作業員(10H/日)		人	4.00	32,370.00	129,480		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,820,616.00	59,103		
合　　計	作業能力：5.60本			2,121,378.00	11,879,719		

番号：1-17
名称：SCP打設(10)(能力補正型)　φ2,000mm､L=30.7m　　1日当り (5.8本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂(締固砂杭用)	ｼﾙﾄ分以下の細粒含有率5%以下	ｍ３	821.33	4,600.00	3,778,118		
サンドコンパクション船(能力補正型)	3連装55m	日	1.00	5,773,861.00	5,773,861	4.00H / 8H	
ガットバージ(能力補正型)	グラブ容量 3.0m3 1000m3積	日	1.00	669,055.00	669,055	8H	
揚錨船	鋼D 25t吊	日	1.00	896,230.00	896,230	8H	
ケーシングパイプ[鋼製・サンドコンパクション船用]	長さ55m　造成杭径1,800～2,000mm	本	3.00	171,600.00	514,800		
GNSS測位装置	サンドコンパクション船用	日	1.00	83,820.00	83,820		
特殊作業員(10H/日)		人	4.00	32,370.00	129,480		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,845,364.00	59,226		
合　　計	作業能力：5.80本			2,052,515.00	11,904,590		

番号：1-18
名称：回航費(3)　SCP船(3連装55m級)(東播磨港～八代港)(往路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	5,800,000.00	5,800,000		
運転費		式	1.00	11,824,853.00	11,824,853		
損料		式	1.00	31,659,000.00	31,659,000		
回航保険料		式	1.00	1,280,007.00	1,280,007		
旅費等		式	1.00	160,200.00	160,200		
合　　計	作業能力：1.00回			50,724,060.00	50,724,060		

番号：1-19
名称：回航費(4)　SCP船(3連装55m級)(八代港～東播磨港)(復路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	5,800,000.00	5,800,000		
運転費		式	1.00	11,824,853.00	11,824,853		
損料		式	1.00	31,659,000.00	31,659,000		
回航保険料		式	1.00	1,280,007.00	1,280,007		
旅費等		式	1.00	160,200.00	160,200		
合　　計	作業能力：1.00回			50,724,060.00	50,724,060		

番号：1-20
名称：えい航費(1)　ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ(1000m3積)(上天草港～八代港)(往路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	143,338.00	143,338		
損料		式	1.00	139,430.00	139,430		
合　　計	作業能力：1.00回			282,768.00	282,768		

番号：1-21
名称：えい航費(2)　ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ(1000m3積)(八代港～上天草港)(復路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	143,338.00	143,338		
損料		式	1.00	139,430.00	139,430		
合　　計	作業能力：1.00回			282,768.00	282,768		

番号：1-22
名称：汚濁防止膜賃料　固定式垂下型 連続ﾌﾛｰﾄH=2m以上 (標準部)φ300　(開口部)φ400　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜賃料(標準部)	固定式垂下型 連続ﾌﾛｰﾄφ300 #300	式	1.00	4,086,390.00	4,086,390		
汚濁防止膜賃料(開口部)	固定式垂下型 連続ﾌﾛｰﾄφ400 #300	式	1.00	1,065,060.00	1,065,060		
アンカーブロック損料	200kg/個×2個/ｽﾊﾟﾝ	式	1.00	84,320.00	84,320		
標識灯維持管理	B-1 型、E-10 型	式	1.00	199,451.00	199,451		
合　　計	作業能力：1.00式			5,435,221.00	5,435,221		

番号：1-23
名称：汚濁防止膜保守管理　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船あり) 500～1000m未満	回	12.00	44,440.00	533,280		
合　　計	作業能力：1.00式			533,280.00	533,280		

番号：1-24
名称：汚濁防止膜開閉　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
引船	鋼D 300PS型	日	37.00	150,809.00	5,579,933	4.00H / 8H	
雑材料		%	0.50	5,579,933.00	27,899		
合　　計	作業能力：1.00式			5,607,832.00	5,607,832		

番号：1-25
名称：汚濁防止膜補修　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜補修		式	1.00	138,886.00	138,886		
諸経費		式	1.00	11,114.00	11,114		
合　　計	作業能力：1.00式			150,000.00	150,000		

番号：1-26
名称：灯浮標維持管理　光度12cd　10-P型、CB-100型　×3基　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
灯浮標	光度12cd　10-P型、CB-100型	式	1.00	94,062.00	94,062		
消耗品費	損料の%	%	5.00	94,062.00	4,703		
合　　計	作業能力：1.00式			98,765.00	98,765		

番号：1-11
名称：安全監視船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	62.00	105,496.00	6,540,752	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	6,540,752.00	32,703		
合　　計	作業能力：1.00式			6,573,455.00	6,573,455		

番号：1-27
名称：遠隔臨場　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
遠隔臨場		式	1.00	150,000.00	150,000		
合　　計	作業能力：1.00式			150,000.00	150,000		

番号：1-28
名称：BIM/CIM適用工事に要する費用　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
計画準備		式	1.00	150,750.00	150,750		
CIMモデルの作成		式	1.00	269,350.00	269,350		
統合モデルの作成		式	1.00	367,350.00	367,350		
成果		式	1.00	268,800.00	268,800		
協議・報告		式	1.00	126,500.00	126,500		
照査		式	1.00	159,950.00	159,950		
事務用品費	協議・報告・照査を除く人件費の%	%	1.00	1,056,250.00	10,562		
業務成果品		式	1.00	10,000.00	10,000		
端部処理		式	1.00	-262.00	-262		
合　　計	作業能力：1.00式			1,363,000.00	1,363,000		

番号：1-29
名称：現場環境改善費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
快適トイレ		月	1.30	51,000.00	66,300		
合　　計	作業能力：1.00式			66,300.00	66,300		

番号：2-9
名称：足場損料　ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船、水深15m用　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料		式	1.00	3,660,000.00	3,660,000		
合　　計	作業能力：1.00式			3,660,000.00	3,660,000		

番号：2-10
名称：交通船・交通車　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通船	FRP D 70PS型 3.0t	日	32.00	53,430.00	1,709,760	8H	
交通車	ライトバン 2L	日	35.00	3,616.00	126,560	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,836,320.00	9,181		
合　　計	作業能力：1.00式			1,845,501.00	1,845,501		

番号：2-12
名称：機材運搬(2)　ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船、水深15m用　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	2.00	102,000.00	204,000	8H	
地質調査員		人	4.00	34,100.00	136,400		
運搬費	土質調査用	式	1.00	234,780.00	234,780		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	340,400.00	1,702		
合　　計	作業能力：1.00式			576,882.00	576,882		

番号：2-13
名称：標識灯維持管理　B-1型、E-10型　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
標識灯	光度24cd　B-1型、E-10型	式	1.00	114,180.00	114,180		
消耗品費	損料の%	%	5.00	114,180.00	5,709		
合　　計	作業能力：1.00式			119,889.00	119,889		

番号：2-14
名称：施工管理費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
施工管理費		式	1.00	34,798.00	34,798		
合　　計	作業能力：1.00式			34,798.00	34,798		