この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和7年度北九州空港滑走路延長用地造成工事（変更第２回）

九州地方整備局

港　　名　北九州空港

項　　目　空港整備事業費

費　　目　空港整備事業費

目の細分　工事費

積算番号　18-11-25-043

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					121,526,400	
					122,900,502	1,374,102
用地造成					121,526,400	
					122,900,502	1,374,102
空港土工					120,933,600	
					121,751,620	818,020
空港土工					95,013,600	
					95,656,420	642,820
土砂等積込・運搬					5,637,600	
					5,684,580	46,980
1 土砂積込			24,000.00	234.9	5,637,600	
		ｍ３	24,200.00	234.9	5,684,580	46,980
土砂等運搬					89,376,000	
					89,971,840	595,840
2 土砂等運搬	土砂仮置場→処分場		24,000.00	3,724	89,376,000	
		ｍ３	24,160.00	3,724	89,971,840	595,840
処分費					25,920,000	
					26,095,200	175,200
処分費					25,920,000	
					26,095,200	175,200
3 土砂処分費			43,200.00	600.00	25,920,000	
		t	43,492.00	600.00	26,095,200	175,200
仮設工					592,800	
					1,148,882	556,082
仮設工					592,800	
					1,148,882	556,082
交通管理工					592,800	
					896,800	304,000
4 保安要員①	物揚門					
		人日	39.00	15,200.00	592,800	
5 保安要員②	仮設ゲート		0.00	0.00	0	
		人日	20.00	15,200.00	304,000	304,000

上段：原金額　下段：変更金額

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
境界フェンス工					0	
					252,082	252,082
6 既設フェンス撤去			0.00	0.00	0	
		m	8.00	2,392.00	19,136	19,136
7 既設フェンス復旧			0.00	0.00	0	
		m	8.00	4,785.00	38,280	38,280
8 仮設ゲート設置			0.00	0.00	0	
		式	1.00	81,710.00	81,710	81,710
9 仮設ゲート撤去			0.00	0.00	0	
		式	1.00	81,710.00	81,710	81,710
10 仮設ゲート賃料			0.00	0.00	0	
		式	1.00	31,246.00	31,246	31,246
共通仮設費(積上)					0	
					646,160	646,160
共通仮設					0	
					646,160	646,160
共通仮設費					0	
					646,160	646,160
技術管理費					0	
					248,360	248,360
遠隔臨場					0	
					128,360	128,360
11 遠隔臨場費用			0.00	0.00	0	
		式	1.00	128,360.00	128,360	128,360
施工調査費					0	
					120,000	120,000
12 施工調査費	諸経費動向調査		0.00	0.00	0	
		式	1.00	120,000.00	120,000	120,000
現場環境改善費					0	
					397,800	397,800
快適トイレ					0	
					397,800	397,800

上段：原金額　下段：変更金額

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
13 快適トイレ設置費			0.00	0.00	0	
		式	1.00	397,800.00	397,800	397,800

上段：原金額　下段：変更金額

総括表

令和7年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					121,526,400	
					122,900,502	1,374,102
間接工事費	7,758,484 ＋ 30,016,494				37,774,978	
	8,471,844 ＋ 30,550,209				39,022,053	1,247,075
共通仮設費（計）	6,898,027 ＋ 860,457				7,758,484	
	646,160 ＋ 6,964,117 ＋ 861,567				8,471,844	713,360
共通仮設費（ 積上 ）					0	
					646,160	646,160
共通仮設費（ 率 ）	99,252,192 × 6.95% ((6.88%) × 1.01)				6,898,027	
	100,492,317 × 6.93% ((6.86%) × 1.01)				6,964,117	66,090
現場環境改善費	95,606,400 × 0.90%				860,457	
	96,805,302 × 0.89%				861,567	1,110
現場管理費	107,010,676 × 28.05% ((27.50%) × 1.02)				30,016,494	
	108,835,801 × 28.07% ((27.47% ＋0.05%) × 1.02)				30,550,209	533,715
工事原価	121,526,400 ＋ 37,774,978				159,301,378	
	122,900,502 ＋ 39,022,053				161,922,555	2,621,177
一般管理費等	137,027,170 × 16.42% (16.42% × 1.00) － 6,049				22,493,812	
	139,386,010 × 16.38% (16.38% × 1.00) － 8,793				22,822,635	328,823
契約保証費						
	137,027,170 × 0.04%				54,810	
工事価格	159,301,378 ＋ 22,493,812 ＋ 54,810				181,850,000	
	161,922,555 ＋ 22,822,635 ＋ 54,810				184,800,000	2,950,000
消費税等相当額	181,850,000 × 10.00%				18,185,000	
	184,800,000 × 10.00%				18,480,000	295,000
請負工事費	181,850,000 ＋ 18,185,000				200,035,000	
	184,800,000 ＋ 18,480,000				203,280,000	3,245,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1
名称：土砂積込　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂積込		ｍ３	1.000	234.9	234.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			234.9	234.9		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：2
名称：土砂等運搬　土砂仮置場→処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	土砂仮置場→処分場	ｍ３	1.000	3,724	3,724		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,724	3,724		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：3
名称：土砂処分費　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費		ｔ	100.000	600.00	60,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			600.00	60,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：5
名称：保安要員②　仮設ゲート　　1人日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.000	15,200.00	15,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,200.00	0		
合　　計	作業能力：1.00人日			15,200.00	15,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：6
名称：既設フェンス撤去　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	5.650	27,230.00	153,849		
普通作業員		人	0.750	23,560.00	17,670		
土木一般世話役		人	1.350	30,700.00	41,445		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	2.600	7,434.00	19,328		
諸雑費（率＋まるめ）		%	3.000	232,292.00	6,908		
合　　計	作業能力：100.00m			2,392.00	239,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：7
名称：既設フェンス復旧　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	11.300	27,230.00	307,699		
普通作業員		人	1.500	23,560.00	35,340		
土木一般世話役		人	2.700	30,700.00	82,890		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.200	7,434.00	38,656		
諸雑費（率＋まるめ）		%	3.000	464,585.00	13,915		
合　　計	作業能力：100.00m			4,785.00	478,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：8
名称：仮設ゲート設置　　１式当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
普通作業員		人	2.000	23,560.00	47,120		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	5.000	77,820.00	3,890		
合　　計	作業能力：1.00式			81,710.00	81,710		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：9
名称：仮設ゲート撤去　　１式当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
普通作業員		人	2.000	23,560.00	47,120		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	5.000	77,820.00	3,890		
合　　計	作業能力：1.00式			81,710.00	81,710		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：10
名称：仮設ゲート賃料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
仮設門扉賃料		式	1.000	31,246.00	31,246		
合　　計	作業能力：1.00式			31,246.00	31,246		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：11
名称：遠隔臨場費用　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
遠隔臨場費用		式	1.000	128,360.00	128,360		
合　　計	作業能力：1.00式			128,360.00	128,360		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：12
名称：施工調査費　諸経費動向調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.000	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：13
名称：快適トイレ設置費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
快適トイレ設置費		月	3.900	102,000.00	397,800		
合　　計	作業能力：1.00式			397,800.00	397,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし