この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 6 年 度

令和６年度北九州空港滑走路延長用地造成工事（変更第４回）

九州地方整備局

港　　名	北九州空港
項　　目	空港整備事業費
費　　目	空港整備事業費
目の細分	工事費
積算番号	18-11-24-012

積算内訳表

令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(変更第4回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					616,286,989	
					794,265,805	177,978,816
用地造成					607,226,314	
					787,090,098	179,863,784
土工（用地造成）					100,042,017	
					129,422,019	29,380,002
土工					100,042,017	
					129,422,019	29,380,002
土工					100,042,017	
					129,422,019	29,380,002
1 掘削(1)			67,400.00	160.5	10,817,700	
		ｍ３	64,400.00	160.5	10,336,200	-481,500
308 掘削(1)-2	指定部分					
		ｍ３	2,600.00	160.5	417,300	
2 掘削(2)			10,800.00	264.6	2,857,680	
		ｍ３	8,900.00	270.9	2,411,010	-446,670
309 掘削(2)-2	指定部分					
		ｍ３	12,600.00	270.9	3,413,340	
310 安定処理(1)	ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用					
		ｍ２	7,680.00	1,612	12,380,160	
311 安定処理(2)	ｔ＝0.8m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用		2,950.00	3,561	10,504,950	
		ｍ２	2,950.00	3,668	10,820,600	315,650
312 安定処理(3)	ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用					
		ｍ２	790.00	1,547	1,222,130	
313 安定処理(4)	ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用		660.00	3,344	2,207,040	
		ｍ２	660.00	3,451	2,277,660	70,620
343 安定処理(5)	ｔ＝0.5m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用		0.00	0	0	
		ｍ２	26.00	3,777	98,202	98,202
344 安定処理(6)	ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用		0.00	0	0	
		ｍ２	37.00	3,907	144,559	144,559
345 安定処理(7)	ｔ＝0.9m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用		0.00	0	0	
		ｍ２	43.00	4,536	195,048	195,048
3 路体盛土(1)			10,300.00	230.4	2,373,120	
		ｍ３	11,200.00	230.4	2,580,480	207,360
314 路体盛土(1)-2	指定部分					
		ｍ３	8,700.00	230.4	2,004,480	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
4 路体盛土(2)			3,000.00	471.4	1,414,200	
		m３	2,200.00	485.8	1,068,760	-345,440
315 路体盛土(2)-2	指定部分					
		m３	420.00	485.8	204,036	
5 土砂等運搬(1)	施工箇所→盛土箇所		11,400.00	290.8	3,315,120	
		m３	12,400.00	290.8	3,605,920	290,800
316 土砂等運搬(1)-2	施工箇所→盛土箇所					
		m３	9,610.00	290.8	2,794,588	
6 土砂等運搬(2)	施工箇所→盛土箇所		3,380.00	526	1,777,880	
		m３	2,500.00	540.1	1,350,250	-427,630
317 土砂等運搬(2)-2	施工箇所→盛土箇所					
		m３	460.00	540.1	248,446	
7 土砂等運搬(3)	施工箇所→土砂仮置場		48,990.00	465.3	22,795,047	
		m３	45,000.00	465.3	20,938,500	-1,856,547
8 土砂等運搬(4)	施工箇所→土砂仮置場		19,650.00	526	10,335,900	
		m３	18,530.00	540.1	10,008,053	-327,847
262 整地(1)	土砂仮置場		49,000.00	103.8	5,086,200	
		m３	52,000.00	103.8	5,397,600	311,400
263 整地(2)	土砂仮置場		19,500.00	198.6	3,872,700	
		m３	6,400.00	204.3	1,307,520	-2,565,180
346 掘削(2)-3	プレロード		0.00	0	0	
		m３	17,300.00	270.9	4,686,570	4,686,570
347 積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂仮置場(プレロード)		0.00	0	0	
		m３	16,500.00	260.1	4,291,650	4,291,650
348 土砂等運搬(5)	施工箇所→土砂仮置場		0.00	0	0	
		m３	33,870.00	540.1	18,293,187	18,293,187
349 整地(3)	土砂仮置場(プレロード)		0.00	0	0	
		m３	33,900.00	204.3	6,925,770	6,925,770
土側溝工					0	
土側溝工					0	
土側溝工					0	
9 掘削		m３	0.00	160.5	0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
10 路体盛土		ｍ３	0.00	6,131	0	
11 土砂等運搬(1)	施工箇所→盛土箇所	ｍ３	0.00	290.8	0	
12 土砂等運搬(2)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	0.00	465.3	0	
13 遮水ｼｰﾄ張(1)	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ　t=1.0mm	ｍ２	0.00	1,474	0	
14 遮水ｼｰﾄ張(2)	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ　t=1.0mm	ｍ２	0.00	2,197	0	
15 基面整正(1)	土側溝、沈砂池	ｍ２	0.00	460.1	0	
16 基面整正(2)	土側溝	ｍ２	0.00	1,380	0	
17 法面整形(1)	土側溝、沈砂池	ｍ２	0.00	887.2	0	
18 法面整形(2)	土側溝、沈砂池	ｍ２	0.00	2,267	0	
排水工					448,916,652 507,432,313	 58,515,661
路床排水工					2,939,075 2,864,407	 -74,668
作業土工					1,362,845 1,396,974	 34,129
318 土材料費	基礎材(再生砂)	ｍ３	47.00	2,250	105,750	
319 床掘り(1)	平行誘導路(横断管)	ｍ３	140.00	247.6	34,664	
320 床掘り(2)	平行誘導路(横断管)	ｍ３	150.00 150.00	484.6 498.8	72,690 74,820	 2,130
321 埋戻し(1)	平行誘導路(横断管)、1m≦W1＜4m	ｍ３	120.00	1,928	231,360	
322 埋戻し(2)	平行誘導路(横断管)、1m≦W1＜4m	ｍ３	130.00 130.00	5,127 5,319	666,510 691,470	 24,960
323 土砂等運搬(1)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	4.00	552.5	2,210	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
324 土砂等運搬(2)	施工箇所→土砂仮置場		5.00	683.8	3,419	
		m３	5.00	702.1	3,510	91
325 基礎材積込	土砂仮置場		20.00	401.3	8,026	
		m３	20.00	411.4	8,228	202
326 基礎材運搬	土砂仮置場→施工箇所		20.00	683.8	13,676	
		m３	20.00	702.1	14,042	366
327 砂基礎(1)	再生砂、W1＜1m					
		m３	20.00	2,947	58,940	
328 砂基礎(2)	再生砂、W1＜1m		20.00	8,280	165,600	
		m３	20.00	8,599	171,980	6,380
路床排水工					1,576,230	
					1,467,433	-108,797
329 材料費	異種管接続用90° 支管					
		式	1.00	29,250.00	29,250	
330 高密度ポリエチレン管布設(1)	φ200　無孔管		146.00	3,353	489,538	
		m	146.00	3,070	448,220	-41,318
331 高密度ポリエチレン管布設(2)	φ200　無孔管		271.00	3,902	1,057,442	
		m	271.00	3,653	989,963	-67,479
暗渠排水工					330,829,710	
					383,613,829	52,784,119
作業土工					47,724,438	
					88,753,952	41,029,514
19 床掘り(1)			37,300.00	247.6	9,235,480	
		m３	38,500.00	247.6	9,532,600	297,120
20 床掘り(2)			13,400.00	484.6	6,493,640	
		m３	13,400.00	498.8	6,683,920	190,280
21 埋戻し(1)	流用土、W2≧4m		25,800.00	488.7	12,608,460	
		m３	25,000.00	488.7	12,217,500	-390,960
22 埋戻し(2)	流用土、W2≧4m		9,500.00	853.2	8,105,400	
		m３	9,500.00	875	8,312,500	207,100
23 埋戻し(3)	流用土、1m≦W＜4m		0.00	1,928	0	
		m３	2,200.00	1,928	4,241,600	4,241,600
24 埋戻し(4)	流用土、1m≦W＜4m					
		m３	0.00	5,127	0	
25 土砂等運搬(1)	施工箇所→土砂仮置場		8,350.00	552.5	4,613,375	
		m３	8,650.00	552.5	4,779,125	165,750

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
26 土砂等運搬(2)	施工箇所→土砂仮置場		2,880.00	683.8	1,969,344	
		ｍ３	2,880.00	702.1	2,022,048	52,704
332 整地(1)	土砂仮置場		8,300.00	103.8	861,540	
		ｍ３	8,700.00	103.8	903,060	41,520
333 整地(2)	土砂仮置場		2,900.00	198.6	575,940	
		ｍ３	2,900.00	204.3	592,470	16,530
27 基面整正(1)			3,198.00	460.1	1,471,399	
		ｍ２	3,052.00	460.1	1,404,225	-67,174
28 基面整正(2)			1,297.00	1,380	1,789,860	
		ｍ２	1,297.00	1,435	1,861,195	71,335
350 硬岩掘削			0.00	0	0	
		ｍ３	890.00	2,431	2,163,590	2,163,590
351 硬岩運搬	施工箇所→土砂仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	890.00	783.1	696,959	696,959
352 削孔	ビッカー　削孔		0.00	0.00	0	
		ｍ３	556.00	19,752.00	10,982,112	10,982,112
353 鉱岩破砕(1)	ビッカー　破砕		0.00	0.00	0	
		ｍ３	556.00	14,652.00	8,146,512	8,146,512
354 鉱岩破砕(2)	ブレーカー　硬岩：スラグ		0.00	0.00	0	
		ｍ３	560.00	24,600.00	13,776,000	13,776,000
355 硬岩運搬	施工箇所→土砂仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	560.00	783.1	438,536	438,536
基礎工					69,249,420	
					83,876,750	14,627,330
29 基礎材料費(1)	再生クラッシャラン(昼)		4,633.00	2,300	10,655,900	
		ｍ３	5,205.00	2,300	11,971,500	1,315,600
30 基礎材料費(2)	再生クラッシャラン(夜)		1,674.00	2,900	4,854,600	
		ｍ３	1,674.00	5,660	9,474,840	4,620,240
356 砂基礎材料費	再生砂		0.00	0	0	
		ｍ３	97.00	2,250	218,250	218,250
31 砕石基礎(1)	RC-40、1m≦W＜4m		3,500.00	1,928	6,748,000	
		ｍ３	3,900.00	1,928	7,519,200	771,200
32 砕石基礎(2)	RC-40、1m≦W＜4m		1,260.00	5,127	6,460,020	
		ｍ３	1,260.00	5,319	6,701,940	241,920
357 砂基礎	再生砂、1m≦W＜4m		0.00	0	0	
		ｍ３	80.00	1,928	154,240	154,240

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
33 保護材(1)	粒径30mm以下(流用土)、1m≦W＜4m	ｍ３	0.00	1,928	0	
34 保護材(2)	粒径30mm以下(流用土)、1m≦W＜4m	ｍ３	0.00	5,127	0	
35 保護材(3)	RC-40、W1≧4m		6,400.00	1,020	6,528,000	
		ｍ３	6,100.00	1,020	6,222,000	-306,000
36 保護材(4)	RC-40、W1≧4m		2,200.00	2,604	5,728,800	
		ｍ３	2,200.00	2,698	5,935,600	206,800
264 保護材(5)	粒径30mm以下(流用土)、W1≧4m	ｍ３	0.00	1,020	0	
265 保護材(6)	粒径30mm以下(流用土)、W1≧4m	ｍ３	0.00	2,604	0	
334 保護材料費(1)	再生クラッシャラン(昼)		8,513.00	2,300	19,579,900	
		ｍ３	8,135.00	2,300	18,710,500	-869,400
335 保護材料費(2)	再生クラッシャラン(夜)		2,998.00	2,900	8,694,200	
		ｍ３	2,998.00	5,660	16,968,680	8,274,480
37 ソイルセメント撹拌混合	8.7t/100m3を超え9.5t/100m3以下	ｍ３	0.00	2,825	0	
38 ソイルセメント積込	土砂仮置場	ｍ３	0.00	233.1	0	
39 ソイルセメント運搬	土砂仮置場→施工箇所	ｍ３	0.00	552.5	0	
40 ソイルセメント基礎	ソイルセメント、W1≧4m	ｍ３	0.00	1,020	0	
排水管渠工					213,855,852	
					210,983,127	-2,872,725
41 材料費(1)	FRPM管（直管）		1.00	160,778,618.00	160,778,618	
		式	1.00	175,138,964.00	175,138,964	14,360,346
42 材料費(2)	FRPM管（受口短管）		1.00	2,815,813.00	2,815,813	
		式	1.00	5,507,602.00	5,507,602	2,691,789
43 材料費(3)	FRPM管（挿口短管）		1.00	2,792,790.00	2,792,790	
		式	1.00	4,799,594.00	4,799,594	2,006,804
44 材料費(4)	FRPM管（調整管）		1.00	3,323,420.00	3,323,420	
		式	1.00	11,044,033.00	11,044,033	7,720,613
45 材料費(5)	FRPM管継手　▼数量内訳、材料単価		1.00	34,501,066.00	34,501,066	
		式	0.00	34,501,066.00	0	-34,501,066

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
46 FRPM管設置(1)	φ600	m	79.00	2,485.75	196,374	
47 FRPM管設置(2)	φ600	m	80.00 80.00	6,432.50 6,670.00	514,600 533,600	19,000
48 FRPM管設置(3)	φ700	m	79.00 79.00	7,092.50 7,355.00	560,307 581,045	20,738
49 FRPM管設置(4)	φ800	m	79.00	2,847.50	224,952	
50 FRPM管設置(5)	φ800	m	79.00 0.00	7,420.00 7,695.00	586,180 0	-586,180
51 FRPM管設置(6)	φ900	m	236.00 79.00	3,035.00 3,035.00	716,260 239,765	-476,495
358 FRPM管設置(15)	φ900	m	0.00 158.00	0.00 6,757.50	0 1,067,685	1,067,685
52 FRPM管設置(7)	φ1000	m	231.00 79.00	3,385.00 3,385.00	781,935 267,415	-514,520
359 FRPM管設置(16)	φ1000	m	0.00 152.00	0.00 7,755.00	0 1,178,760	1,178,760
53 FRPM管設置(8)	φ1100	m	204.00 99.00	3,512.50 3,512.50	716,550 347,737	-368,813
360 FRPM管設置(17)	φ1100	m	0.00 341.00	0.00 8,057.50	0 2,747,607	2,747,607
54 FRPM管設置(9)	φ1100	m	236.00 0.00	9,282.50 9,282.50	2,190,670 0	-2,190,670
55 FRPM管設置(10)	φ1200	m	35.00 0.00	3,800.00 3,800.00	133,000 0	-133,000
361 FRPM管設置(18)	φ1200	m	0.00 35.00	0.00 8,837.50	0 309,312	309,312
56 FRPM管設置(11)	φ1350	m	99.00 0.00	4,032.50 4,032.50	399,217 0	-399,217
362 FRPM管設置(19)	φ1350	m	0.00 190.00	0.00 9,447.50	0 1,795,025	1,795,025
57 FRPM管設置(12)	φ1350	m	94.00 0.00	10,745.00 10,745.00	1,010,030 0	-1,010,030
58 FRPM管設置(13)	φ1650	m	324.00 0.00	4,730.00 4,730.00	1,532,520 0	-1,532,520

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
363 FRPM管設置(20)	φ1650		0.00	0.00	0	
		m	225.00	11,342.50	2,552,062	2,552,062
364 FRPM管設置(21)	φ1800		0.00	0.00	0	
		m	79.00	12,840.00	1,014,360	1,014,360
59 FRPM管設置(14)	φ2000		14.00	5,825.00	81,550	
		m	0.00	5,825.00	0	-81,550
365 FRPM管設置(22)	φ2200		0.00	0.00	0	
		m	14.00	16,317.50	228,445	228,445
366 FRPM管設置(23)	φ500		0.00	0.00	0	
		m	198.00	6,105.00	1,208,790	1,208,790
人孔改修工					86,234,650	
					91,929,220	5,694,570
浮上り防止対策					0	
					3,132,528	3,132,528
367 均しコンクリート型枠(1)	E-18号線		0.00	0	0	
		m２	37.00	4,642	171,754	171,754
368 均しコンクリート型枠(2)	W-13.4号線		0.00	0	0	
		m２	47.00	4,642	218,174	218,174
369 均しコンクリート打設(1)	18-8-40(高炉) W/C 60%		0.00	0	0	
		m３	9.00	27,400	246,600	246,600
370 均しコンクリート打設(2)	18-8-40(高炉) W/C 60%		0.00	0	0	
		m３	6.00	27,400	164,400	164,400
371 鋼製バンド設置(1)	φ2200		0.00	0.00	0	
		m	35.00	20,020.00	700,700	700,700
372 鋼製バンド設置(2)	φ1800		0.00	0.00	0	
		m	94.00	17,350.00	1,630,900	1,630,900
作業土工					9,621,587	
					9,732,747	111,160
60 床掘り(1)						
		m３	4,000.00	247.6	990,400	
61 床掘り(2)			1,100.00	484.6	533,060	
		m３	1,100.00	498.8	548,680	15,620
62 埋戻し(1)	流用土、W1≧4m					
		m３	2,100.00	1,020	2,142,000	
63 埋戻し(2)	流用土、1m≦W1＜4m					
		m３	1,700.00	1,928	3,277,600	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
64 埋戻し(3)	流用土、W1≧4m		1,000.00	2,604	2,604,000	
		ｍ３	1,000.00	2,698	2,698,000	94,000
65 基面整正(1)						
		ｍ２	78.00	460.1	35,887	
66 基面整正(2)			28.00	1,380	38,640	
		ｍ２	28.00	1,435	40,180	1,540
人孔改修工					76,491,936	
					78,090,177	1,598,241
67 材料費	プレキャスト人孔					
		式	1.00	66,335,000.00	66,335,000	
266 プレキャスト人孔設置(1)	基礎板設置含む					
		基	10.00	297,700.00	2,977,000	
267 プレキャスト人孔設置(2)	基礎板設置含む					
		基	14.00	497,700.00	6,967,800	
68 基礎砕石(1)	t=20cm　RC-40					
		ｍ２	78.00	1,616	126,048	
69 基礎砕石(2)	t=20cm　RC-40		24.00	3,587	86,088	
		ｍ２	24.00	4,360	104,640	18,552
70 均しコンクリート型枠(1)						
		ｍ２	0.00	4,642	0	
71 均しコンクリート型枠(2)						
		ｍ２	0.00	13,930	0	
72 均しコンクリート打設(1)	18-8-40(高炉) W/C 60%					
		ｍ３	0.00	33,350	0	
73 均しコンクリート打設(2)	18-8-40(高炉) W/C 60%					
		ｍ３	0.00	91,510	0	
74 躯体コンクリート型枠(1)						
		ｍ２	0.00	9,222	0	
75 躯体コンクリート型枠(2)						
		ｍ２	0.00	27,670	0	
76 躯体コンクリート打設(1)	24-12-20(高炉) W/C 55%					
		ｍ３	0.00	26,780	0	
77 躯体コンクリート打設(2)	24-12-20(高炉) W/C 55%					
		ｍ３	0.00	71,200	0	
78 無収縮モルタル充填(1)						
		ｍ３	0.00	516,000.00	0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
79 無収縮モルタル充填(2)		ｍ３	0.00	1,071,000.00	0	
80 鉄筋工(1)	SD345　D13	t	0.00	173,800.00	0	
81 鉄筋工(2)	SD345　D16、D19	t	0.00	171,700.00	0	
82 鉄筋工(3)	SD345　D13	t	0.00	197,600.00	0	
83 鉄筋工(4)	SD345　D16、D19	t	0.00	195,500.00	0	
84 グレーチング蓋(1)	(T-25)900×900用	枚	0.00	893.00	0	
85 グレーチング蓋(2)	(T-25)900×900用	枚	0.00	1,407.00	0	
86 足場工(1)	手摺先行型枠組足場	掛ｍ２	0.00	4,555.00	0	
87 足場工(2)	手摺先行型枠組足場	掛ｍ２	0.00	12,100.00	0	
88 支保工(1)	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保	空ｍ３	0.00	4,440.00	0	
89 支保工(2)	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保　小規模	空ｍ３	0.00	14,700.00	0	
373 材料費	1号,2号マンホール、集水桝②	式	0.00 1.00	0.00 1,304,400.00	0 1,304,400	1,304,400
374 基礎砕石(3)	t=20cm　RC-40	ｍ２	0.00 4.00	0 1,616	0 6,464	6,464
375 基礎砕石(4)	t=10cm　RC-40	ｍ２	0.00 0.90	0 1,340	0 1,206	1,206
376 均しコンクリート型枠	集水桝②	ｍ２	0.00 0.40	0 4,642	0 1,856	1,856
377 均しコンクリート	集水桝②18-8-40(高炉) W/C 60%	ｍ３	0.00 0.09	0 33,350	0 3,001	3,001
378 インバートコンクリート打設	集水桝②18-8-40(高炉) W/C 60%	ｍ３	0.00 0.03	0 34,250	0 1,027	1,027
379 ﾏﾝﾎｰﾙ設置(1)	1号マンホール	基	0.00 1.00	0.00 140,200.00	0 140,200	140,200

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
380 ﾏﾝﾎｰﾙ設置(2)	2号マンホール		0.00	0.00	0	
		基	1.00	112,100.00	112,100	112,100
381 集水桝設置	集水桝②		0.00	0	0	
		基	1.00	9,435	9,435	9,435
取付管工					121,127	
					973,768	852,641
90 材料費	VU：TSスリーブ管、VU管90° 支管		1.00	101,612.00	101,612	
		式	1.00	953,771.00	953,771	852,159
91 VU管取付(1)	φ150　受口短管　L=0.5m/本					
		本	2.00	530.50	1,061	
92 VU管取付(2)	φ150　受口短管　L=0.5m/本		1.00	1,591.00	1,591	
		本	1.00	1,654.50	1,654	63
93 VU管取付(3)	φ200　受口短管　L=0.5m/本					
		本	2.00	620.50	1,241	
94 VU管取付(4)	φ250　受口短管　L=0.5m/本					
		本	3.00	773.00	2,319	
95 VU管取付(5)	φ250　受口短管　L=0.5m/本		2.00	2,184.00	4,368	
		本	2.00	2,268.50	4,537	169
96 VU管取付(6)	φ300　受口短管　L=0.5m/本					
		本	2.00	773.00	1,546	
97 VU管取付(7)	φ350　受口短管　L=0.5m/本					
		本	1.00	965.00	965	
98 VU管取付(8)	φ400　受口短管　L=0.5m/本		1.00	2,742.50	2,742	
		本	1.00	2,849.00	2,849	107
99 VU管取付(9)	φ500　受口短管　L=0.5m/本		1.00	3,682.00	3,682	
		本	1.00	3,825.50	3,825	143
地下水対策工					24,801,189	
					24,904,809	103,620
作業土工						
					5,047,843	
100 床掘り						
		ｍ３	2,800.00	247.6	693,280	
101 埋戻し	流用土、1m≦W1＜4m					
		ｍ３	1,800.00	1,928	3,470,400	
102 土砂等運搬	施工箇所→土砂仮置場					
		ｍ３	820.00	552.5	453,050	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
103 基面整正		ｍ２	937.00	460.1	431,113	
地下水対策工					19,753,346	
					19,856,966	103,620
104 材料費	エルボ管φ300、FRPM管用90°支管		1.00	134,360.00	134,360	
		式	1.00	237,980.00	237,980	103,620
105 高密度ポリエチレン管布設(1)	φ300　有孔管	ｍ	1,047.00	6,045	6,329,115	
106 高密度ポリエチレン管布設(2)	φ300　無孔管	ｍ	143.00	6,045	864,435	
107 フィルター材敷設	単粒度砕石　4号30-20ｍｍ	ｍ３	927.00	8,228	7,627,356	
108 吸出し防止マット	合繊不織布　10mm　9.8kN/m	ｍ２	4,760.00	1,008	4,798,080	
接続桝工					4,112,028	
					4,120,048	8,020
作業土工					289,444	
109 床掘り		ｍ３	140.00	247.6	34,664	
110 埋戻し	流用土、1m≦W1＜4m	ｍ３	130.00	1,928	250,640	
111 基面整正		ｍ２	9.00	460.1	4,140	
接続桝工					3,822,584	
					3,830,604	8,020
112 材料費	プレキャスト接続桝	式	1.00	3,597,600.00	3,597,600	
268 プレキャスト接続桝設置(1)	1200kg＜Ｇ≦1600kg　5号線、6号線		2.00	28,290	56,580	
		基	2.00	29,360	58,720	2,140
269 プレキャスト接続桝設置(2)	1600kg＜Ｇ≦2200kg　1号線、3号線、4号線		3.00	36,430	109,290	
		基	3.00	37,820	113,460	4,170
270 プレキャスト接続桝設置(3)	2200kg＜Ｇ≦2800kg　2号線		1.00	44,570	44,570	
		基	1.00	46,280	46,280	1,710
113 基礎砕石	t=20cm　RC-40	ｍ２	9.00	1,616	14,544	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
114 均しコンクリート型枠		ｍ２	0.00	4,642	0	
115 均しコンクリート打設	18-8-40(高炉) W/C 60%	ｍ３	0.00	33,350	0	
116 躯体コンクリート型枠		ｍ２	0.00	9,222	0	
117 躯体コンクリート打設	24-12-20(高炉) W/C 55%	ｍ３	0.00	35,480	0	
118 鉄筋工(1)	SD345　D13	t	0.00	173,800.00	0	
119 鉄筋工(2)	SD345　D16、D19	t	0.00	171,700.00	0	
120 グレーチング蓋	(T-25)600×600用	枚	0.00	893.00	0	
121 足場工	手摺先行型枠組足場	掛ｍ２	0.00	4,555.00	0	
付帯施設工					12,542,568 13,196,850	654,282
ケーブルダクト工					0	
作業土工					0	
122 土材料費(1)	購入土(砂質土)(昼)	ｍ３	0.00	2,700	0	
123 土材料費(2)	購入土(砂質土)(夜)	ｍ３	0.00	2,200	0	
124 床掘り(1)		ｍ３	0.00	247.6	0	
125 床掘り(2)		ｍ３	0.00	484.6	0	
126 埋戻し(1)	購入土、1m≦W1＜4m	ｍ３	0.00	1,928	0	
127 埋戻し(2)	購入土、1m≦W1＜4m	ｍ３	0.00	5,127	0	
128 埋戻し(3)	流用土、1m≦W1＜4m	ｍ３	0.00	1,928	0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
129 埋戻し(4)	流用土、1m≦W1＜4m	ｍ３	0.00	5,127	0	
130 土砂等運搬(1)	施工場所→土砂仮置場	ｍ３	0.00	552.5	0	
131 土砂等運搬(2)	施工場所→土砂仮置場	ｍ３	0.00	683.8	0	
132 基面整正(1)	マンホールB型、C型、D型	ｍ２	0.00	460.1	0	
133 基面整正(2)	マンホールC型	ｍ２	0.00	1,380	0	
管路工					0	
134 材料費	多孔陶管、末端管	式	0.00	25,655,380.00	0	
135 埋設管路(1)	多孔陶管　一般管/φ75/4孔管	m	0.00	1,168.00	0	
136 埋設管路(2)	多孔陶管　一般管/φ75/6孔管	m	0.00	1,950.00	0	
137 埋設管路(3)	多孔陶管　一般管/φ75/9孔管	m	0.00	2,539.00	0	
138 埋設管路(4)	多孔陶管　一般管/φ75/9孔管	m	0.00	7,617.00	0	
139 埋設管路(5)	末端管　一般管/φ75/4孔管	個	0.00	350.75	0	
140 埋設管路(6)	末端管　一般管/φ75/6孔管	個	0.00	585.58	0	
141 埋設管路(7)	末端管　一般管/φ75/9孔管	個	0.00	762.46	0	
142 埋設管路(8)	末端管　一般管/φ75/9孔管	個	0.00	2,287.38	0	
143 埋設管路(9)	多孔陶管　高強度管/φ75/4孔管	m	0.00	1,941.00	0	
144 埋設管路(10)	多孔陶管　高強度管/φ75/6孔管	m	0.00	2,337.00	0	
145 埋設管路(11)	末端管　高強度管/φ75/4孔管	個	0.00	582.88	0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
146 埋設管路(12)	末端管　高強度管/φ75/6孔管	個	0.00	701.80	0	
147 接地極	φ10×ｔ1.5	箇所	0.00	23,190.00	0	
148 接地線(1)	H-14sq	ｍ	0.00	560.00	0	
149 接地線(2)	EM-IE8sq	ｍ	0.00	924.00	0	
150 接地線(3)	H-14sq	ｍ	0.00	1,217.00	0	
151 埋設標識シート(1)	W=150	ｍ	0.00	269.00	0	
152 埋設標識シート(2)	W=150	ｍ	0.00	471.00	0	
マンホール工					0	
153 材料費	プレキャストマンホールB型、C型、D型	式	0.00	15,364,560.00	0	
154 マンホール設置(1)	B型	基	0.00	520,800.00	0	
155 マンホール設置(2)	C型	基	0.00	260,400.00	0	
156 マンホール設置(3)	D型	基	0.00	173,600.00	0	
157 マンホール設置(4)	C型	基	0.00	395,250.00	0	
158 基礎砕石(1)	t=15cm　RC-40	ｍ２	0.00	1,478	0	
159 基礎砕石(2)	t=15cm　RC-40	ｍ２	0.00	3,911	0	
160 均しコンクリート型枠(1)		ｍ２	0.00	4,642	0	
161 均しコンクリート型枠(2)		ｍ２	0.00	13,930	0	
162 均しコンクリート打設(1)	18-12-20(高炉) W/C 60%	ｍ３	0.00	33,350	0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
163 均しコンクリート打設(2)	18-12-20(高炉) W/C 60%	ｍ３	0.00	91,510	0	
照明施設工					12,542,568	
					13,196,850	654,282
作業土工					1,198,712	
					1,215,757	17,045
164 床掘り(1)	平均施工幅1m以下	ｍ３	150.00	2,097	314,550	
165 床掘り(2)	平均施工幅1m以下		40.00	5,108	204,320	
		ｍ３	40.00	5,288	211,520	7,200
166 埋戻し(1)	流用土、W1＜1m	ｍ３	140.00	2,947	412,580	
167 埋戻し(2)	流用土、W1＜1m		30.00	8,280	248,400	
		ｍ３	30.00	8,599	257,970	9,570
168 基面整正(1)	ハンドホールB型、D型	ｍ２	26.00	460.1	11,962	
169 基面整正(2)	ハンドホールB型、D型		5.00	1,380	6,900	
		ｍ２	5.00	1,435	7,175	275
簡易式進入灯(SALS)					4,094,778	
					4,074,778	-20,000
170 材料費	簡易式進入灯基台		1.00	2,300,000.00	2,300,000	
		式	1.00	2,280,000.00	2,280,000	-20,000
171 基礎砕石	t=10cm　RC-40	ｍ２	15.00	1,340	20,100	
172 簡易式進入灯基台設置		基	20.00	36,630.00	732,600	
173 配管用炭素鋼鋼管敷設(1)	SGP50A	ｍ	258.00	3,261.00	841,338	
174 配管用炭素鋼鋼管敷設(2)	SGP80A	ｍ	10.00	5,066.00	50,660	
175 接地線	H-14sq	ｍ	268.00	560.00	150,080	
旋回灯(CGL)					5,603,160	
					6,327,795	724,635
176 材料費	旋回灯基台		1.00	1,065,000.00	1,065,000	
		式	1.00	1,715,000.00	1,715,000	650,000

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
177 基礎砕石(1)	t=10cm　RC-40	ｍ２	4.00	1,340	5,360	
178 基礎砕石(2)	t=10cm　RC-40		3.00	3,239	9,717	
		ｍ２	3.00	3,680	11,040	1,323
179 均しコンクリート型枠(1)		ｍ２	0.70	4,642	3,249	
180 均しコンクリート型枠(2)			0.50	13,930	6,965	
		ｍ２	0.50	14,490	7,245	280
181 均しコンクリート打設(1)	18-12-20(高炉) W/C 60%	ｍ３	0.20	27,400	5,480	
182 均しコンクリート打設(2)	18-12-20(高炉) W/C 60%		0.10	1,612,000	161,200	
		ｍ３	0.10	1,613,000	161,300	100
183 旋回灯基台設置(1)		基	3.00	203,700.00	611,100	
184 旋回灯基台設置(2)			2.00	527,600.00	1,055,200	
		基	2.00	545,400.00	1,090,800	35,600
185 配管用炭素鋼鋼管敷設(1)	SGP50A	ｍ	356.00	3,261.00	1,160,916	
186 配管用炭素鋼鋼管敷設(2)	SGP50A		183.00	5,994.00	1,096,902	
		ｍ	183.00	6,158.00	1,126,914	30,012
187 接地線(1)	H-14sq	ｍ	356.00	560.00	199,360	
188 接地線(2)	H-14sq		183.00	1,217.00	222,711	
		ｍ	183.00	1,257.00	230,031	7,320
ハンドホールB					1,133,898	
					1,085,400	-48,498
189 材料費	プレキャストハンドホールB型（鉄蓋付）		1.00	830,000.00	830,000	
		式	1.00	775,000.00	775,000	-55,000
190 基礎砕石(1)	t=10cm　RC-40	ｍ２	3.00	1,340	4,020	
191 基礎砕石(2)	t=10cm　RC-40		2.00	3,239	6,478	
		ｍ２	2.00	3,680	7,360	882
192 ハンドホール設置(1)	プレキャストハンドホールB型（鉄蓋付）	基	3.00	37,240.00	111,720	
193 ハンドホール設置(2)	プレキャストハンドホールB型（鉄蓋付）		2.00	90,840.00	181,680	
		基	2.00	93,650.00	187,300	5,620

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
ハンドホールD					512,020	
					493,120	-18,900
194 材料費	プレキャストハンドホールD型（鉄蓋付）		1.00	418,600.00	418,600	
		式	1.00	399,700.00	399,700	-18,900
195 基礎砕石	t=10cm　RC-40					
		ｍ２	4.00	1,340	5,360	
196 ハンドホール設置	プレキャストハンドホールD型（鉄蓋付）					
		基	7.00	12,580.00	88,060	
撤去工					15,238,966	
					22,845,278	7,606,312
舗装取壊し工					1,709,164	
					1,732,516	23,352
舗装版切断工					10,172	
					10,424	252
197 アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下					
		ｍ	4.00	603.5	2,414	
198 アスファルト舗装版切断(2)	t=15cm以下		6.00	1,293	7,758	
		ｍ	6.00	1,335	8,010	252
舗装版撤去工					1,372,592	
					1,395,692	23,100
199 アスファルト舗装版破砕(1)	t=15cm以下					
		ｍ２	1,310.00	191.3	250,603	
200 アスファルト舗装版破砕(2)	t=15cm以下		1,000.00	502.9	502,900	
		ｍ２	1,000.00	521.6	521,600	18,700
201 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所→処分場					
		ｍ３	66.00	4,834	319,044	
202 アスファルト殻運搬(2)	施工箇所→仮置場		50.00	3,309	165,450	
		ｍ３	50.00	3,397	169,850	4,400
203 アスファルト殻積込	仮置場					
		ｍ３	50.00	277.9	13,895	
204 アスファルト殻運搬(3)	仮置場→処分場					
		ｍ３	50.00	2,414	120,700	
処分費						
					326,400	
205 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費(t)						
		t	272.00	1,200.00	326,400	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
構造物撤去工					13,529,802	
					21,112,762	7,582,960
場周柵撤去工					2,755,200	
					3,588,997	833,797
206 場周柵撤去(1)	鋼製H=1.8m(曲忍付)					
		m	498.00	760.70	378,828	
207 場周柵撤去(2)	鋼製H=1.8m(曲忍付)		664.00	2,282.00	1,515,248	
		m	664.00	2,373.00	1,575,672	60,424
208 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ					
		m３	15.00	8,464.00	126,960	
209 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(2)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ		19.00	12,630.00	239,970	
		m３	19.00	52,714.28	1,001,571	761,601
210 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所→処分場					
		m３	15.00	2,414	36,210	
211 無筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所→仮置場		19.00	1,792	34,048	
		m３	19.00	1,842	34,998	950
212 無筋コンクリート殻積込	仮置場					
		m３	20.00	277.9	5,558	
213 無筋コンクリート殻運搬(3)	仮置場→処分場					
		m３	19.00	2,414	45,866	
214 スクラップ材積込・荷卸(1)	施工箇所→仮置場					
		t	7.62	8,885	67,703	
215 スクラップ材積込・荷卸(2)	施工箇所→仮置場		10.17	23,670	240,723	
		t	10.17	24,550	249,673	8,950
216 スクラップ材運搬(1)	施工箇所→仮置場					
		t	7.62	1,848	14,081	
217 スクラップ材運搬(2)	施工箇所→仮置場		10.17	4,917	50,005	
		t	10.17	5,101	51,877	1,872
ハンドホール・SGP管撤去工						
					232,830	
271 床掘り	小規模					
		m３	30.00	2,097	62,910	
272 埋戻し	流用土、小規模					
		m３	30.00	3,769	113,070	
273 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	ハンドホール					
		m３	0.10	8,464.00	846	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
274 無筋コンクリート殻運搬	施工箇所→処分場	ｍ３	0.10	2,414	241	
275 配管用炭素鋼鋼管撤去	SGP50A	ｍ	200.00	227.00	45,400	
276 スクラップ材積込・荷卸	施工箇所→仮置場	t	1.06	8,885	9,418	
277 スクラップ材運搬	施工箇所→仮置場	t	1.06	891.8	945	
シートウォール撤去工					1,489,929	
					3,423,154	1,933,225
278 床掘り	小規模		50.00	5,108	255,400	
		ｍ３	50.00	5,288	264,400	9,000
279 埋戻し	流用土、小規模		50.00	10,250	512,500	
		ｍ３	50.00	10,640	532,000	19,500
280 シートウォール切断(1)			45.00	14,598.21	656,919	
		ｍ	40.00	14,598.21	583,928	-72,991
382 シートウォール切断(2)	W11.1、W22　ガス切断		0.00	0.00	0	
		箇所	40.00	48,680.00	1,947,200	1,947,200
281 スクラップ材積込・荷卸	施工箇所→仮置場		2.50	23,670	59,175	
		t	3.54	24,550	86,907	27,732
282 スクラップ材運搬	施工箇所→仮置場		2.50	2,374	5,935	
		t	3.54	2,463	8,719	2,784
排砂管撤去工					408,570	
					411,240	2,670
283 砂岩掘削	軟岩		30.00	2,441	73,230	
		ｍ３	30.00	2,498	74,940	1,710
284 軟岩運搬	施工箇所→土砂仮置場		30.00	1,220	36,600	
		ｍ３	30.00	1,252	37,560	960
285 排砂管撤去	φ710	ｍ	48.00	4,529.16	217,399	
286 排砂管運搬	施工箇所→排砂管仮置場	t	13.71	5,933.00	81,341	
載荷盛土部障害物撤去					0	
					988,017	988,017
383 床掘り	小規模		0.00	0	0	
		ｍ３	20.00	5,288	105,760	105,760

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
384 埋戻し	流用土、小規模		0.00	0	0	
		ｍ３	30.00	10,640	319,200	319,200
385 無筋コンクリート取壊し(1)	ハンドホール(1)、(2)、(3)		0.00	0.00	0	
		ｍ３	7.00	51,785.71	362,499	362,499
386 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所→仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	7.00	1,842	12,894	12,894
387 無筋コンクリート殻積込(1)	仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	7.00	277.9	1,945	1,945
388 無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場→処分場		0.00	0	0	
		ｍ３	7.00	2,414	16,898	16,898
389 アスファルト舗装版切断	ｔ＝15cm以下		0.00	0	0	
		ｍ	5.00	1,335	6,675	6,675
390 アスファルト舗装版破砕	ｔ＝15cm以下		0.00	0	0	
		ｍ２	80.00	521.6	41,728	41,728
391 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所→仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	4.00	3,397	13,588	13,588
392 アスファルト殻積込	仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	4.00	277.9	1,111	1,111
393 アスファルト殻運搬(2)	仮置場→処分場		0.00	0	0	
		ｍ３	4.00	2,414	9,656	9,656
394 場周柵撤去	鋼製H=1.8m(曲忍付)		0.00	0.00	0	
		ｍ	14.00	2,373.00	33,222	33,222
395 スクラップ材積込・荷卸	施工箇所→仮置場		0.00	0	0	
		ｔ	0.22	24,550	5,401	5,401
396 スクラップ材運搬	施工箇所→仮置場		0.00	0	0	
		ｔ	0.22	5,101	1,122	1,122
397 無筋コンクリート取壊し(2)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ		0.00	0.00	0	
		ｍ３	1.00	51,785.71	51,785	51,785
398 無筋コンクリート殻運搬(3)	施工箇所→仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	1.00	1,842	1,842	1,842
399 無筋コンクリート殻積込(2)	仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	1.00	277.9	277	277
400 無筋コンクリート殻運搬(4)	仮置場→処分場		0.00	0	0	
		ｍ３	1.00	2,414	2,414	2,414
護岸削孔工					8,026,073	
					11,826,924	3,800,851

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
218 コンクリート削孔(1)	φ150　L=1,432mm		29.00	53,885.86	1,562,689	
		箇所	25.00	53,885.86	1,347,146	-215,543
219 コンクリート削孔(2)	φ150　L=4,520mm		31.00	202,727.27	6,284,545	
		箇所	35.00	202,727.27	7,095,454	810,909
220 鉄筋コンクリート取壊し	護岸コンクリート		9.00	16,880.00	151,920	
		ｍ３	12.00	16,880.00	202,560	50,640
221 鉄筋コンクリート殻運搬	施工箇所→処分場		9.00	2,991	26,919	
		ｍ３	12.00	2,991	35,892	8,973
401 コアドリル削孔	φ75　L=1,570mm		0.00	0.00	0	
		箇所	1.00	40,586.66	40,586	40,586
402 ワイヤーソー切断			0.00	0.00	0	
		ｍ２	13.00	211,064.63	2,743,840	2,743,840
403 コンクリート躯体撤去			0.00	0.00	0	
		基	6.00	60,241.00	361,446	361,446
処分費					80,800	
					105,200	24,400
222 無筋コンクリート殻処分費			79.00	800.00	63,200	
		t	96.00	800.00	76,800	13,600
223 鉄筋コンクリート殻処分費						
		t	22.00	800.00	17,600	
404 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費			0.00	0.00	0	
		t	9.00	1,200.00	10,800	10,800
無収縮モルタル充填						
					536,400	
224 無収縮モルタル充填						
		ｍ３	1.00	536,400.00	536,400	
緑地工					622,468	
					2,282,630	1,660,162
緑地工					622,468	
					2,282,630	1,660,162
植生工					622,468	
					2,282,630	1,660,162
225 種子吹付	平面部		6,020.00	103.40	622,468	
		ｍ２	5,430.00	103.40	561,462	-61,006
405 法面整形(1)			0.00	0	0	
		ｍ２	1,940.00	887.2	1,721,168	1,721,168

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
仮設工（用地造成）					29,863,643	
					111,911,008	82,047,365
仮設工					11,000,055	
					101,277,628	90,277,573
仮設場周柵					556,655	
					614,438	57,783
226 仮設場周柵設置・撤去	H=2.5m					
		m	0.00	38,105.00	0	
287 材料費	仮設場周柵		1.00	96,482.00	96,482	
		式	1.00	155,482.00	155,482	59,000
288 仮設場周柵設置			14.00	32,869.56	460,173	
		m	14.00	32,782.60	458,956	-1,217
水替工					10,443,400	
					100,663,190	90,219,790
227 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去(1)			4.00	88,550.00	354,200	
		箇所	21.00	88,550.00	1,859,550	1,505,350
228 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去(2)			1.00	242,500.00	242,500	
		箇所	4.00	251,700.00	1,006,800	764,300
406 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置			0.00	0.00	0	
		箇所	2.00	45,800.00	91,600	91,600
289 ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去(1)			2.00	53,130.00	106,260	
		箇所	5.00	53,130.00	265,650	159,390
290 ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去(2)			1.00	76,200.00	76,200	
		箇所	3.00	76,200.00	228,600	152,400
229 ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(1)	0～40(m3/ｈ)未満　施工日数×4箇所					
		日	364.00	10,050.00	3,658,200	
230 ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(2)	0～40(m3/ｈ)未満　施工日数×1箇所		91.00	17,800.00	1,619,800	
		日	91.00	18,270.00	1,662,570	42,770
291 ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(3)	常時排水、0～40(m3/ｈ)未満　施工日数×3箇所					
		日	288.00	15,230.00	4,386,240	
407 ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(4)	常時排水、口径150mm　揚程10m		0.00	0.00	0	
		日	1,490.00	16,930.00	25,225,700	25,225,700
408 ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(5)	常時排水、口径100mm　揚程10m		0.00	0.00	0	
		日	2,150.00	16,780.00	36,077,000	36,077,000
409 ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(6)	常時排水、口径50mm　揚程15m		0.00	0.00	0	
		日	1,568.00	16,710.00	26,201,280	26,201,280

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
土側溝工					18,863,588	
					10,633,380	-8,230,208
土側溝工					17,575,381	
					9,345,173	-8,230,208
292 掘削(1)			3,600.00	160.5	577,800	
		ｍ３	2,600.00	160.5	417,300	-160,500
410 掘削(2)			0.00	0	0	
		ｍ３	50.00	270.9	13,545	13,545
293 路体盛土						
		ｍ３	140.00	6,131	858,340	
294 土砂等運搬(1)	施工箇所→盛土箇所					
		ｍ３	160.00	290.8	46,528	
295 土砂等運搬(2)	施工箇所→土砂仮置場		3,390.00	465.3	1,577,367	
		ｍ３	2,420.00	465.3	1,126,026	-451,341
411 土砂等運搬(3)	施工箇所→土砂仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	50.00	864.2	43,210	43,210
296 遮水ｼｰﾄ張	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ　t=1.0mm					
		ｍ２	3,288.00	1,474	4,846,512	
297 基面整正(1)	土側溝、沈砂池		2,660.00	460.1	1,223,866	
		ｍ２	2,000.00	460.1	920,200	-303,666
298 基面整正(2)	土側溝		190.00	1,380	262,200	
		ｍ２	0.00	1,380	0	-262,200
299 法面整形(1)	土側溝、沈砂池		7,690.00	887.2	6,822,568	
		ｍ２	1,210.00	887.2	1,073,512	-5,749,056
300 法面整形(2)	土側溝、沈砂池		600.00	2,267	1,360,200	
		ｍ２	0.00	2,267	0	-1,360,200
遮水シート飛散防止対策工						
					1,288,207	
301 掘削	小規模					
		ｍ３	70.00	1,173	82,110	
302 埋戻し	小規模					
		ｍ３	70.00	3,769	263,830	
303 土のう工						
		袋	1,159.00	813.00	942,267	
貯水槽設置工					9,060,675	
					6,324,247	-2,736,428

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
仮設工					3,899,394	
					0	-3,899,394
土留・仮締切工					3,899,394	
					0	-3,899,394
鋼矢板					3,394,900	
					0	-3,394,900
231 鋼矢板圧入(Nmax≦50)	鋼矢板Ⅲ型　L=7.0m		80.00	25,340.00	2,027,200	
		枚	0.00	25,340.00	0	-2,027,200
232 鋼矢板引抜き	鋼矢板Ⅲ型　L=7.0m		80.00	7,760.00	620,800	
		枚	0.00	7,760.00	0	-620,800
233 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1)	圧入時		1.00	145,200.00	145,200	
		回	0.00	145,200.00	0	-145,200
234 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2)	引抜時		1.00	60,500.00	60,500	
		回	0.00	60,500.00	0	-60,500
235 鋼矢板賃料	鋼矢板Ⅲ型　L=7.0m		80.00	6,765.00	541,200	
		枚	0.00	6,765.00	0	-541,200
切梁・腹起し					504,494	
					0	-504,494
236 切梁･腹起し設置			6.66	31,920.00	212,587	
		t	0.00	31,920.00	0	-212,587
237 切梁･腹起し撤去			6.66	19,100.00	127,206	
		t	0.00	19,100.00	0	-127,206
238 切梁・腹起し賃料	H-300、H-350		6.66	24,730.00	164,701	
		t	0.00	24,730.00	0	-164,701
開削土工					369,159	
					322,265	-46,894
土工					369,159	
					322,265	-46,894
作業土工					369,159	
					322,265	-46,894
239 床掘り(1)	切梁腹起し無し、障害物無し		70.00	247.6	17,332	
		ｍ３	450.00	247.6	111,420	94,088
240 床掘り(2)	切梁腹起し有り、障害物有り		120.00	509.5	61,140	
		ｍ３	0.00	509.5	0	-61,140
241 埋戻し	流用土、1m≦W1＜4m		130.00	1,928	250,640	
		ｍ３	0.00	1,928	0	-250,640

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
412 埋戻し	流用土、W2≧4m		0.00	0	0	
		ｍ３	390.00	488.7	190,593	190,593
242 土砂等運搬	施工場所→土砂仮置場		50.00	552.5	27,625	
		ｍ３	20.00	552.5	11,050	-16,575
243 基面整正			27.00	460.1	12,422	
		ｍ２	20.00	460.1	9,202	-3,220
貯水槽設置工					4,792,122	
					6,001,982	1,209,860
貯水槽設置工					4,792,122	
					6,001,982	1,209,860
基礎工					288,658	
244 基礎砕石	t=20cm　RC-40					
		ｍ２	27.00	1,616	43,632	
245 基礎コンクリート型枠						
		ｍ２	8.00	9,222	73,776	
246 基礎コンクリート	18-8-40(高炉) W/C 60%					
		ｍ３	5.00	34,250	171,250	
貯水槽工					4,503,464	
					5,713,324	1,209,860
247 材料費	プレキャスト貯水槽　▼材料数量・単価		1.00	3,405,140.00	3,405,140	
		式	1.00	3,290,000.00	3,290,000	-115,140
248 敷モルタル	1：3　t=2cm					
		ｍ３	0.40	95,810	38,324	
249 貯水槽設置(1)			1.00	1,060,000.00	1,060,000	
		基	0.00	1,060,000.00	0	-1,060,000
413 貯水槽設置(2)			0.00	0.00	0	
		基	1.00	2,385,000.00	2,385,000	2,385,000
【共通】					0	
					851,460	851,460
仮設工					0	
					851,460	851,460
交通管理工					0	
					851,460	851,460
交通誘導警備員					0	
					851,460	851,460

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
414 保安要員(1)	交通誘導警備員B(昼間)		0.00	0.00	0	
		人日	23.00	14,810.00	340,630	340,630
415 保安要員(2)	交通誘導警備員B(夜間)		0.00	0.00	0	
		人日	23.00	22,210.00	510,830	510,830
共通仮設費(積上)					92,882,159	
					173,005,435	80,123,276
共通仮設					92,882,159	
					173,005,435	80,123,276
共通仮設費					92,882,159	
					173,005,435	80,123,276
運搬費					5,054,491	
					7,615,200	2,560,709
重建設機械分解組立費					4,661,200	
					7,615,200	2,954,000
250 重建設機械分解組立輸送費(1)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　1.4m3級(1往復)					
		回	2.00	474,100.00	948,200	
304 重建設機械分解組立輸送費(3)	トラッククレーン(油)160吊以下		1.00	3,713,000.00	3,713,000	
		回	1.00	3,778,000.00	3,778,000	65,000
416 重建設機械分解組立輸送費(4)	トラッククレーン(油)120吊以下		0.00	0.00	0	
		回	1.00	2,889,000.00	2,889,000	2,889,000
仮設材運搬費					393,291	
					0	-393,291
251 仮設材積込み取卸し費	鋼矢板Ⅲ型・山留材		40.05	3,000.00	120,150	
		t	0.00	3,000.00	0	-120,150
252 仮設材運搬費	鋼矢板Ⅲ型・山留材		40.05	6,820.00	273,141	
		t	0.00	6,820.00	0	-273,141
準備費					79,643,868	
					79,724,136	80,268
表土除去					42,535,968	
					42,616,236	80,268
253 表土除去(1)	ｔ＝10ｃｍ					
		ｍ３	8,000.00	530.6	4,244,800	
336 表土除去(1)-2	ｔ＝10ｃｍ　指定部分					
		ｍ３	2,000.00	530.6	1,061,200	
254 表土除去(2)	ｔ＝10ｃｍ		2,000.00	902.4	1,804,800	
		ｍ３	2,000.00	924.6	1,849,200	44,400

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
337 表土除去(2)-2	ｔ＝10ｃｍ　指定部分	ｍ３	1,700.00	924.6	1,571,820	
255 土砂等運搬(1)	施工箇所→処分場	ｍ３	7,960.00	2,210	17,591,600	
338 土砂等運搬(1)-2	施工箇所→処分場　指定部分	ｍ３	2,040.00	2,210	4,508,400	
256 土砂等運搬(2)	施工箇所→仮置場	ｍ３	1,960.00 1,960.00	683.8 702.1	1,340,248 1,376,116	35,868
339 土砂等運搬(2)-2	施工箇所→仮置場　指定部分	ｍ３	1,710.00	702.1	1,200,591	
257 表土積込	土砂仮置場	ｍ３	2,000.00	233.1	466,200	
340 表土積込-2	土砂仮置場　指定部分	ｍ３	1,700.00	233.1	396,270	
258 土砂等運搬(3)	土砂仮置場→処分場	ｍ３	1,960.00	2,210	4,331,600	
341 土砂等運搬(3)-2	土砂仮置場→処分場　指定部分	ｍ３	1,710.00	2,210	3,779,100	
305 木くず運搬		ｍ２	27,400.00	8.735	239,339	
処分費					37,107,900	
259 表土処分費		ｍ３	9,923.00	2,700.00	26,792,100	
342 表土処分費	指定部分	ｍ３	3,754.00	2,700.00	10,135,800	
306 木くず処分費		ｔ	18.00	10,000.00	180,000	
安全費					7,940,000 13,363,140	5,423,140
夜間照明費					7,940,000 11,517,000	3,577,000
260 投光車	1,000kW×4～6灯	式	1.00 1.00	6,831,000.00 9,958,000.00	6,831,000 9,958,000	3,127,000
261 投光機	400W×2灯	式	1.00 1.00	1,109,000.00 1,559,000.00	1,109,000 1,559,000	450,000

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
航空障害灯					0	
					1,846,140	1,846,140
417 航空障害灯			0.00	0.00	0	
		日	174.00	10,610.00	1,846,140	1,846,140
技術管理費					243,800	
					2,972,039	2,728,239
施工調査費						
					243,800	
307 施工調査費	歩掛実態調査・モニタリング調査・諸経費動向調査					
		式	1.00	243,800.00	243,800	
沈下管理					0	
					728,420	728,420
418 沈下管理			0.00	0.00	0	
		日	22.00	33,110.00	728,420	728,420
BIM/CIM活用工事に関する費用					0	
					1,999,819	1,999,819
419 BIM/CIM活用工事に関する費用			0.00	0.00	0	
		式	1.00	1,999,819.00	1,999,819	1,999,819
現場環境改善費					0	
					442,260	442,260
快適ﾄｲﾚ					0	
					442,260	442,260
420 快適ﾄｲﾚ			0.00	0.00	0	
		式	1.00	442,260.00	442,260	442,260
その他					0	
					68,888,660	68,888,660
工期延伸に伴う増加費用					0	
					68,888,660	68,888,660
421 工期延伸に伴う増加費用			0.00	0.00	0	
		式	1.00	68,888,660.00	68,888,660	68,888,660

上段：原金額　下段：変更金額

総括表

令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(変更第4回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					616,286,989	
					794,265,805	177,978,816
間接工事費	123,320,591 ＋ 167,866,100				291,186,691	
	209,696,121 ＋ 210,970,027				420,666,148	129,479,457
共通仮設費（計）	92,882,159 ＋ 28,406,029 ＋ 2,032,403				123,320,591	
	173,005,435 ＋ 34,388,567 ＋ 2,302,119				209,696,121	86,375,530
共通仮設費（ 積上 ）					92,882,159	
					173,005,435	80,123,276
共通仮設費（ 率 ）	635,481,635 × 4.47%（(4.34%) × 1.03)				28,406,029	
	818,775,416 × 4.20%（(4.08%) × 1.03)				34,388,567	5,982,538
現場環境改善費	615,879,789 × 0.33%				2,032,403	
	793,834,205 × 0.29%				2,302,119	269,716
現場管理費	721,694,326 × 23.26%（(22.37%) × 1.04)				167,866,100	
	922,474,977 × 22.87%（(21.88% ＋0.11%) × 1.04)				210,970,027	43,103,927
工事原価	616,286,989 ＋ 291,186,691				907,473,680	
	794,265,805 ＋ 420,666,148				1,214,931,953	307,458,273
一般管理費等	889,560,426 × 12.37%（12.37% × 1.00) － 9,142				110,029,482	
	1,202,333,664 × 11.72%（11.72% × 1.00) － 149				140,913,356	30,883,874
契約保証費						
	742,095,489 × 0.04%				296,838	
スクラップ					0	
					-960,542	-960,542
CCUS活用モデル工事					0	
					28,395	28,395
工事価格	907,473,680 ＋ 110,029,482 ＋ 296,838				1,017,800,000	
	1,214,931,953 ＋ 140,913,356 ＋ 296,838 － 960,542 ＋ 28,395				1,355,210,000	337,410,000
消費税等相当額	1,017,800,000 × 10.00%				101,780,000	
	1,355,210,000 × 10.00%				135,521,000	33,741,000
請負工事費	1,017,800,000 ＋ 101,780,000				1,119,580,000	
	1,355,210,000 ＋ 135,521,000				1,490,731,000	371,151,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1
名称：掘削(1)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(1)		ｍ３	1.000	160.5	160.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			160.5	160.5		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：2
名称：掘削(2)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(2)		ｍ３	1.000	270.9	270.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			270.9	270.9		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：311
名称：安定処理(2)　ｔ＝0.8ｍ　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安定処理(2)	ｔ＝0.8ｍ　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用	ｍ２	1.000	3,668	3,668		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,668	3,668		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：313
名称：安定処理(4)　ｔ＝0.6ｍ　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安定処理(4)	ｔ＝0.6ｍ　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用	ｍ２	1.000	3,451	3,451		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,451	3,451		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：343
名称：安定処理(5)　ｔ＝0.5m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安定処理(5)	ｔ＝0.5m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用	ｍ２	1.000	3,777	3,777		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,777	3,777		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：344
名称：安定処理(6)　ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安定処理(6)	ｔ＝0.6m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用	ｍ２	1.000	3,907	3,907		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,907	3,907		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：345
名称：安定処理(7)　ｔ＝0.9m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安定処理(7)	ｔ＝0.9m　ﾊﾞｯｸﾎｳ使用	ｍ２	1.000	4,536	4,536		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			4,536	4,536		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：3
名称：路体盛土(1)　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路体盛土(1)		ｍ３	1.000	230.4	230.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			230.4	230.4		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：4
名称：路体盛土(2)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路体盛土(2)		ｍ３	1.000	485.8	485.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			485.8	485.8		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：5
名称：土砂等運搬(1)　施工箇所→盛土箇所　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(1)	施工箇所→盛土箇所	ｍ３	1.000	290.8	290.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			290.8	290.8		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：6
名称：土砂等運搬(2)　施工箇所→盛土箇所　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)	施工箇所→盛土箇所	ｍ３	1.000	540.1	540.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			540.1	540.1		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：7
名称：土砂等運搬(3)　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(3)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	465.3	465.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			465.3	465.3		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：8
名称：土砂等運搬(4)　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(4)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	540.1	540.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			540.1	540.1		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：262
名称：整地(1)　土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
整地(1)	土砂仮置場	ｍ３	1.000	103.8	103.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			103.8	103.8		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：263
名称：整地(2)　土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
整地(2)	土砂仮置場	ｍ３	1.000	204.3	204.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			204.3	204.3		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：346
名称：掘削(2)-3　プレロード　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(2)-3	プレロード	ｍ３	1.000	270.9	270.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			270.9	270.9		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：347
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　土砂仮置場(プレロード)　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂仮置場(プレロード)	ｍ３	1.000	260.1	260.1		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			260.1	260.1		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：348
名称：土砂等運搬(5)　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(5)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	540.1	540.1		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			540.1	540.1		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：349
名称：整地(3)　土砂仮置場(プレロード)　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
整地(3)	土砂仮置場(プレロード)	ｍ３	1.000	204.3	204.3		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			204.3	204.3		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：320
名称：床掘り(2)　平行誘導路(横断管)　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
床掘り(2)	平行誘導路(横断管)	ｍ３	1.000	498.8	498.8		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			498.8	498.8		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：322
名称：埋戻し(2)　平行誘導路(横断管)、1m≦W1＜4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(2)	平行誘導路(横断管)、1m≦W1＜4m	ｍ３	1.000	5,319	5,319		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,319	5,319		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：324
名称：土砂等運搬(2)　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	702.1	702.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			702.1	702.1		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：325
名称：基礎材積込　土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎材積込	土砂仮置場	ｍ３	1.000	411.4	411.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			411.4	411.4		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：326
名称：基礎材運搬　土砂仮置場→施工箇所　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎材運搬	土砂仮置場→施工箇所	ｍ３	1.000	702.1	702.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			702.1	702.1		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：328
名称：砂基礎(2)　再生砂、W1＜1m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂基礎(2)	再生砂、W1＜1m	ｍ３	1.000	8,599	8,599		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			8,599	8,599		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：330
名称：高密度ポリエチレン管布設(1)　φ200　無孔管　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高密度ポリエチレン管布設(1)	φ200　無孔管	m	1.000	3,070	3,070		
合　　計	作業能力：1.00m			3,070	3,070		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：331
名称：高密度ポリエチレン管布設(2)　φ200　無孔管　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高密度ポリエチレン管布設(2)	φ200　無孔管	m	1.000	3,653	3,653		
合　　計	作業能力：1.00m			3,653	3,653		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：19
名称：床掘り(1)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(1)		ｍ３	1.000	247.6	247.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			247.6	247.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：20
名称：床掘り(2)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(2)		ｍ３	1.000	498.8	498.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			498.8	498.8		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：21
名称：埋戻し(1)　流用土、W2≧4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(1)	流用土、W2≧4m	ｍ３	1.000	488.7	488.7		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			488.7	488.7		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：22
名称：埋戻し(2)　流用土、W2≧4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(2)	流用土、W2≧4m	ｍ３	1.000	875	875		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			875	875		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：23
名称：埋戻し(3)　流用土、1ｍ≦W＜4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(3)	流用土、1ｍ≦W＜4m	ｍ３	1.000	1,928	1,928		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,928	1,928		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：25
名称：土砂等運搬(1)　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(1)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	552.5	552.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			552.5	552.5		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：26
名称：土砂等運搬(2)　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	702.1	702.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			702.1	702.1		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：332
名称：整地(1)　土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
整地(1)	土砂仮置場	ｍ３	1.000	103.8	103.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			103.8	103.8		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：333
名称：整地(2)　土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
整地(2)	土砂仮置場	ｍ３	1.000	204.3	204.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			204.3	204.3		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：27
名称：基面整正(1)　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正(1)		ｍ２	1.000	460.1	460.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			460.1	460.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：28
名称：基面整正(2)　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正(2)		ｍ２	1.000	1,435	1,435		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,435	1,435		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：350
名称：硬岩掘削　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
硬岩掘削		ｍ３	1.000	2,431	2,431		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,431	2,431		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：351
名称：硬岩運搬　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
硬岩運搬	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	783.1	783.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			783.1	783.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：352
名称：削孔　ビッカー　削孔　　1ｍ３当り（25ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	95,000.00	95,000		
さく岩工		人	1.000	112,040.00	112,040		
普通作業員		人	1.000	71,740.00	71,740		
ビット		個	0.280	218,600.00	61,208		
ロッド		本	0.160	159,300.00	25,488		
シャンクロッド		本	0.140	107,300.00	15,022		
スリーブ		個	0.220	20,900.00	4,598		
軽油		Ｌ	91.800	143.00	13,127		
クローラドリル	油圧式、搭乗式・ドリフタ質量250kg級	時間	2.870	29,600.00	84,952		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	10.000	106,316.00	10,625		
合　　計	作業能力：25.00ｍ３			19,752.00	493,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：353
名称：鉱岩破砕(1)　ビッカー　破砕　　1ｍ３当り（25ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	81,240.00	81,240		
普通作業員		人	1.000	71,740.00	71,740		
軽油		Ｌ	34.770	143.00	4,972		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 山積1.0m3	時間	1.830	6,940.00	12,700		
油圧割岩機	HRB-1700	日	1.000	56,000.00	56,000		
ウェッジ、ライナー		本	0.020	4,152,000.00	83,040		
特殊グリース		ｋｇ	4.400	10,000.00	44,000		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	10.000	127,040.00	12,608		
合　　計	作業能力：25.00ｍ３			14,652.00	366,300		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：354
名称：鉱岩破砕(2)　ブレーカー　硬岩：スラグ　　15ｍ３

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	95,000.00	95,000		
特殊作業員		人	1.000	83,870.00	83,870		
普通作業員		人	1.000	71,740.00	71,740		
大型ブレーカー	600kg～800kg	日	1.000	114,755.00	114,755		
諸雑費(率＋まるめ)		%	1.000	365,365.00	3,635		
合　　計	作業能力：15.00ｍ３			24,600.00	369,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：355
名称：硬岩運搬　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
硬岩運搬	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	783.1	783.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			783.1	783.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：29
名称：基礎材料費(1)　再生クラッシャラン(昼)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎材料費(1)	再生クラッシャラン(昼)	ｍ３	1.000	2,300	2,300		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,300	2,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：30
名称：基礎材料費(2)　再生クラッシャラン(夜)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎材料費(2)	再生クラッシャラン(夜)	ｍ３	1.000	5,660	5,660		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,660	5,660		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：356
名称：砂基礎材料費　再生砂　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂基礎材料費	再生砂	ｍ３	1.000	2,250	2,250		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,250	2,250		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：31
名称：砕石基礎(1)　RC-40、1m≦W＜4m　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石基礎(1)	RC-40、1m≦W＜4m	m３	1.000	1,928	1,928		
合　　計	作業能力：1.00m３			1,928	1,928		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：32
名称：砕石基礎(2)　RC-40、1m≦W＜4m　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石基礎(2)	RC-40、1m≦W＜4m	m３	1.000	5,319	5,319		
合　　計	作業能力：1.00m３			5,319	5,319		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：357
名称：砂基礎　再生砂、1m≦W＜4m　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂基礎	再生砂、1m≦W＜4m	m３	1.000	1,928	1,928		
合　　計	作業能力：1.00m３			1,928	1,928		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：35
名称：保護材(3)　RC-40、W1≧4m　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
保護材(3)	RC-40、W1≧4m	m３	1.000	1,020	1,020		
合　　計	作業能力：1.00m３			1,020	1,020		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：36
名称：保護材(4)　RC-40、W1≧4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
保護材(4)	RC-40、W1≧4m	ｍ３	1.000	2,698	2,698		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,698	2,698		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：334
名称：保護材料費(1)　再生クラッシャラン(昼)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
保護材料費(1)	再生クラッシャラン(昼)	ｍ３	1.000	2,300	2,300		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,300	2,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：335
名称：保護材料費(2)　再生クラッシャラン(夜)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
保護材料費(2)	再生クラッシャラン(夜)	ｍ３	1.000	5,660	5,660		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,660	5,660		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：41
名称：材料費(1)　FRPM管（直管）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
FRPM管	φ600（外圧2種）直管 L=4000	本	36.000	123,000.00	4,428,000		
FRPM管	φ600（外圧2種）直管 L=2000	本	4.000	127,000.00	508,000		
FRPM管	φ700（外圧2種）直管 L=4000	本	18.000	154,000.00	2,772,000		
FRPM管	φ700（外圧2種）直管 L=2000	本	2.000	159,000.00	318,000		
FRPM管	φ800（外圧2種）直管 L=4000	本	34.000	189,000.00	6,426,000		
FRPM管	φ800（外圧2種）直管 L=2000	本	6.000	193,000.00	1,158,000		
FRPM管	φ900（外圧2種）直管 L=4000	本	51.000	228,000.00	11,628,000		
FRPM管	φ900（外圧2種）直管 L=2000	本	9.000	231,000.00	2,079,000		
FRPM管	φ1000（外圧2種）直管 L=4000	本	51.000	273,000.00	13,923,000		
FRPM管	φ1000（外圧2種）直管 L=2000	本	7.000	275,000.00	1,925,000		
FRPM管	φ1100（外圧2種）直管 L=4000	本	101.000	318,000.00	32,118,000		
FRPM管	φ1100（外圧2種）直管 L=2000	本	6.000	321,000.00	1,926,000		
FRPM管	φ1200（外圧2種）直管 L=4000	本	7.000	404,000.00	2,828,000		
FRPM管	φ1200（外圧2種）直管 L=3000	本	1.000	404,000.00	404,000		
FRPM管	φ1350（外圧2種）直管 L=4000	本	45.000	503,000.00	22,635,000		
FRPM管	φ1350（外圧2種）直管 L=2000	本	2.000	463,000.00	926,000		
FRPM管	φ1650（外圧2種）直管 L=4000	本	55.000	736,000.00	40,480,000		
FRPM管	φ1650（外圧2種）直管 L=3000	本	1.000	736,000.00	736,000		
FRPM管	φ1650（外圧2種）直管 L=2000	本	2.000	661,000.00	1,322,000		
FRPM管	φ500（外圧2種）直管 L=4000	本	45.000	114,000.00	5,130,000		
FRPM管	φ1800（外圧2種）直管 L=4000	本	18.000	967,000.00	17,406,000		
FRPM管	φ2200（外圧2種）直管 L=4000	本	1.000	1,630,000.00	1,630,000		
FRPM管	φ1800（外圧2種）直管　L2000	本	1.000	752,000.00	752,000		

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
FRPM管	φ2200（外圧2種）直管　L=2000	本	1.000	1,110,000.00	1,110,000		
FRPM管	φ500（外圧2種）直管　L=2000	本	4.000	99,000.00	396,000		
諸雑費(率)	管材料の%	%	0.100	174,964,000.00	174,964		
合　　計	作業能力：1.00式			175,138,964.00	175,138,964		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：42
名称：材料費(2)　FRPM管（受口短管）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
FRPM管	φ600（外圧2種）受口短管 L=750	本	3.000	54,400.00	163,200		
FRPM管	φ700（外圧2種）受口短管 L=750	本	1.000	64,800.00	64,800		
FRPM管	φ800（外圧2種）受口短管 L=1000	本	2.000	88,000.00	176,000		
FRPM管	φ900（外圧2種）受口短管 L=1000	本	3.000	105,000.00	315,000		
FRPM管	φ1000（外圧2種）受口短管 L=1000	本	3.000	125,000.00	375,000		
FRPM管	φ1100（外圧2種）受口短管 L=1000	本	5.000	147,000.00	735,000		
FRPM管	φ1200（外圧2種）受口短管 L=1000	本	1.000	187,000.00	187,000		
FRPM管	φ1350（外圧2種）受口短管 L=1000	本	2.000	231,000.00	462,000		
FRPM管	φ1650（外圧2種）受口短管 L=1500	本	3.000	412,000.00	1,236,000		
FRPM管	φ500（外圧2種）受口短管 L=750	本	3.000	45,700.00	137,100		
FRPM管	φ1800（外圧2種）受口短管 L=1500	本	1.000	541,000.00	541,000		
FRPM管	φ2200（外圧2種）受口短管 L=3000	本	1.000	1,110,000.00	1,110,000		
諸雑費(率)	管材料の%	%	0.100	5,502,100.00	5,502		
合　　計	作業能力：1.00式			5,507,602.00	5,507,602		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：43
名称：材料費(3)　FRPM管（挿口短管）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
FRPM管	φ600（外圧2種）挿口短管 L=750	本	2.000	47,400.00	94,800		
FRPM管	φ700（外圧2種）挿口短管 L=750	本	1.000	56,800.00	56,800		
FRPM管	φ800（外圧2種）挿口短管 L=1000	本	2.000	79,700.00	159,400		
FRPM管	φ900（外圧2種）挿口短管 L=1000	本	3.000	93,500.00	280,500		
FRPM管	φ1000（外圧2種）挿口短管 L=1000	本	3.000	112,000.00	336,000		
FRPM管	φ1100（外圧2種）挿口短管 L=1000	本	5.000	130,000.00	650,000		
FRPM管	φ1200（外圧2種）挿口短管 L=1000	本	1.000	166,000.00	166,000		
FRPM管	φ1350（外圧2種）挿口短管 L=1000	本	2.000	205,000.00	410,000		
FRPM管	φ1650（外圧2種）挿口短管 L=1500	本	3.000	373,000.00	1,119,000		
FRPM管	φ500（外圧2種）挿口短管 L=750	本	3.000	40,100.00	120,300		
FRPM管	φ1800（外圧2種）挿口短管 L=1500	本	1.000	491,000.00	491,000		
FRPM管	φ2200（外圧2種）挿口短管 L=2000	本	1.000	911,000.00	911,000		
諸雑費(率)	管材料の%	%	0.100	4,794,800.00	4,794		
合　　計	作業能力：1.00式			4,799,594.00	4,799,594		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：44
名称：材料費(4)　FRPM管（調整管）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
FRPM管	φ600（外圧2種）調整管 L=1300	本	2.000	81,000.00	162,000		
FRPM管	φ700（外圧2種）調整管 L=1300	本	1.000	101,000.00	101,000		
FRPM管	φ800（外圧2種）調整管 L=2800	本	2.000	254,000.00	508,000		
FRPM管	φ900（外圧2種）調整管 L=2800	本	3.000	303,000.00	909,000		
FRPM管	φ1000（外圧2種）調整管 L=1650	本	1.000	275,000.00	275,000		
FRPM管	φ1000（外圧2種）調整管 L=2800	本	2.000	360,000.00	720,000		
FRPM管	φ1100（外圧2種）調整管 L=2800	本	4.000	419,000.00	1,676,000		
FRPM管	φ1100（外圧2種）調整管 L=2850	本	1.000	271,000.00	271,000		
FRPM管	φ1200（外圧2種）調整管 L=2100	本	1.000	482,000.00	482,000		
FRPM管	φ1350（外圧2種）調整管 L=1800	本	1.000	462,000.00	462,000		
FRPM管	φ1350（外圧2種）調整管 L=2650	本	1.000	604,000.00	604,000		
FRPM管	φ1650（外圧2種）調整管 L=2800	本	1.000	862,000.00	862,000		
FRPM管	φ1650（外圧2種）調整管 L=2850	本	1.000	865,000.00	865,000		
FRPM管	φ1650（外圧2種）調整管 L=3200	本	1.000	736,000.00	736,000		
FRPM管	φ1800（外圧2種）調整管 L=2150	本	1.000	983,000.00	983,000		
FRPM管	φ2200（外圧2種）調整管 L=1750	本	1.000	1,060,000.00	1,060,000		
FRPM管	φ500（外圧2種）調整管 L=2641	本	1.000	129,000.00	129,000		
FRPM管	φ500（外圧2種）調整管 L=2487	本	1.000	129,000.00	129,000		
FRPM管	φ500（外圧2種）調整管 L=1204	本	1.000	99,000.00	99,000		
諸雑費(率)	管材料の%	%	0.100	11,033,000.00	11,033		
合　　計	作業能力：1.00式			11,044,033.00	11,044,033		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：45
名称：材料費(5)　FRPM管継手　▼数量内訳、材料単価　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
FRPM管継手	φ600（外圧2種）	個	42.000	11,000.00	462,000		
FRPM管継手	φ700（外圧2種）	個	21.000	16,100.00	338,100		
FRPM管継手	φ800（外圧2種）	個	42.000	22,500.00	945,000		
FRPM管継手	φ900（外圧2種）	個	63.000	30,500.00	1,921,500		
FRPM管継手	φ1000（外圧2種）	個	61.000	40,600.00	2,476,600		
FRPM管継手	φ1100（外圧2種）	個	114.000	52,100.00	5,939,400		
FRPM管継手	φ1200（外圧2種）	個	10.000	72,200.00	722,000		
FRPM管継手	φ1350（外圧2種）	個	50.000	101,000.00	5,050,000		
FRPM管継手	φ1650（外圧2種）	個	85.000	180,000.00	15,300,000		
FRPM管継手	φ2200（外圧2種）	個	4.000	328,000.00	1,312,000		
諸雑費(率)	管材料の%	%	0.100	34,466,600.00	34,466		
合　　計	作業能力：1.00式			34,501,066.00	34,501,066		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：47
名称：FRPM管設置(2)　φ600　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.200	95,000.00	19,000		
特殊作業員		人	0.610	83,870.00	51,160		
普通作業員		人	1.310	71,740.00	93,979		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ2次[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3	日	1.010	101,600.00	102,616		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	266,755.00	45		
合　　計	作業能力：40.00m			6,670.00	266,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：48
名称：FRPM管設置(3)　φ700　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.210	95,000.00	19,950		
特殊作業員		人	0.740	83,870.00	62,063		
普通作業員		人	1.470	71,740.00	105,457		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ2次[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3	日	1.050	101,600.00	106,680		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	294,150.00	50		
合　　計	作業能力：40.00m			7,355.00	294,200		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：50
名称：FRPM管設置(5)　φ800　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.220	95,000.00	20,900		
特殊作業員		人	0.770	83,870.00	64,579		
普通作業員		人	1.540	71,740.00	110,479		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ2次[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3	日	1.100	101,600.00	111,760		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	307,718.00	82		
合　　計	作業能力：40.00m			7,695.00	307,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：51
名称：FRPM管設置(6)　φ900　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.230	30,450.00	7,003		
特殊作業員		人	0.800	26,880.00	21,504		
普通作業員		人	1.720	23,000.00	39,560		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ2次[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3	日	1.150	46,350.00	53,302		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	121,369.00	31		
合　　計	作業能力：40.00m			3,035.00	121,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：358
名称：FRPM管設置(15)　φ900　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.230	95,000.00	21,850		
特殊作業員		人	0.800	83,870.00	67,096		
普通作業員		人	1.720	71,740.00	123,392		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧ｼﾞﾌﾞ型]	２５ｔ吊　※長期割引あり（夜間作業時間補正3.83h）	日	1.150	50,400.00	57,960		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	270,298.00	2		
合　　計	作業能力：40.00m			6,757.50	270,300		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：52
名称：FRPM管設置(7)　φ1000　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.360	30,450.00	10,962		
特殊作業員		人	0.950	26,880.00	25,536		
普通作業員		人	1.900	23,000.00	43,700		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ2次[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3	日	1.190	46,350.00	55,156		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	135,354.00	46		
合　　計	作業能力：40.00m			3,385.00	135,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：359
名称：FRPM管設置(16)　φ1000　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.360	95,000.00	34,200		
特殊作業員		人	0.950	83,870.00	79,676		
普通作業員		人	1.900	71,740.00	136,306		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧ｼﾞﾌﾞ型]	２５ｔ吊　※長期割引あり（夜間作業時間補正3.83h）	日	1.190	50,400.00	59,976		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	310,158.00	42		
合　　計	作業能力：40.00m			7,755.00	310,200		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：53
名称：FRPM管設置(8)　φ1100　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.370	30,450.00	11,266		
特殊作業員		人	0.990	26,880.00	26,611		
普通作業員		人	1.980	23,000.00	45,540		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ2次[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3	日	1.230	46,350.00	57,010		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	140,427.00	73		
合　　計	作業能力：40.00m			3,512.50	140,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：360
名称：FRPM管設置(17)　φ1100　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.370	95,000.00	35,150		
特殊作業員		人	0.990	83,870.00	83,031		
普通作業員		人	1.980	71,740.00	142,045		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧ｼﾞﾌﾞ型]	２５ｔ吊　※長期割引あり（夜間作業時間補正3.83h）	日	1.230	50,400.00	61,992		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	322,218.00	82		
合　　計	作業能力：40.00m			8,057.50	322,300		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：54
名称：FRPM管設置(9)　φ1100　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.370	91,350.00	33,799		
特殊作業員		人	0.990	80,640.00	79,833		
普通作業員		人	1.980	68,990.00	136,600		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ2次[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3	日	1.230	98,430.00	121,068		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	371,300.00	0		
合　　計	作業能力：40.00m			9,282.50	371,300		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：55
名称：FRPM管設置(10)　φ1200　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.380	30,450.00	11,571		
特殊作業員		人	1.150	26,880.00	30,912		
普通作業員		人	2.180	23,000.00	50,140		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ2次[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3	日	1.280	46,350.00	59,328		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	151,951.00	49		
合　　計	作業能力：40.00m			3,800.00	152,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：361
名称：FRPM管設置(18)　φ1200　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.380	95,000.00	36,100		
特殊作業員		人	1.150	83,870.00	96,450		
普通作業員		人	2.180	71,740.00	156,393		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧ｼﾞﾌﾞ型]	２５ｔ吊　※長期割引あり（夜間作業時間補正3.83h）	日	1.280	50,400.00	64,512		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	353,455.00	45		
合　　計	作業能力：40.00m			8,837.50	353,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：56
名称：FRPM管設置(11)　φ1350　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.400	30,450.00	12,180		
特殊作業員		人	1.200	26,880.00	32,256		
普通作業員		人	2.400	23,000.00	55,200		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ2次[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3	日	1.330	46,350.00	61,645		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	161,281.00	19		
合　　計	作業能力：40.00m			4,032.50	161,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：362
名称：FRPM管設置(19)　φ1350　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.400	95,000.00	38,000		
特殊作業員		人	1.200	83,870.00	100,644		
普通作業員		人	2.400	71,740.00	172,176		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧ｼﾞﾌﾞ型]	２５ｔ吊　※長期割引あり（夜間作業時間補正3.83h）	日	1.330	50,400.00	67,032		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	377,852.00	48		
合　　計	作業能力：40.00m			9,447.50	377,900		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：57
名称：FRPM管設置(12)　φ1350　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.400	91,350.00	36,540		
特殊作業員		人	1.200	80,640.00	96,768		
普通作業員		人	2.400	68,990.00	165,576		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ2次[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3	日	1.330	98,430.00	130,911		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	429,795.00	5		
合　　計	作業能力：40.00m			10,745.00	429,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：58
名称：FRPM管設置(13)　φ1650　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.430	30,450.00	13,093		
特殊作業員		人	1.450	26,880.00	38,976		
普通作業員		人	3.040	23,000.00	69,920		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ2次[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3	日	1.450	46,350.00	67,207		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	189,196.00	4		
合　　計	作業能力：40.00m			4,730.00	189,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：363
名称：FRPM管設置(20)　φ1650　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.430	95,000.00	40,850		
特殊作業員		人	1.450	83,870.00	121,611		
普通作業員		人	3.040	71,740.00	218,089		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧ｼﾞﾌﾞ型]	２５ｔ吊　※長期割引あり（夜間作業時間補正3.83h）	日	1.450	50,400.00	73,080		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	453,630.00	70		
合　　計	作業能力：40.00m			11,342.50	453,700		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：364
名称：FRPM管設置(21)　φ1800　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.610	95,000.00	57,950		
特殊作業員		人	1.670	83,870.00	140,062		
普通作業員		人	3.330	71,740.00	238,894		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧ｼﾞﾌﾞ型]	２５ｔ吊　※長期割引あり（夜間作業時間補正3.83h）	日	1.520	50,400.00	76,608		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	513,514.00	86		
合　　計	作業能力：40.00m			12,840.00	513,600		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：59
名称：FRPM管設置(14)　φ2000　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.630	30,450.00	19,183		
特殊作業員		人	1.900	26,880.00	51,072		
普通作業員		人	3.970	23,000.00	91,310		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　※長期割引あり	日	1.590	44,900.00	71,391		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	232,956.00	44		
合　　計	作業能力：40.00m			5,825.00	233,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：365
名称：FRPM管設置(22)　φ2200　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.670	95,000.00	63,650		
特殊作業員		人	2.170	83,870.00	181,997		
普通作業員		人	4.500	71,740.00	322,830		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧ｼﾞﾌﾞ型]	２５ｔ吊　※長期割引あり（夜間作業時間補正3.83h）	日	1.670	50,400.00	84,168		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	652,645.00	55		
合　　計	作業能力：40.00m			16,317.50	652,700		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：366
名称：FRPM管設置(23)　φ500　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.190	95,000.00	18,050		
特殊作業員		人	0.570	83,870.00	47,805		
普通作業員		人	1.140	71,740.00	81,783		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ2次[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3	日	0.950	101,600.00	96,520		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	244,158.00	42		
合　　計	作業能力：40.00m			6,105.00	244,200		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：367
名称：均しコンクリート型枠(1)　E-18号線　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しコンクリート型枠(1)	E-18号線	ｍ２	1.000	4,642	4,642		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			4,642	4,642		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：368
名称：均しコンクリート型枠(2)　W-13.4号線　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しコンクリート型枠(2)	W-13.4号線	ｍ２	1.000	4,642	4,642		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			4,642	4,642		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：369
名称：均しコンクリート打設(1)　18-8-40(高炉) W/C 60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しコンクリート打設(1)	18-8-40(高炉) W/C 60%	ｍ３	1.000	27,400	27,400		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			27,400	27,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：370
名称：均しコンクリート打設(2)　18-8-40(高炉) W/C 60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しコンクリート打設(2)	18-8-40(高炉) W/C 60%	ｍ３	1.000	27,400	27,400		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			27,400	27,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：371
名称：鋼製バンド設置(1)　φ2200　　1ｍ当たり（10ｍ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.500	30,450.00	45,675		
普通作業員		人	1.500	23,000.00	34,500		
鋼製バンド	フラットバー(100×6t)　タールエポキシ塗布300μ	ｍ	10.000	12,000.00	120,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	200,175.00	25		
合　　計	作業能力：10.00ｍ			20,020.00	200,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：372
名称：鋼製バンド設置(2)　φ1800　　10m当たり（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,450.00	30,450		
普通作業員		人	1.000	23,000.00	23,000		
鋼製バンド	フラットバー(100×6t)　タールエポキシ塗布300μ	m	10.000	12,000.00	120,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	173,450.00	50		
合　　計	作業能力：10.00m			17,350.00	173,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：61
名称：床掘り(2)　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(2)		m３	1.000	498.8	498.8		
合　　計	作業能力：1.00m３			498.8	498.8		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：64
名称：埋戻し(3)　流用土、W1≧4m　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(3)	流用土、W1≧4m	m３	1.000	2,698	2,698		
合　　計	作業能力：1.00m３			2,698	2,698		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：66
名称：基面整正(2)　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正(2)		ｍ２	1.000	1,435	1,435		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,435	1,435		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：69
名称：基礎砕石(2)　t=20cm　RC-40　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石(2)	t=20cm　RC-40	ｍ２	1.000	4,360	4,360		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			4,360	4,360		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：373
名称：材料費　1号,2号マンホール、集水桝②　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
1号マンホール		基	1.000	599,500.00	599,500		
2号マンホール		基	1.000	486,900.00	486,900		
集水桝	600×600×1,800（グレーチング蓋含む）	基	1.000	218,000.00	218,000		
合　　計	作業能力：1.00式			1,304,400.00	1,304,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：374
名称：基礎砕石(3)　t=20cm　RC-40　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石(3)	t=20cm　RC-40	ｍ２	1.000	1,616	1,616		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,616	1,616		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：375
名称：基礎砕石(4)　t=10cm　RC-40　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石(4)	t=10cm　RC-40	ｍ２	1.000	1,340	1,340		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,340	1,340		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：376
名称：均しコンクリート型枠　集水桝②　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しコンクリート型枠	集水桝②	ｍ２	1.000	4,642	4,642		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			4,642	4,642		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：377
名称：均しコンクリート　集水桝②18-8-40(高炉) W/C 60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しコンクリート	集水桝②18-8-40(高炉) W/C 60%	ｍ３	1.000	33,350	33,350		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			33,350	33,350		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：378
名称：インバートコンクリート打設　集水桝②18-8-40(高炉) W/C 60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
インバートコンクリート打設	集水桝②18-8-40(高炉) W/C 60%	ｍ３	1.000	34,250	34,250		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			34,250	34,250		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：379
名称：ﾏﾝﾎｰﾙ設置(1)　1号マンホール　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,450.00	30,450		
特殊作業員		人	1.000	26,880.00	26,880		
運転手（一般）		人	1.000	23,520.00	23,520		
普通作業員		人	2.000	23,000.00	46,000		
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.000	12,000.00	12,000		
諸雑費(率＋まるめ)		%	1.000	138,850.00	1,350		
合　　計	作業能力：1.00基			140,200.00	140,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：380
名称：ﾏﾝﾎｰﾙ設置(2)　2号マンホール　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.800	30,450.00	24,360		
特殊作業員		人	0.800	26,880.00	21,504		
運転手（一般）		人	0.800	23,520.00	18,816		
普通作業員		人	1.600	23,000.00	36,800		
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	0.800	12,000.00	9,600		
諸雑費(率＋まるめ)		%	1.000	111,080.00	1,020		
合　　計	作業能力：1.00基			112,100.00	112,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：381
名称：集水桝設置　集水桝②　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
集水桝設置	集水桝②	基	1.000	9,435	9,435		
合　　計	作業能力：1.00基			9,435	9,435		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：90
名称：材料費　VU：TSスリーブ管、VU管90°支管　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
VU：TSスリーブ管	φ150　受口短管　L=0.5m/本	本	3.000	17,700.00	53,100		
VU：TSスリーブ管	φ200　受口短管　L=0.5m/本	本	2.000	29,700.00	59,400		
VU：TSスリーブ管	φ250　受口短管　L=0.5m/本	本	5.000	45,200.00	226,000		
VU：TSスリーブ管	φ300　受口短管　L=0.5m/本	本	2.000	64,200.00	128,400		
VU：TSスリーブ管	φ350　受口短管　L=0.5m/本	本	1.000	87,600.00	87,600		
VU：TSスリーブ管	φ400　受口短管　L=0.5m/本	本	1.000	117,000.00	117,000		
VU：TSスリーブ管	φ500　受口短管　L=0.5m/本	本	1.000	190,000.00	190,000		
VU管90°支管	φ1100×φ200	個	1.000	9,570.00	9,570		
VU管90°支管	φ1100×φ300	個	1.000	32,000.00	32,000		
VU管90°支管	φ1650×φ300	個	1.000	32,000.00	32,000		
諸雑費(率)	管材料費の%	%	2.000	935,070.00	18,701		
合　　計	作業能力：1.00式			953,771.00	953,771		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：92
名称：VU管取付(2)　φ150　受口短管　L=0.5m/本　　20本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.090	95,000.00	8,550		
特殊作業員		人	0.130	83,870.00	10,903		
普通作業員		人	0.190	71,740.00	13,630		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	33,083.00	7		
合　　計	作業能力：20.00本			1,654.50	33,090		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：95
名称：VU管取付(5)　φ250　受口短管　L=0.5m/本　　20本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.080	95,000.00	7,600		
特殊作業員		人	0.160	83,870.00	13,419		
普通作業員		人	0.230	71,740.00	16,500		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ3次[ｸﾛｰﾗ]山積0.45m3	日	0.080	98,120.00	7,849		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,368.00	2		
合　　計	作業能力：20.00本			2,268.50	45,370		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：98
名称：VU管取付(8)　φ400　受口短管　L=0.5m/本　　20本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.110	95,000.00	10,450		
特殊作業員		人	0.210	83,870.00	17,612		
普通作業員		人	0.280	71,740.00	20,087		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ3次[ｸﾛｰﾗ]山積0.45m3	日	0.090	98,120.00	8,830		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	56,979.00	1		
合　　計	作業能力：20.00本			2,849.00	56,980		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：99
名称：VU管取付(9)　φ500　受口短管　L=0.5m/本　　20本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.150	95,000.00	14,250		
特殊作業員		人	0.280	83,870.00	23,483		
普通作業員		人	0.390	71,740.00	27,978		
バックホウ(クレーン機能付)運転	排ｶﾞｽ3次[ｸﾛｰﾗ]山積0.45m3	日	0.110	98,120.00	10,793		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	76,504.00	6		
合　　計	作業能力：20.00本			3,825.50	76,510		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：104
名称：材料費　エルボ管φ300、FRPM管用90°支管　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
エルボ管30°	φ300	個	1.000	40,900.00	40,900		
エルボ管45°	φ300	個	1.000	5,080.00	5,080		
FRPM管用90°支管	φ600×φ300	本	1.000	32,000.00	32,000		
FRPM管用90°支管	φ900×φ300	本	1.000	32,000.00	32,000		
FRPM管用90°支管	φ1650×φ300	本	3.000	32,000.00	96,000		
FRPM管用90°支管	φ2000×φ300	本	1.000	32,000.00	32,000		
合　計	作業能力：1.00式			237,980.00	237,980		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：268
名称：プレキャスト接続桝設置(1)　1200kg＜G≦1600kg　5号線、6号線　　1基当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
プレキャスト接続桝設置(1)	1200kg＜G≦1600kg　5号線、6号線	基	1.000	29,360	29,360		
合　計	作業能力：1.00基			29,360	29,360		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：269
名称：プレキャスト接続桝設置(2)　1600kg＜G≦2200kg　1号線、3号線、4号線　　1基当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
プレキャスト接続桝設置(2)	1600kg＜G≦2200kg　1号線、3号線、4号線	基	1.000	37,820	37,820		
合　計	作業能力：1.00基			37,820	37,820		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：270
名称：プレキャスト接続桝設置(3)　2200kg＜Ｇ≦2800kg　2号線　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
プレキャスト接続桝設置(3)	2200kg＜Ｇ≦2800kg　2号線	基	1.000	46,280	46,280		
合　　計	作業能力：1.00基			46,280	46,280		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：122
名称：土材料費(1)　購入土(砂質土)(昼)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土材料費(1)	購入土(砂質土)(昼)	ｍ３	1.000	2,700	2,700		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,700	2,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：134
名称：材料費　多孔陶管、末端管　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
多孔陶管	(一般管)75φ-4孔 600L	組	390.000	5,690.00	2,219,100		
多孔陶管	(一般管)75φ-6孔 600L	組	791.000	7,730.00	6,114,430		
多孔陶管	(一般管)75φ-9孔 600L	組	709.000	10,600.00	7,515,400		
多孔陶管	（空港用　高強度型）75φ-4孔　600L	組	189.000	5,690.00	1,075,410		
多孔陶管	（空港用　高強度型）75φ-6孔　600L	組	754.000	11,300.00	8,520,200		
末端管	(一般管)75φ-4孔　300L	個	8.000	2,760.00	22,080		
末端管	(一般管)75φ-6孔　300L	個	12.000	3,750.00	45,000		
末端管	(一般管)75φ-9孔　300L	個	9.000	5,100.00	45,900		
末端管	(空港用　高強度型)75φ-4孔　300L	個	2.000	3,730.00	7,460		
末端管	(空港用　高強度型)75φ-6孔　300L	個	8.000	11,300.00	90,400		
合　　計	作業能力：1.00式			25,655,380.00	25,655,380		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：153
名称：材料費　プレキャストマンホールB型、C型、D型　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
プレキャストマンホール	B型	基	1.000	2,390,000.00	2,390,000		
プレキャストマンホール	C型	基	5.000	2,010,000.00	10,050,000		
プレキャストマンホール	D型	基	2.000	1,130,000.00	2,260,000		
マンホール蓋	φ600(T-25)航空局章刻印	基	8.000	83,070.00	664,560		
合　　計	作業能力：1.00式			15,364,560.00	15,364,560		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：159
名称：基礎砕石(2)　t=15cm　RC-40　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石(2)	t=15cm　RC-40	ｍ２	1.000	3,911	3,911		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,911	3,911		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：165
名称：床掘り(2)　平均施工幅1m以下　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(2)	平均施工幅1m以下	ｍ３	1.000	5,288	5,288		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,288	5,288		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：167
名称：埋戻し(2)　流用土、W1＜1m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(2)	流用土、W1＜1m	ｍ３	1.000	8,599	8,599		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			8,599	8,599		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：169
名称：基面整正(2)　ハンドホールB型、D型　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正(2)	ハンドホールB型、D型	ｍ２	1.000	1,435	1,435		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,435	1,435		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：170
名称：材料費　簡易式進入灯基台　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
簡易式進入灯基台		基	20.000	114,000.00	2,280,000		
合　　計	作業能力：1.00式			2,280,000.00	2,280,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：176
名称：材料費　旋回灯基台　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
旋回灯基台		基	5.000	343,000.00	1,715,000		
合　　計	作業能力：1.00式			1,715,000.00	1,715,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：178
名称：基礎砕石(2)　t=10cm　RC-40　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石(2)	t=10cm　RC-40	ｍ２	1.000	3,680	3,680		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,680	3,680		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：180
名称：均しコンクリート型枠(2)　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しコンクリート型枠(2)		ｍ２	1.000	14,490	14,490		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			14,490	14,490		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：182
名称：均しコンクリート打設(2)　18-12-20(高炉) W/C 60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しコンクリート打設(2)	18-12-20(高炉) W/C 60%	ｍ３	1.000	1,613,000	1,613,000		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,613,000	1,613,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：184
名称：旋回灯基台設置(2)　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	2.000	78,950.00	157,900		
土木一般世話役		人	1.000	95,000.00	95,000		
特殊作業員		人	2.000	83,870.00	167,740		
普通作業員		人	1.000	71,740.00	71,740		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧ｼﾞﾌﾞ型]	２５ｔ吊　※長期割引あり（夜間作業時間補正3.83h）	日	1.000	50,400.00	50,400		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	0.500	542,780.00	2,620		
合　　計	作業能力：1.00基			545,400.00	545,400		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：186
名称：配管用炭素鋼鋼管敷設(2)　SGP50A　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	0.054	78,950.00	4,263		
白ガス管	SGP50A（ﾈｼﾞ付き）	m	1.010	1,840.00	1,858		
雑材料	材料価格の	%	2.000	1,858.00	37		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,158.00	0		
合　　計	作業能力：1.00m			6,158.00	6,158		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：188
名称：接地線(2)　H-14sq　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	0.013	78,950.00	1,026		
接地線	硬銅より線 H-14sq	m	1.020	221.00	225		
諸雑費(率)	管材料費の%	%	3.000	225.00	6		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,257.00	0		
合　　計	作業能力：1.00m			1,257.00	1,257		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：189
名称：材料費　プレキャストハンドホールB型（鉄蓋付）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
プレキャストハンドホール	B型（鉄蓋付）	基	5.000	155,000.00	775,000		
合　　計	作業能力：1.00式			775,000.00	775,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：191
名称：基礎砕石(2)　t=10cm　RC-40　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石(2)	t=10cm　RC-40	ｍ２	1.000	3,680	3,680		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,680	3,680		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：193
名称：ハンドホール設置(2)　プレキャストハンドホールB型（鉄蓋付）　　10基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	2.500	95,000.00	237,500		
特殊作業員		人	2.500	83,870.00	209,675		
普通作業員		人	5.000	71,740.00	358,700		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧ｼﾞﾌﾞ型]	２５ｔ吊　※長期割引あり（夜間作業時間補正3.83h）	日	2.500	50,400.00	126,000		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	0.500	931,875.00	4,625		
合　　計	作業能力：10.00基			93,650.00	936,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：194
名称：材料費　プレキャストハンドホールD型（鉄蓋付）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
プレキャストハンドホール	D型（鉄蓋付）	基	7.000	57,100.00	399,700		
合　　計	作業能力：1.00式			399,700.00	399,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：198
名称：アスファルト舗装版切断(2)　t=15cm以下　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト舗装版切断(2)	t=15cm以下	m	1.000	1,335	1,335		
合　　計	作業能力：1.00m			1,335	1,335		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：200
名称：アスファルト舗装版破砕(2)　t=15cm以下　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト舗装版破砕(2)	t=15cm以下	m２	1.000	521.6	521.6		
合　　計	作業能力：1.00m２			521.6	521.6		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：202
名称：アスファルト殻運搬(2)　施工箇所→仮置場　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬(2)	施工箇所→仮置場	m３	1.000	3,397	3,397		
合　　計	作業能力：1.00m３			3,397	3,397		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：207
名称：場周柵撤去(2)　鋼製H=1.8m(曲忍付)　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.750	95,000.00	71,250		
普通作業員		人	2.250	71,740.00	161,415		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	232,665.00	4,635		
合　　計	作業能力：100.00m			2,373.00	237,300		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：209
名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(2)　基礎ﾌﾞﾛｯｸ　　1ｍ３当り（7ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	95,000.00	95,000		
特殊作業員		人	1.000	83,870.00	83,870		
普通作業員		人	1.000	71,740.00	71,740		
大型ブレーカー	600kg～800kg	日	1.000	114,755.00	114,755		
諸雑費(率＋まるめ)		%	1.000	365,365.00	3,635		
合　　計	作業能力：7.00ｍ３			52,714.28	369,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：211
名称：無筋コンクリート殻運搬(2)　施工箇所→仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所→仮置場	ｍ３	1.000	1,842	1,842		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,842	1,842		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：215
名称：スクラップ材積込・荷卸(2)　施工箇所→仮置場　　１ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
スクラップ材積込・荷卸(2)	施工箇所→仮置場	ｔ	1.000	24,550	24,550		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			24,550	24,550		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：217
名称：スクラップ材運搬(2)　施工箇所→仮置場　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
スクラップ材運搬(2)	施工箇所→仮置場	ｔ	1.000	5,101	5,101		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			5,101	5,101		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：278
名称：床掘り　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り	小規模	ｍ３	1.000	5,288	5,288		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,288	5,288		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：279
名称：埋戻し　流用土、小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	流用土、小規模	ｍ３	1.000	10,640	10,640		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			10,640	10,640		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：280
名称：シートウォール切断(1)　　1m当り （11.2m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	39,060.00	39,060		
バックホウ（クローラ）	山積０．８ｍ３　超低騒排対３　油圧式鉄骨カッタ装着	日	1.640	70,200.00	115,128		
軽油		Ｌ	65.000	143.00	9,295		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	163,483.00	17		
合　　計	作業能力：11.20m			14,598.21	163,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：382
名称：シートウォール切断(2)　W11.1、W22　ガス切断　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
溶接工		人	0.400	91,400.00	36,560		
普通作業員		人	0.150	71,740.00	10,761		
酸素	ボンベ(圧縮)	ｍ３	1.000	472.00	472		
アセチレンガス	ボンベ	ｋｇ	0.410	2,060.00	844		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	0.100	48,637.00	43		
合　　計	作業能力：1.00箇所			48,680.00	48,680		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：281
名称：スクラップ材積込・荷卸　施工箇所→仮置場　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
スクラップ材積込・荷卸	施工箇所→仮置場	t	1.000	24,550	24,550		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			24,550	24,550		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：282
名称：スクラップ材運搬　施工箇所→仮置場　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
スクラップ材運搬	施工箇所→仮置場	t	1.000	2,463	2,463		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			2,463	2,463		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：283
名称：砂岩掘削　軟岩　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂岩掘削	軟岩	ｍ３	1.000	2,498	2,498		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,498	2,498		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：284
名称：軟岩運搬　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軟岩運搬	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	1,252	1,252		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,252	1,252		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：383
名称：床掘り　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り	小規模	ｍ３	1.000	5,288	5,288		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,288	5,288		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：384
名称：埋戻し　流用土、小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	流用土、小規模	ｍ３	1.000	10,640	10,640		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			10,640	10,640		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：385
名称：無筋コンクリート取壊し(1)　ハンドホール(1)、(2)、(3)　　1ｍ３当り（7ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	95,000.00	95,000		
特殊作業員		人	1.000	83,870.00	83,870		
普通作業員		人	1.000	71,740.00	71,740		
大型ブレーカー	600kg～800kg	日	1.000	108,355.00	108,355		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	358,965.00	3,535		
合　　計	作業能力：7.00ｍ３			51,785.71	362,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：386
名称：無筋コンクリート殻運搬(1)　施工箇所→仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所→仮置場	ｍ３	1.000	1,842	1,842		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,842	1,842		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：387
名称：無筋コンクリート殻積込(1)　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻積込(1)	仮置場	ｍ３	1.000	277.9	277.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			277.9	277.9		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：388
名称：無筋コンクリート殻運搬(2)　仮置場→処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場→処分場	ｍ３	1.000	2,414	2,414		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,414	2,414		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：389
名称：アスファルト舗装版切断　ｔ＝15㎝以下　　1ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト舗装版切断	ｔ＝15㎝以下	ｍ	1.000	1,335	1,335		
合　　計	作業能力：1.00ｍ			1,335	1,335		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：390
名称：アスファルト舗装版破砕　ｔ＝15㎝以下　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト舗装版破砕	ｔ＝15㎝以下	ｍ２	1.000	521.6	521.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			521.6	521.6		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：391
名称：アスファルト殻運搬(1)　施工箇所→仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所→仮置場	ｍ３	1.000	3,397	3,397		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,397	3,397		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：392
名称：アスファルト殻積込　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト殻積込	仮置場	ｍ３	1.000	277.9	277.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			277.9	277.9		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：393
名称：アスファルト殻運搬(2)　仮置場→処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬(2)	仮置場→処分場	ｍ３	1.000	2,414	2,414		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,414	2,414		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：394
名称：場周柵撤去　鋼製H=1.8m(曲忍付)　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.750	95,000.00	71,250		
普通作業員		人	2.250	71,740.00	161,415		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	232,665.00	4,635		
合　　計	作業能力：100.00m			2,373.00	237,300		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：395
名称：スクラップ材積込・荷卸　施工箇所→仮置場　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
スクラップ材積込・荷卸	施工箇所→仮置場	t	1.000	24,550	24,550		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			24,550	24,550		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：396
名称：スクラップ材運搬　施工箇所→仮置場　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
スクラップ材運搬	施工箇所→仮置場	t	1.000	5,101	5,101		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			5,101	5,101		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：397
名称：無筋コンクリート取壊し(2)　基礎ﾌﾞﾛｯｸ　　1ｍ３当り（7ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	95,000.00	95,000		
特殊作業員		人	1.000	83,870.00	83,870		
普通作業員		人	1.000	71,740.00	71,740		
大型ブレーカー	600kg～800kg	日	1.000	108,355.00	108,355		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	358,965.00	3,535		
合　　計	作業能力：7.00ｍ３			51,785.71	362,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：398
名称：無筋コンクリート殻運搬(3)　施工箇所→仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻運搬(3)	施工箇所→仮置場	ｍ３	1.000	1,842	1,842		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,842	1,842		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：399
名称：無筋コンクリート殻積込(2)　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻積込(2)	仮置場	ｍ３	1.000	277.9	277.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			277.9	277.9		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：400
名称：無筋コンクリート殻運搬(4)　仮置場→処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻運搬(4)	仮置場→処分場	ｍ３	1.000	2,414	2,414		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,414	2,414		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：218
名称：コンクリート削孔(1)　φ150　L=1,432mm　　3.68箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート穿孔機［油圧式コアボーリングマシン］	最大穿孔径６０ｃｍ級	供用日	1.000	18,700.00	18,700		
発動発電機運転	25ｋVA	日	1.000	6,030.00	6,030		
土木一般世話役		人	1.000	30,450.00	30,450		
特殊作業員		人	1.000	26,880.00	26,880		
普通作業員		人	1.000	23,000.00	23,000		
コアビット	φ１６０mm	個	2.000	37,300.00	74,600		
チューブ	φ１６０mm	個	1.500	9,510.00	14,265		
カップリング	φ１６０mm	個	0.380	9,160.00	3,480		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	0.500	197,405.00	895		
合　　計	作業能力：3.68箇所			53,885.86	198,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：219
名称：コンクリート削孔(2)　φ150　L=4,520mm　　1.1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート穿孔機［油圧式コアボーリングマシン］	最大穿孔径６０ｃｍ級	供用日	1.000	18,700.00	18,700		
発動発電機運転	25ｋVA	日	1.000	6,030.00	6,030		
土木一般世話役		人	1.000	30,450.00	30,450		
特殊作業員		人	1.000	26,880.00	26,880		
普通作業員		人	1.000	23,000.00	23,000		
コアビット	φ１６０mm	個	1.900	37,300.00	70,870		
チューブ	φ１６０mm	個	4.500	9,510.00	42,795		
カップリング	φ１６０mm	個	0.350	9,160.00	3,206		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	0.500	221,931.00	1,069		
合　　計	作業能力：1.10箇所			202,727.27	223,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：220
名称：鉄筋コンクリート取壊し　護岸コンクリート　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1.000	16,874.00	16,874		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	16,874.00	6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			16,880.00	16,880		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：221
名称：鉄筋コンクリート殻運搬　施工箇所→処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋コンクリート殻運搬	施工箇所→処分場	ｍ３	1.000	2,991	2,991		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,991	2,991		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：401
名称：コアドリル削孔　φ75　L=1,570㎜　　1箇所当たり（3.75箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート穿孔機［油圧式コアボーリングマシン］	最大穿孔径６０ｃｍ級	供用日	1.000	18,700.00	18,700		
発動発電機運転	25ｋVA	日	1.000	6,030.00	6,030		
土木一般世話役		人	1.000	30,450.00	30,450		
特殊作業員		人	1.000	26,880.00	26,880		
普通作業員		人	1.000	23,000.00	23,000		
ダイヤモンドビット	７７．４mmスタンダード	個	2.000	19,700.00	39,400		
チューブ(エキステンションチューブ)	3インチ　77.4㎜	個	1.500	3,800.00	5,700		
アダプター(カップリング)	3インチ　77.4㎜	個	0.350	3,940.00	1,379		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	0.500	151,539.00	661		
合　　計	作業能力：3.75箇所			40,586.66	152,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：402
名称：ワイヤーソー切断　　1m2当り（2.63ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,450.00	30,450		
特殊作業員		人	1.000	26,880.00	26,880		
運転手（一般）		人	1.000	23,520.00	23,520		
普通作業員		人	2.000	23,000.00	46,000		
切断機		台	1.000	47,000.00	47,000		
ワイヤー	45KVA	m	7.680	35,000.00	268,800		
発動発電機運転	45ｋVA	日	1.000	9,905.00	9,905		
消耗工具等	切断機、ワイヤー、発電機の16%	%	16.000	325,705.00	52,079		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	10.000	504,667.00	50,466		
合　　計	作業能力：2.63ｍ２			211,064.63	555,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：403
名称：コンクリート躯体撤去　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	30,450.00	15,225		
運転手（特殊）		人	0.500	26,040.00	13,020		
普通作業員		人	1.000	23,000.00	23,000		
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	0.500	12,000.00	6,000		
ケミカルアンカー材料費	R-10N	本	4.000	252.00	1,008		
ケミカルアンカー施工費		本	4.000	497.00	1,988		
合　　計	作業能力：1.00基			60,241.00	60,241		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：222
名称：無筋コンクリート殻処分費　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	無筋コンクリート殻	t	100.000	800.00	80,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			800.00	80,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：404
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	アスファルト殻	t	100.000	1,200.00	120,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			1,200.00	120,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：225
名称：種子吹付　平面部　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
トールフェスク		ｋｇ	9.855	1,150.00	11,333		
バミューダグラス		ｋｇ	5.457	3,590.00	19,590		
高度化成肥料	高度化成15-15-15	ｋｇ	80.250	207.00	16,611		
ファイバー類	吹付養生材(王子ファイバー)	ｋｇ	160.500	190.00	30,495		
粘着剤	植生用粘着材(アスカロンA)	ｋｇ	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機運転	4.0m3	時間	1.260	2,254.00	2,840		
ﾄﾗｯｸ[普通型]	4～4.5t積	時間	0.700	7,155.00	5,008		
土木一般世話役		人	0.070	30,450.00	2,131		
特殊作業員		人	0.180	26,880.00	4,838		
普通作業員		人	0.400	23,000.00	9,200		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	16,169.00	103		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			103.40	103,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：405
名称：法面整形(1)　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
法面整形(1)		ｍ２	1.000	887.2	887.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			887.2	887.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：287
名称：材料費　仮設場周柵　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
取付金具	I型　購入	個	84.000	117.00	9,828		
有刺鉄線	＃14　100m巻	巻	1.000	7,210.00	7,210		
有刺鉄線用フェンスバンド		個	48.000	545.00	26,160		
NK環境フェンス	光触媒H2000/W500　購入	枚	3.000	6,520.00	19,560		
NK環境フェンス	リース基本料金	枚	25.000	1,400.00	35,000		
NK環境フェンス	１日あたりﾘｰｽ料	日	13,750.000	3.60	49,500		
単管4m　布パイプ	リース	本	9.000	70.50	634		
単管3m　柱パイプ	リース	本	9.000	53.00	477		
単管2.5m　控えパイプ	リース	本	9.000	44.00	396		
単管2m　つなぎパイプ	リース	本	12.000	35.00	420		
単管ジョイント	リース	個	6.000	23.50	141		
自在クランプ	48.6用	個	24.000	24.00	576		
直交クランプ	48.6用	個	36.000	24.00	864		
キャッチクランプ	リース	個	18.000	262.00	4,716		
合　　計	作業能力：1.00式			155,482.00	155,482		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：288
名称：仮設場周柵設置　　4.6m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	45,680.00	45,680		
特殊作業員		人	1.000	40,320.00	40,320		
普通作業員		人	1.000	34,490.00	34,490		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧ｼﾞﾌﾞ型]	２５ｔ吊　※長期割引あり（夜間作業時間補正4.00h）	日	0.330	50,400.00	16,632		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	10.000	137,122.00	13,678		
合　　計	作業能力：4.60m			32,782.60	150,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：227
名称：ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去(1)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	30,450.00	15,225		
特殊作業員		人	0.100	26,880.00	2,688		
普通作業員		人	2.000	23,000.00	46,000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.500	49,260.00	24,630		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	88,543.00	7		
合　　計	作業能力：1.00箇所			88,550.00	88,550		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：228
名称：ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去(2)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	95,000.00	47,500		
特殊作業員		人	0.100	83,870.00	8,387		
普通作業員		人	2.000	71,740.00	143,480		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.500	104,500.00	52,250		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	251,617.00	83		
合　　計	作業能力：1.00箇所			251,700.00	251,700		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：406
名称：ﾎﾟﾝﾌﾟ設置　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.300	30,450.00	9,135		
特殊作業員		人	0.050	26,880.00	1,344		
普通作業員		人	1.000	23,000.00	23,000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.250	49,260.00	12,315		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	45,794.00	6		
合　　計	作業能力：1.00箇所			45,800.00	45,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：289
名称：ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去(1)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.300	30,450.00	9,135		
特殊作業員		人	0.060	26,880.00	1,612		
普通作業員		人	1.200	23,000.00	27,600		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.300	49,255.00	14,776		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	53,123.00	7		
合　　計	作業能力：1.00箇所			53,130.00	53,130		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：290
名称：ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去(2)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.300	45,680.00	13,704		
特殊作業員		人	0.060	40,320.00	2,419		
普通作業員		人	1.200	34,490.00	41,388		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.300	62,275.00	18,682		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	76,193.00	7		
合　　計	作業能力：1.00箇所			76,200.00	76,200		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：230
名称：ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(2)　0～40(m3/ｈ)未満　施工日数×1箇所　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	0.140	83,870.00	11,741		
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日	1.000	502.00	502		
発動発電機運転		日	1.000	5,498.00	5,498		
諸雑費（率＋まるめ）		%	3.000	17,741.00	529		
合　　計	作業能力：1.00日			18,270.00	18,270		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：407
名称：ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(4)　常時排水、口径150㎜　揚程10m　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	0.170	26,880.00	4,569		
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日	1.000	460.00	460		
発動発電機運転		日	1.000	11,740.00	11,740		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	16,769.00	161		
合　　計	作業能力：1.00日			16,930.00	16,930		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：408
名称：ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(5)　常時排水、口径100㎜　揚程10m　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	0.170	26,880.00	4,569		
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日	1.000	312.00	312		
発動発電機運転		日	1.000	11,740.00	11,740		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	16,621.00	159		
合　　計	作業能力：1.00日			16,780.00	16,780		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：409
名称：ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(6)　常時排水、口径50㎜　揚程15m　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	0.170	26,880.00	4,569		
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日	1.000	245.00	245		
発動発電機運転		日	1.000	11,740.00	11,740		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	16,554.00	156		
合　　計	作業能力：1.00日			16,710.00	16,710		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：292
名称：掘削(1)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(1)		ｍ３	1.000	160.5	160.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			160.5	160.5		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：410
名称：掘削(2)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(2)		ｍ３	1.000	270.9	270.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			270.9	270.9		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：295
名称：土砂等運搬(2)　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	465.3	465.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			465.3	465.3		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：411
名称：土砂等運搬(3)　施工箇所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(3)	施工箇所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	864.2	864.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			864.2	864.2		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：297
名称：基面整正(1)　土側溝、沈砂池　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正(1)	土側溝、沈砂池	ｍ２	1.000	460.1	460.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			460.1	460.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：298
名称：基面整正(2)　土側溝　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正(2)	土側溝	ｍ２	1.000	1,380	1,380		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,380	1,380		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：299
名称：法面整形(1)　土側溝、沈砂池　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
法面整形(1)	土側溝、沈砂池	ｍ２	1.000	887.2	887.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			887.2	887.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：300
名称：法面整形(2)　土側溝、沈砂池　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
法面整形(2)	土側溝、沈砂池	ｍ２	1.000	2,267	2,267		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,267	2,267		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：231
名称：鋼矢板圧入(Nmax≦50)　鋼矢板Ⅲ型　L=7.0m　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.526	30,450.00	16,016		
特殊作業員		人	0.526	26,880.00	14,138		
とび工		人	1.053	28,350.00	29,852		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.526	175,200.00	92,155		
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転		日	0.526	73,860.00	38,850		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.526	83,000.00	43,658		
諸雑費（率＋まるめ）		%	8.000	234,669.00	18,731		
合　　計	作業能力：10.00枚			25,340.00	253,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：232
名称：鋼矢板引抜き　鋼矢板Ⅲ型　L=7.0m　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.208	30,450.00	6,333		
特殊作業員		人	0.208	26,880.00	5,591		
とび工		人	0.417	28,350.00	11,821		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.208	175,200.00	36,441		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.208	83,000.00	17,264		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.200	77,450.00	150		
合　　計	作業能力：10.00枚			7,760.00	77,600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：233
名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1)　圧入時　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	30,450.00	15,225		
特殊作業員		人	0.500	26,880.00	13,440		
とび工		人	1.000	28,350.00	28,350		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.290	175,200.00	50,808		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.450	83,000.00	37,350		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	145,173.00	27		
合　　計	作業能力：1.00回			145,200.00	145,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：234
名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2)　引抜時　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.190	30,450.00	5,785		
特殊作業員		人	0.190	26,880.00	5,107		
とび工		人	0.390	28,350.00	11,056		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	175,200.00	22,776		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.190	83,000.00	15,770		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	60,494.00	6		
合　　計	作業能力：1.00回			60,500.00	60,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：235
名称：鋼矢板賃料　鋼矢板Ⅲ型　L=7.0m　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼矢板　賃料	Ⅲ型　L=7.0m	t	0.420	2,970.00	1,247		
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.420	13,140.00	5,518		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	6,765.00	0		
合　　計	作業能力：1.00枚			6,765.00	6,765		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：236
名称：切梁･腹起し設置　　10ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
切梁･腹起し設置		t	10.000	31,920.00	319,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	319,200.00	0		
合　　計	作業能力：10.00ｔ			31,920.00	319,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：237
名称：切梁･腹起し撤去　　10ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
切梁･腹起し撤去		t	10.000	19,100.00	191,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	191,000.00	0		
合　　計	作業能力：10.00ｔ			19,100.00	191,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：238
名称：切梁・腹起し賃料　H-300、H-350　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼製山留材　賃料	H-300、H-350	t	1.000	3,120.00	3,120		
Ｈ形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	5,123.00	5,123		
副部材（Ａ）　賃料	H-300、H-350	t	0.220	9,235.20	2,031		
副部材（Ａ）　修理費及び損耗費		t	0.220	10,622.00	2,336		
副部材（Ｂ）　修理費及び損耗費		t	0.040	303,000.00	12,120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	24,730.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			24,730.00	24,730		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：239
名称：床掘り(1)　切梁腹起し無し、障害物無し　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(1)	切梁腹起し無し、障害物無し	ｍ３	1.000	247.6	247.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			247.6	247.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：240
名称：床掘り(2)　切梁腹起し有り、障害物有り　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(2)	切梁腹起し有り、障害物有り	ｍ３	1.000	509.5	509.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			509.5	509.5		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：241
名称：埋戻し　流用土、1m≦W1＜4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	流用土、1m≦W1＜4m	ｍ３	1.000	1,928	1,928		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,928	1,928		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：412
名称：埋戻し　流用土、W2≧4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	流用土、W2≧4m	ｍ３	1.000	488.7	488.7		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			488.7	488.7		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：242
名称：土砂等運搬　施工場所→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	施工場所→土砂仮置場	ｍ３	1.000	552.5	552.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			552.5	552.5		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：243
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	460.1	460.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			460.1	460.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：247
名称：材料費　プレキャスト貯水槽　▼材料数量・単価　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
プレキャスト貯水槽	6600×2600×2400（40m3級）	基	1.000	3,290,000.00	3,290,000		
合　　計	作業能力：1.00式			3,290,000.00	3,290,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：249
名称：貯水槽設置(1)　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貯水槽据付工事		基	1.000	676,300.00	676,300		
貯水槽止水工事		基	1.000	316,400.00	316,400		
貯水槽緊張材料費		基	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,059,900.00	100		
合　　計	作業能力：1.00基			1,060,000.00	1,060,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：413
名称：貯水槽設置(2)　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貯水槽据付工事(2)		基	1.000	1,759,000.00	1,759,000		
貯水槽止水工事(2)		基	1.000	557,900.00	557,900		
貯水槽緊張材料費(2)		基	1.000	67,200.00	67,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,384,100.00	900		
合　　計	作業能力：1.00基			2,385,000.00	2,385,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：414
名称：保安要員(1)　交通誘導警備員B(昼間)　　1人日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.000	14,810.00	14,810		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	14,810.00	0		
合　　計	作業能力：1.00人日			14,810.00	14,810		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：415
名称：保安要員(2)　交通誘導警備員B(夜間)　　1人日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.000	22,210.00	22,210		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	22,210.00	0		
合　　計	作業能力：1.00人日			22,210.00	22,210		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：304
名称：重建設機械分解組立輸送費(3)　トラッククレーン(油)160吊以下　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	5.700	83,870.00	478,059		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊　※長期割引あり（夜間作業時間補正3.83h）	日	1.900	139,000.00	264,100		
運搬費等率		%	409.000	742,159.00	3,035,430		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,777,589.00	411		
合　　計	作業能力：1.00回			3,778,000.00	3,778,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：416
名称：重建設機械分解組立輸送費(4)　トラッククレーン(油)120吊以下　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	4.300	87,470.00	376,121		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊　※長期割引あり（夜間作業時間補正3.83h）	日	1.500	139,000.00	208,500		
運搬費等率		%	394.000	584,621.00	2,303,406		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,888,027.00	973		
合　　計	作業能力：1.00回			2,889,000.00	2,889,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：251
名称：仮設材積込み取卸し費　鋼矢板Ⅲ型・山留材　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2.000	1,500.00	3,000		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			3,000.00	3,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：252
名称：仮設材運搬費　鋼矢板Ⅲ型・山留材　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	6,820.00	6,820		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	6,820.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			6,820.00	6,820		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：254
名称：表土除去(2)　ｔ＝10ｃｍ　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表土除去(2)	ｔ＝10ｃｍ	ｍ３	1.000	924.6	924.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			924.6	924.6		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：256
名称：土砂等運搬(2)　施工箇所→仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)	施工箇所→仮置場	ｍ３	1.000	702.1	702.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			702.1	702.1		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.560]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [2.00] 直接指定

番号：260
名称：投光車　1,000kW×4～6灯　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	745.000	9,600.00	7,152,000		
軽油		Ｌ	976.000	143.00	139,568		
運転手（一般）		人	63.708	35,280.00	2,247,618		
軽油		Ｌ	2,928.000	143.00	418,704		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,957,890.00	110		
合　　計	作業能力：1.00式			9,958,000.00	9,958,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：261
名称：投光機　400W×2灯　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
投光機	400W 2灯	日	745.000	1,920.00	1,430,400		
軽油		L	898.000	143.00	128,414		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,558,814.00	186		
合　　計	作業能力：1.00式			1,559,000.00	1,559,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：417
名称：航空障害灯　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	0.170	26,880.00	4,569		
発動発電機		日	1.000	5,940.00	5,940		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	1.000	10,509.00	101		
合　　計	作業能力：1.00日			10,610.00	10,610		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：418
名称：沈下管理　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	0.375	47,100.00	17,662		
測量助手		人	0.250	34,600.00	8,650		
測量補助員		人	0.250	25,900.00	6,475		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	1.000	32,787.00	323		
合　　計	作業能力：1.00日			33,110.00	33,110		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：419
名称：BIM/CIM活用工事に関する費用　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
BIM/CIMモデル作成		式	1.000	1,891,900.00	1,891,900		
直接経費		式	1.000	107,919.00	107,919		
合　　計	作業能力：1.00式			1,999,819.00	1,999,819		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：420
名称：快適ﾄｲﾚ　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
快適ﾄｲﾚ	男性用	月	18.900	11,700.00	221,130		
快適ﾄｲﾚ	女性用	月	18.900	11,700.00	221,130		
合　　計	作業能力：1.00式			442,260.00	442,260		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：421
名称：工期延伸に伴う増加費用　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
工期延伸に伴う増加費用		式	1.000	68,888,660.00	68,888,660		
合　　計	作業能力：1.00式			68,888,660.00	68,888,660		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし