この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 6 年 度

令和６年度宮崎空港エプロン(6SP)耐震対策工事（変更第４回）

九州地方整備局

港　　名	宮崎空港
項　　目	空港整備事業費
費　　目	空港整備事業費
目の細分	工事費
積算番号	18-18-24-004

合併積算内訳表

令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)耐震対策工事(変更第4回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					528,107,455	
					552,026,763	23,919,308
エプロン改良					528,107,455	
					552,026,763	23,919,308
構造物撤去工					37,456,638	
					38,272,638	816,000
舗装取壊し工					37,456,638	
					38,272,638	816,000
舗装取壊し工					32,921,638	
					33,125,638	204,000
1-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断①	30cmを超え40cm以下					
		m	140.00	6,147.00	860,580	
1-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断②	40cmを超え50cm以下					
		m	77.00	8,971.00	690,767	
1-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断③	30cmを超え40cm以下					
		m	170.00	5,422.00	921,740	
1-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版撤去①	ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=0.38m					
		ｍ２	4,410.00	1,914.00	8,440,740	
1-5 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版撤去②	ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=0.38m～0.50m					
		ｍ２	441.00	1,914.00	844,074	
1-6 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版撤去③	ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=0.38m					
		ｍ２	5,450.00	1,541.00	8,398,450	
1-7 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬①	施工箇所～再資源化施設					
		ｍ３	2,072.00	2,961.00	6,135,192	
1-8 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬②	施工箇所～仮置場					
		ｍ３	1,871.00	794.30	1,486,135	
1-9 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込み	仮置場					
		ｍ３	1,900.00	283.6	538,840	
1-10 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬③	仮置場～再資源化施設					
		ｍ３	1,872.00	2,460	4,605,120	
1-80 カッターノロ処理・運搬	施工箇所～再資源化施設　【見積歩掛(単価)】		0.00	0.00	0	
		ｍ３	17.00	12,000.00	204,000	204,000
処分費					4,535,000	
					5,147,000	612,000
1-11 処分費(1)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻					
		t	9,070.00	500.00	4,535,000	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-81 処分費(2)	建設汚泥(カッター切断ノロ) 【見積単価】		0.00	0.00	0	
		ｍ３	17.00	36,000.00	612,000	612,000
空港土工					1,743,819	
切土工					1,743,819	
切土工					1,743,819	
1-12 土砂掘削①	路盤材撤去	ｍ３	910.00	386.5	351,715	
1-13 土砂掘削②	路盤材撤去	ｍ３	1,000.00	327.7	327,700	
1-14 土砂運搬①	施工箇所～仮置場	ｍ３	910.00	605.2	550,732	
1-15 土砂運搬②	施工箇所～仮置場	ｍ３	1,020.00	503.6	513,672	
地盤改良工					476,073,251	
					493,799,851	17,726,600
地盤改良工					476,073,251	
					493,799,851	17,726,600
変位緩衝孔					24,959,080	
1-16 変位緩衝孔①	φ500mm　L=11.5m	本	68.00	55,510.00	3,774,680	
1-17 変位緩衝孔②	φ500mm　L=11.7m	本	22.00	56,020.00	1,232,440	
1-18 変位緩衝孔③	φ500mm　L=11.9m	本	20.00	56,490.00	1,129,800	
1-19 変位緩衝孔④	φ500mm　L=12.1m	本	22.00	57,340.00	1,261,480	
1-20 変位緩衝孔⑤	φ500mm　L=12.3m	本	20.00	57,820.00	1,156,400	
1-21 変位緩衝孔⑥	φ500mm　L=12.5m	本	24.00	58,330.00	1,399,920	
1-22 変位緩衝孔⑦	φ500mm　L=12.7m	本	40.00	58,800.00	2,352,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-23 変位緩衝孔⑧	φ500mm　L=12.9m	本	48.00	59,270.00	2,844,960	
1-24 変位緩衝孔⑨	φ500mm　L=13.1m	本	48.00	59,740.00	2,867,520	
1-25 変位緩衝孔⑩	φ500mm　L=13.3m	本	34.00	60,260.00	2,048,840	
1-26 変位緩衝孔⑪	φ500mm　L=13.5m	本	24.00	61,110.00	1,466,640	
1-27 変位緩衝孔⑫	φ500mm　L=13.6m	本	56.00	61,150.00	3,424,400	
変位緩衝壁					12,976,880	
					14,139,480	1,162,600
1-28 変位緩衝壁①	φ850mm　L=13.6m	式	1.00	6,714,930.00	6,714,930	
1-29 変位緩衝壁②	φ850mm　L=13.6m		1.00	6,261,950.00	6,261,950	
		式	1.00	6,422,550.00	6,422,550	160,600
1-82 緩衝壁①泥土運搬・処分	施工箇所～再資源化施設　【見積歩掛(単価)】		0.00	0.00	0	
		台	4.00	202,000.00	808,000	808,000
1-83 緩衝壁②泥土積込			0.00	0	0	
		ｍ３	40.00	1,753	70,120	70,120
1-84 緩衝壁②泥土運搬・処分	施工箇所～再資源化施設　【見積歩掛(単価)】		0.00	0.00	0	
		ｍ３	38.00	3,260.00	123,880	123,880
処分費					0	
					552,000	552,000
1-85 処分費(1)	建設汚泥(緩衝壁①)　【見積単価】		0.00	0.00	0	
		ｍ３	11.00	14,600.00	160,600	160,600
1-86 処分費(2)	建設汚泥(緩衝壁②)　【見積単価】		0.00	0.00	0	
		ｍ３	38.00	10,300.00	391,400	391,400
地盤改良					438,137,291	
					454,149,291	16,012,000
1-30 サンドコンパクションパイル①	φ400mm　L=0.5m、φ700mm　L=11.0m	本	64.00	141,644.20	9,065,228	
1-31 サンドコンパクションパイル②	φ400mm　L=0.5m、φ700mm　L=11.2m	本	160.00	144,170.09	23,067,214	
1-32 サンドコンパクションパイル③	φ400mm　L=0.5m、φ700mm　L=11.4m	本	192.00	146,582.98	28,143,932	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-33 サンドコンパクションパイル④	φ400mm　L=0.5m、φ700mm　L=11.6m	本	160.00	149,078.01	23,852,481	
1-34 サンドコンパクションパイル⑤	φ400mm　L=0.5m、φ700mm　L=11.8m	本	192.00	151,659.45	29,118,614	
1-35 サンドコンパクションパイル⑥	φ400mm　L=0.5m、φ700mm　L=12.0m	本	192.00	154,331.86	29,631,717	
1-36 サンドコンパクションパイル⑦	φ400mm　L=0.5m、φ700mm　L=12.2m	本	352.00	156,865.67	55,216,715	
1-37 サンドコンパクションパイル⑧	φ400mm　L=0.5m、φ700mm　L=12.4m	本	391.00	159,242.42	62,263,786	
1-38 サンドコンパクションパイル⑨	φ400mm　L=0.5m、φ700mm　L=12.6m	本	432.00	161,941.44	69,958,702	
1-39 サンドコンパクションパイル⑩	φ400mm　L=0.5m、φ700mm　L=12.8m	本	300.00	164,475.74	49,342,722	
1-40 サンドコンパクションパイル⑪	φ400mm　L=0.5m、φ700mm　L=13.0m	本	193.00	166,825.39	32,197,300	
1-41 サンドコンパクションパイル⑫	φ400mm　L=0.5m、φ700mm　L=13.1m	本	128.00	168,160.00	21,524,480	
1-42 サンドコンパクションパイル施工機械拘束費		日	21.00 32.00	226,400.00 226,400.00	4,754,400 7,244,800	2,490,400
1-87 サンドコンパクションパイル施工機退避用補助機費用	【見積歩掛】　〈変更指示日:R7.04.10〉	日	0.00 48.00	0.00 221,700.00	0 10,641,600	10,641,600
1-88 敷鉄板移設	【見積歩掛】　〈変更指示日:R7.04.10〉	日	0.00 48.00	0.00 60,000.00	0 2,880,000	2,880,000
飛行場標識工					138,940	
飛行場標識工					138,940	
仮マーキングエ					138,940	
1-43 仮マーキング設置	常温式　黄色　W=15cm	ｍ２	20.00	1,260.00	25,200	
1-44 マーキング削除	常温式　黄色　W=30cm	ｍ２	11.00	10,340.00	113,740	
仮設工					12,694,807 18,071,515	5,376,708

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
磁気異常物撤去(水平探査)					0	
					2,934,128	2,934,128
磁気異常物撤去(水平探査)	〈変更指示日:R6.09.30〉				0	
					2,934,128	2,934,128
1-89 磁気異常物撤去 (水平探査)	【見積歩掛】		0.00	0.00	0	
		日	8.00	366,766.00	2,934,128	2,934,128
地中レーダー探査準備					0	
					2,442,580	2,442,580
地中レーダー探査準備	〈変更指示日:R7.08.27〉　※令和７年度積算				0	
					2,442,580	2,442,580
1-90 地中レーダー探査作業床整正(1)	エリアA　【見積歩掛】		0.00	0.00	0	
		ｍ２	51.00	4,780.00	243,780	243,780
1-91 地中レーダー探査作業床整正(2)	エリアD'　【見積歩掛】		0.00	0.00	0	
		ｍ２	16.00	4,780.00	76,480	76,480
1-92 地中レーダー探査作業床整正(3)	エリアG　【見積歩掛】		0.00	0.00	0	
		ｍ２	444.00	4,780.00	2,122,320	2,122,320
交通誘導警備員					8,492,680	
交通誘導警備員					8,492,680	
1-45 ｹﾞｰﾄ保安要員①	昼間	人日	129.00	12,900.00	1,664,100	
1-46 ｹﾞｰﾄ保安要員②	夜間	人日	197.00	19,340.00	3,809,980	
1-47 GSE保安要員	昼間	人日	234.00	12,900.00	3,018,600	
水替工					3,916,427	
ポンプ排水　撤去工					64,108	
1-48 舗装版切断	コンクリート舗装版　t=23cm	ｍ	16.00	3,689	59,024	
1-49 舗装版破砕	コンクリート舗装版　t=23cm	ｍ２	4.00	1,018	4,072	
1-50 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬	施工箇所～仮置場	ｍ３	0.90	1,125	1,012	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
ポンプ排水　設置工					3,852,319	
1-51 塩ビ管設置		m	16.00	3,326	53,216	
1-52 ﾌｨﾙﾀｰ材	流用材	m３	0.40	5,525	2,210	
1-53 アスファルト舗装	t=5cm	m２	4.00	3,611	14,444	
1-54 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置		箇所	1.00	116,600.00	116,600	
1-55 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日	190.00	19,177.84	3,643,789	
1-56 コンクリート削孔	既設カルバートボックス	孔	2.00	11,030	22,060	
仮設工					285,700	
仮設					285,700	
1-77 PBB移設		式	1.00	285,700.00	285,700	
共通仮設費(積上)					407,045,526 457,352,978	50,307,452
共通仮設					407,045,526 457,352,978	50,307,452
共通仮設費					407,045,526 457,352,978	50,307,452
準備費					337,670,731 387,978,183	50,307,452
探査工					337,670,731 378,577,643	40,906,912
1-57 計画準備		式	1.00	845,000.00	845,000	
1-58 測線設定①		m２	4,850.00	20.96	101,656	
1-59 測線設定②		m２	5,450.00	19.07	103,931	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-60 水平探査①	GL　0～2m	ｍ２	4,850.00	67.35	326,647	
1-61 水平探査②	GL　0～2m	ｍ２	5,450.00	61.32	334,194	
1-62 測点設定①		点	367.00 411.00	2,120.00 2,120.00	778,040 871,320	 93,280
1-63 測点設定②		点	515.00 582.00	1,936.00 1,936.00	997,040 1,126,752	 129,712
1-64 鉛直探査①	L=11.5m～12.7m	孔	367.00 411.00	435,354.67 441,500.21	159,775,163 181,456,586	 21,681,423
1-65 鉛直探査②	L=12.9m～13.6m	孔	515.00 582.00	283,715.35 278,389.88	146,113,405 162,022,910	 15,909,505
1-66 資料解析（水平探査）		ｍ２	10,300.00	80.51	829,253	
1-67 資料解析（鉛直探査）		式	1.00 1.00	26,045,693.00 29,138,685.00	26,045,693 29,138,685	 3,092,992
1-68 報文執筆費		式	1.00	776,009.00	776,009	
1-69 機材運搬		式	1.00	644,700.00	644,700	
地中レーダー探査工	〈変更指示日:R7.08.27〉　※令和７年度積算				0 8,950,540	 8,950,540
1-93 地中レーダー探査費	【見積歩掛】	式	0.00 1.00	0.00 8,950,540.00	0 8,950,540	 8,950,540
設計費	〈変更指示日:R7.01.17〉				0 450,000	 450,000
1-94 設計費(磁気異常物撤去関連)	【見積歩掛】	式	0.00 1.00	0.00 450,000.00	0 450,000	 450,000
運搬費					64,532,932	
重建設機械分解組立運搬費					64,532,932	
1-70 分解組立運搬(1)	変位緩衝孔施工機械　1台×往復	回	4.00	1,078,000.00	4,312,000	
1-71 分解組立運搬(2)	変位緩衝壁(1)施工機械　1台×往復	回	1.00	12,363,566.00	12,363,566	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-72 分解組立運搬(3)	変位緩衝壁(2)施工機械　1台×往復	回	1.00	12,325,366.00	12,325,366	
1-73 分解組立運搬(4)	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ施工機械　1台×往復	回	4.00	8,883,000.00	35,532,000	
安全費					4,770,263	
夜間照明費					4,573,900	
1-74 投光車		式	1.00	3,858,000.00	3,858,000	
1-75 投光機		式	1.00	715,900.00	715,900	
損害保険料					196,363	
1-76 傷害保険料	鉛直磁気探査	式	1.00	196,363.00	196,363	
技術管理費					71,600	
施工調査費					71,600	
1-78 施工調査費①	モニタリング調査	式	1.00	21,200.00	21,200	
1-79 施工調査費②	歩掛実態調査	式	1.00	50,400.00	50,400	
調査費					6,714,682	
土質調査業務					6,714,682	
直接調査費					4,932,380	
直接調査					4,932,380	
ボーリング					2,458,860	
2-1 陸上ボーリング(1)①	粘性土・シルト	m	6.00	25,200.00	151,200	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-2 陸上ボーリング(1)②	砂・砂質土	m	18.40	29,200.00	537,280	
2-3 陸上ボーリング(1)③	軟岩	m	1.00	66,000.00	66,000	
2-4 陸上ボーリング(2)①	粘性土・シルト	m	18.60	12,600.00	234,360	
2-5 陸上ボーリング(2)②	砂・砂質土	m	87.40	15,300.00	1,337,220	
2-6 陸上ボーリング(2)③	軟岩	m	4.00	33,200.00	132,800	
原位置試験					1,428,200	
2-7 標準貫入試験(1)①	粘性土・シルト	回	6.00	14,100.00	84,600	
2-8 標準貫入試験(1)②	砂・砂質土	回	16.00	18,800.00	300,800	
2-9 標準貫入試験(1)③	軟岩	回	2.00	32,400.00	64,800	
2-10 標準貫入試験(2)①	粘性土・シルト	回	24.00	7,160.00	171,840	
2-11 標準貫入試験(2)②	砂・砂質土	回	72.00	9,430.00	678,960	
2-12 標準貫入試験(2)③	軟岩	回	8.00	15,900.00	127,200	
土質試験					1,045,320	
2-13 物理試験		式	1.00	1,045,320.00	1,045,320	
間接調査費					1,782,302	
間接調査					1,782,302	
準備					173,450	
2-14 調査準備		式	1.00	173,450.00	173,450	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
足場					755,600	
2-15 足場仮設①		箇所	8.00	63,200.00	505,600	
2-16 足場仮設②		箇所	2.00	125,000.00	250,000	
運搬					739,886	
2-17 交通車		式	1.00	144,141.00	144,141	
2-18 機材運搬		式	1.00	505,742.00	505,742	
2-19 試料運搬		式	1.00	90,003.00	90,003	
調査孔閉塞					78,840	
2-20 調査孔閉塞①		箇所	8.00	6,530.00	52,240	
2-21 調査孔閉塞②		箇所	2.00	13,300.00	26,600	
施工管理					34,526	
2-22 施工管理費		式	1.00	34,526.00	34,526	

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算総括表

令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)耐震対策工事(変更第4回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					528,107,455	
					552,026,763	23,919,308
間接工事費	440,882,248 ＋ 281,879,104				722,761,352	
	492,333,237 ＋ 302,028,912				794,362,149	71,600,797
共通仮設費（計）	407,045,526 ＋ 32,108,933 ＋ 1,727,789				440,882,248	
	457,352,978 ＋ 33,232,011 ＋ 1,748,248				492,333,237	51,450,989
共通仮設費（ 積上 ）					407,045,526	
					457,352,978	50,307,452
共通仮設費（ 率 ）	528,107,455 × 6.08% ((4.54% × 1.3) × 1.03)				32,108,933	
	552,026,763 × 6.02% ((4.49% × 1.3) × 1.03)				33,232,011	1,123,078
現場環境改善費	523,572,455 × 0.33%				1,727,789	
	546,327,763 × 0.32%				1,748,248	20,459
現場管理費	968,989,703 × 29.09% ((23.08% × 1.2) × 1.05)				281,879,104	
	1,044,360,000 × 28.92% ((22.95% × 1.2) × 1.05)				302,028,912	20,149,808
工事原価	528,107,455 ＋ 722,761,352				1,250,868,807	
	552,026,763 ＋ 794,362,149				1,346,388,912	95,520,105
一般管理費等	1,250,868,807 × 11.63% (11.63% × 1.00) － 8,813				145,467,229	
	1,346,388,912 × 11.48% (11.48% × 1.00) － 8,323				154,557,124	9,089,895
契約保証費						
	934,912,078 × 0.04%				373,964	
工事価格	1,250,868,807 ＋ 145,467,229 ＋ 373,964				1,396,710,000	
	1,346,388,912 ＋ 154,557,124 ＋ 373,964				1,501,320,000	104,610,000
直接調査費						
					4,932,380	
間接調査費						
					1,782,302	
諸経費						
	6,714,682 × 69.4% － 4,671				4,655,318	
一般調査業務費						
	4,932,380 ＋ 1,782,302 ＋ 4,655,318				11,370,000	
調査業務費						
					11,370,000	
合計価格	1,396,710,000 ＋ 11,370,000				1,408,080,000	
	1,501,320,000 ＋ 11,370,000				1,512,690,000	104,610,000
消費税等相当額	1,408,080,000 × 10.00%				140,808,000	
	1,512,690,000 × 10.00%				151,269,000	10,461,000
請負工事費					1,548,888,000	
					1,663,959,000	115,071,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1-80
名称：カッターノロ処理・運搬　施工箇所～再資源化施設　【見積歩掛(単価)】　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
カッター切断ノロ収集運搬		ｍ３	1.000	12,000.00	12,000		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			12,000.00	12,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-81
名称：処分費(2)　建設汚泥(カッター切断ノロ)【見積単価】　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	建設汚泥(カッター切断ノロ)	ｍ３	100.000	36,000.00	3,600,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			36,000.00	3,600,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-29
名称：変位緩衝壁②　φ850㎜　L=13.6m　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガイド定規設置費		ｍ	19.000	2,500.00	47,500		
セメント	高炉B ﾊﾞﾗ	t	23.000	14,600.00	335,800		
機械損料（1）		日	5.000	417,510.00	2,087,550		
機械損料（2）		日	5.000	170,530.00	852,650		
労務費		日	5.000	198,750.00	993,750		
消耗材料費		式	1.000	2,105,300.00	2,105,300		
合　　計	作業能力：1.00式			6,422,550.00	6,422,550		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-82
名称：緩衝壁①泥土運搬・処分　施工箇所～再資源化施設　【見積歩掛(単価)】　　1台当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
緩衝壁①泥土収集運搬	大型特殊強力吸引車	台	1.000	202,000.00	202,000		
合　　計	作業能力：1.00台			202,000.00	202,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-83
名称：緩衝壁②泥土積込　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
緩衝壁②泥土積込		ｍ３	1.000	1,753	1,753		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,753	1,753		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-84
名称：緩衝壁②泥土運搬・処分　施工箇所～再資源化施設　【見積歩掛(単価)】　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
緩衝壁②泥土収集運搬	ダンプトラック（10ｔ）	ｍ３	1.000	3,260.00	3,260		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,260.00	3,260		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-85
名称：処分費(1)　建設汚泥(緩衝壁①)　【見積単価】　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	建設汚泥(緩衝壁①)	ｍ３	100.000	14,600.00	1,460,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			14,600.00	1,460,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-86
名称：処分費(2)　建設汚泥(緩衝壁②)　【見積単価】　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	建設汚泥(変異緩衝壁②)	ｍ３	100.000	10,300.00	1,030,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			10,300.00	1,030,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-42
名称：サンドコンパクションパイル施工機械拘束費　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
SAVEコンポーザー施工機	L≦25m打設機	供用日	1.000	173,000.00	173,000		
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４００ｋＶＡ	日	1.000	17,100.00	17,100		
空気圧縮機	18～19m3/ｍｉｎ	日	1.000	8,120.00	8,120		
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次基準値）1.2m3	供用日	1.000	5,030.00	5,030		
施工管理計		供用日	1.000	16,600.00	16,600		
諸雑費(率＋まるめ)	上記計の%	%	3.000	219,850.00	6,550		
合　　計	作業能力：1.00日			226,400.00	226,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-87
名称：サンドコンパクションパイル施工機退避用補助機費用　【見積歩掛】　〈変更指示日:R7.04.10〉　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
SAVE施工機運転(補助施工機)	L≦25m級	日	1.000	215,300.00	215,300		
諸雑費(率＋まるめ)	SAVE施工機運転(補助施工機)の%	%	3.000	215,300.00	6,400		
合　　計	作業能力：1.00日			221,700.00	221,700		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-88
名称：敷鉄板移設　【見積歩掛】　〈変更指示日:R7.04.10〉　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
トラクタショベル運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量山積1.2m3普通1次	日	1.000	58,260.00	58,260		
諸雑費(率＋まるめ)	トラクタショベル運転の%	%	3.000	58,260.00	1,740		
合　　計	作業能力：1.00日			60,000.00	60,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-89
名称：磁気異常物撤去（水平探査）　【見積歩掛】　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ①運転(運転手抜き)	山0.45m3/平0.35m3　ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊	時間	8.000	3,894.00	31,152		
バックホウ②運転(運転手抜き)	山0.28m3/平0.20m3　ｸﾚｰﾝ機能付1.7t吊	時間	4.000	2,937.00	11,748		
ダンプトラック運転(運転手抜き)	2h/日･台×3台	時間	6.000	2,650.00	15,900		
金属探知機損料		供用日	1.000	7,236.00	7,236		
運転手（特殊）		人	3.000	40,560.00	121,680		
運転手（一般）		人	3.000	35,880.00	107,640		
主任技師	(6.0h)	人	1.000	71,410.00	71,410		
合　　計	作業能力：1.00日			366,766.00	366,766		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-90
名称：地中レーダー探査作業床整正(1)　エリアA　【見積歩掛】　　50ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ運転	クローラ型0.13(0.10)m3	日	1.000	56,210.00	56,210		
振動ローラ運転	ハンドガイド式　０．５～０．６ｔ	日	1.000	43,710.00	43,710		
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.000	619.00	619		
土木一般世話役		人	1.000	46,960.00	46,960		
普通作業員		人	3.000	30,110.00	90,330		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	0.500	237,829.00	1,171		
合　　計	作業能力：50.00ｍ２			4,780.00	239,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-91
名称：地中レーダー探査作業床整正(2)　エリアD'　【見積歩掛】　　50ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ運転	クローラ型0.13(0.10)m3	日	1.000	56,210.00	56,210		
振動ローラ運転	ハンドガイド式　０．５～０．６ｔ	日	1.000	43,710.00	43,710		
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.000	619.00	619		
土木一般世話役		人	1.000	46,960.00	46,960		
普通作業員		人	3.000	30,110.00	90,330		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	0.500	237,829.00	1,171		
合　　計	作業能力：50.00ｍ２			4,780.00	239,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-92
名称：地中レーダー探査作業床整正(3)　エリアG　【見積歩掛】　　50ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ運転	クローラ型0.13(0.10)m3	日	1.000	56,210.00	56,210		
振動ローラ運転	ハンドガイド式　０．５～０．６ｔ	日	1.000	43,710.00	43,710		
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.000	619.00	619		
土木一般世話役		人	1.000	46,960.00	46,960		
普通作業員		人	3.000	30,110.00	90,330		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	0.500	237,829.00	1,171		
合　　計	作業能力：50.00ｍ２			4,780.00	239,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-62
名称：測点設定①　　100点当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	1.000	51,900.00	51,900		
測量技師補		人	1.000	40,660.00	40,660		
測量助手		人	1.000	38,540.00	38,540		
測量補助員		人	2.000	28,850.00	57,700		
平杭		本	100.000	160.00	16,000		
諸雑費	材料の%	%	10.000	16,000.00	1,600		
測量器具損料	一式	日	1.040	1,050.00	1,092		
パソコン		日	1.040	1,040.00	1,081		
交通車	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ2L	日	1.000	3,414.00	3,414		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	211,987.00	13		
合　　計	作業能力：100.00点			2,120.00	212,000		

労務時間外補正:あり　補正方式：実労働時間単価　所定内深夜時間：[6.00] 補正：[1+0.25α]　所定外労働時間：[0.00]　所定外深夜時間：[0.00]　休日なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-63
名称：測点設定②　　100点当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	1.000	47,100.00	47,100		
測量技師補		人	1.000	36,900.00	36,900		
測量助手		人	1.000	34,600.00	34,600		
測量補助員		人	2.000	25,900.00	51,800		
平杭		本	100.000	160.00	16,000		
諸雑費	材料の%	%	10.000	16,000.00	1,600		
測量器具損料	一式	日	1.000	1,050.00	1,050		
パソコン		日	1.000	1,040.00	1,040		
交通車	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ2L	日	1.000	3,414.00	3,414		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	193,504.00	96		
合　　計	作業能力：100.00点			1,936.00	193,600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-64
名称：鉛直探査①　L=11.5m～12.7m　　411孔当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
削孔費　砂・砂質土　夜間		m	3,731.900	31,806.25	118,697,744		
削孔費　ｼﾙﾄ　夜間		m	1,356.300	27,516.66	37,320,845		
調査孔閉塞	夜間	箇所	411.000	13,300.00	5,466,300		
現地測定費　夜間		日	103.000	193,900.00	19,971,700		
合　　計	作業能力：411.00孔			441,500.21	181,456,589		

労務時間外補正:あり　補正方式：実労働時間単価　所定内深夜時間：[6.00] 補正：[1+0.25α]　所定外労働時間：[0.00]　所定外深夜時間：[0.00]　休日なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-65
名称：鉛直探査②　L=12.9m～13.6m　　582孔当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
削孔費　砂・砂質土　昼間		m	6,104.400	17,906.25	109,306,912		
削孔費　ｼﾙﾄ　昼間		m	1,455.000	14,916.66	21,703,740		
調査孔閉塞	昼間	箇所	582.000	6,530.00	3,800,460		
現地測定費　昼間		日	154.000	176,700.00	27,211,800		
合　　計	作業能力：582.00孔			278,389.88	162,022,912		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-67
名称：資料解析（鉛直探査）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
解析費（鉛直探査）		m	10,661.600	2,733.05	29,138,685		
合　　計	作業能力：1.00式			29,138,685.00	29,138,685		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-93
名称：地中レーダー探査費　【見積歩掛】　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
直接人件費		式	1.000	5,849,060.00	5,849,060		
直接経費		式	1.000	26,404.00	26,404		
直接費		式	1.000	2,154,676.00	2,154,676		
間接費		式	1.000	920,400.00	920,400		
合　　計	作業能力：1.00式			8,950,540.00	8,950,540		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-94
名称：設計費(磁気異常物撤去関連)　【見積歩掛】　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
設計費(1)	エリアA	式	1.000	120,000.00	120,000		
設計費(2)	エリアD'	式	1.000	80,000.00	80,000		
設計費(3)	エリアG	式	1.000	250,000.00	250,000		
合　　計	作業能力：1.00式			450,000.00	450,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし