この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和７年度福岡空港排水施設工事(変更)

九州地方整備局

港　　名	福岡空港
項　　目	空港整備事業費
費　　目	空港整備事業費
目の細分	工事費
積算番号	18-12-25-038

積算内訳表

令和7年度福岡空港排水施設工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					62,686,751	
					50,280,783	-12,405,968
排水施設					62,686,751	
					50,280,783	-12,405,968
仮設工					23,251,391	
					14,696,776	-8,554,615
仮設場周道路					752,791	
					734,760	-18,031
敷鉄板					752,791	
					294,811	-457,980
1 敷鉄板設置(1)	22×1,524×6,096		131.00	312.80	40,976	
		ｍ２	204.00	312.80	63,811	22,835
2 敷鉄板設置･撤去	22×1,524×6,096		446.00	607.20	270,811	
		ｍ２	0.00	607.20	0	-270,811
3 敷鉄板賃料(1)	22×1,524×6,096		14.00	6,794.00	95,116	
		枚	22.00	10,500.00	231,000	135,884
4 敷鉄板賃料(2)	22×1,524×6,096		48.00	7,206.00	345,888	
		枚	0.00	7,206.00	0	-345,888
敷鉄板(仮置場)					0	
					439,949	439,949
188 敷鉄板設置(2)	22×1,524×6,096		0.00	0.00	0	
		ｍ２	334.00	213.50	71,309	71,309
189 敷鉄板賃料(3)	22×1,524×6,096		0.00	0.00	0	
		枚	36.00	10,240.00	368,640	368,640
土留工①					6,409,501	
					0	-6,409,501
鋼矢板(1)	接続桝-3_付近、接続桝-19_付近				6,409,501	
					0	-6,409,501
5 鋼矢板圧入	油圧圧入引抜式(WJ併用)　L≦9.0m		120.00	31,660.00	3,799,200	
		枚	0.00	31,660.00	0	-3,799,200
6 鋼矢板引抜き	油圧圧入引抜式　L≦9.0m		24.00	10,080.00	241,920	
		枚	0.00	10,080.00	0	-241,920
7 鋼矢板賃料(1)	Ⅲ型　L≦9.0m　打設＋引抜		12.24	13,270.00	162,424	
		t	0.00	13,270.00	0	-162,424

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
8 鋼矢板賃料(2)	Ⅲ型　L≦9.0m　打設のみ		46.08	6,390.00	294,451	
		t	0.00	6,390.00	0	-294,451
9 油圧式杭圧入引抜機据付･解体(1)	圧入		2.00	193,200.00	386,400	
		回	0.00	193,200.00	0	-386,400
10 油圧式杭圧入引抜機据付･解体(2)	引抜		1.00	79,490.00	79,490	
		回	0.00	79,490.00	0	-79,490
11 ｶﾞｽ切断			24.00	5,809.00	139,416	
		箇所	0.00	5,809.00	0	-139,416
12 鋼矢板材料費(全損)	Ⅲ型　L=1.00m/枚		1.44	180,000.00	259,200	
		t	0.00	180,000.00	0	-259,200
13 給水	鋼矢板(1)		1.00	1,047,000.00	1,047,000	
		式	0.00	1,047,000.00	0	-1,047,000
土留工②					1,777,530	
					0	-1,777,530
鋼矢板(2)	接続桝-19_付近				1,777,530	
					0	-1,777,530
14 鋼矢板圧入	NS-SP-J　標準施工(WJ併用)		11.00	59,740.00	657,140	
		枚	0.00	59,740.00	0	-657,140
15 鋼矢板引抜き	NS-SP-J　標準施工		11.00	26,310.00	289,410	
		枚	0.00	26,310.00	0	-289,410
16 鋼矢板賃料	NS-SP-J　L=9.5m　打設＋引抜		11.00	17,080.00	187,880	
		枚	0.00	17,080.00	0	-187,880
17 圧入機設置・撤去	NS-SP-J　標準施工		1.00	252,600.00	252,600	
		回	0.00	252,600.00	0	-252,600
18 給水	鋼矢板(2)　NS-SP-J		1.00	390,500.00	390,500	
		式	0.00	390,500.00	0	-390,500
土留工③					2,153,451	
					7,929,682	5,776,231
たて込み簡易土留	開渠部（接続桝-4～接続桝-10～接続桝-3）				2,153,451	
					7,929,682	5,776,231
190 たて込み簡易土留建込(3)	1.5m＜H≦2.0m		0.00	0.00	0	
		m	17.00	4,432.00	75,344	75,344
19 たて込み簡易土留建込(1)	2.0m＜H≦2.5m		107.00	5,169.00	553,083	
		m	5.00	5,169.00	25,845	-527,238

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
191 たて込み簡易土留建込(4)	2.0m＜H≦2.5m		0.00	0.00	0	
		m	112.00	3,385.00	379,120	379,120
20 たて込み簡易土留建込(2)	2.5m≦H＜3.0m		4.00	5,998.00	23,992	
		m	2.00	5,998.00	11,996	-11,996
192 たて込み簡易土留建込(5)	2.5m≦H＜3.0m		0.00	0.00	0	
		m	64.00	3,927.00	251,328	251,328
193 たて込み簡易土留建込(6)	3.0m＜H≦3.5m		0.00	0.00	0	
		m	16.00	4,516.00	72,256	72,256
194 たて込み簡易土留引抜(3)	1.5m＜H≦2.0m		0.00	0.00	0	
		m	17.00	2,414.00	41,038	41,038
21 たて込み簡易土留引抜(1)	2.0m＜H≦2.5m		107.00	2,822.00	301,954	
		m	5.00	2,822.00	14,110	-287,844
195 たて込み簡易土留引抜(4)	2.0m＜H≦2.5m		0.00	0.00	0	
		m	112.00	1,968.00	220,416	220,416
22 たて込み簡易土留引抜(2)	2.5m≦H＜3.0m		4.00	3,268.00	13,072	
		m	2.00	3,268.00	6,536	-6,536
196 たて込み簡易土留引抜(5)	2.5m≦H＜3.0m		0.00	0.00	0	
		m	64.00	2,276.00	145,664	145,664
197 たて込み簡易土留引抜(6)	3.0m＜H≦3.5m		0.00	0.00	0	
		m	16.00	2,584.00	41,344	41,344
198 たて込み簡易土留賃料(3)	1セット15m、2.0型		0.00	0.00	0	
		ｍ２	69.00	1,770.00	122,130	122,130
23 たて込み簡易土留賃料(1)	1セット15m、2.5型		75.00	8,160.00	612,000	
		ｍ２	583.00	7,065.00	4,118,895	3,506,895
24 たて込み簡易土留賃料(2)	1セット15m、3.0型		90.00	7,215.00	649,350	
		ｍ２	396.00	5,460.00	2,162,160	1,512,810
199 たて込み簡易土留賃料(4)	1セット15m、3.5型		0.00	0.00	0	
		ｍ２	115.00	2,100.00	241,500	241,500
土留工④					5,370,658	
					0	-5,370,658
鋼矢板(4)	道路横断部、センター出入口部				5,370,658	
					0	-5,370,658
25 鋼矢板圧入	油圧圧入引抜式(WJ併用)　L≦9.0m		71.00	26,920.00	1,911,320	
		枚	0.00	26,920.00	0	-1,911,320

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
26 鋼矢板引抜き	油圧圧入引抜式　L≦9.0m		71.00	8,292.00	588,732	
		枚	0.00	8,292.00	0	-588,732
27 鋼矢板賃料	Ⅲ型　L≦9.0m　打設＋引抜		36.21	13,180.00	477,247	
		t	0.00	13,180.00	0	-477,247
28 油圧式杭圧入引抜機据付･解体(1)	圧入		3.00	151,900.00	455,700	
		回	0.00	151,900.00	0	-455,700
29 油圧式杭圧入引抜機据付･解体(2)	引抜		3.00	63,340.00	190,020	
		回	0.00	63,340.00	0	-190,020
30 ｶﾞｽ切断			71.00	5,809.00	412,439	
		箇所	0.00	5,809.00	0	-412,439
31 鋼矢板材料費（全損）	Ⅲ型　L=1.00m/枚		4.26	180,000.00	766,800	
		t	0.00	180,000.00	0	-766,800
32 給水	鋼矢板(4)		1.00	568,400.00	568,400	
		式	0.00	568,400.00	0	-568,400
土留工⑤					1,183,890	
					0	-1,183,890
鋼矢板(5)	道路横断部、給油施設部				1,183,890	
					0	-1,183,890
33 鋼矢板圧入	NS-SP-J　標準施工(WJ併用)		7.00	52,750.00	369,250	
		枚	0.00	52,750.00	0	-369,250
34 鋼矢板引抜き	NS-SP-J　標準施工		7.00	22,800.00	159,600	
		枚	0.00	22,800.00	0	-159,600
35 鋼矢板賃料	NS-SP-J　L=9.5m　打設＋引抜		7.00	16,920.00	118,440	
		枚	0.00	16,920.00	0	-118,440
36 圧入機設置・撤去	NS-SP-J　標準施工		1.00	209,400.00	209,400	
		回	0.00	209,400.00	0	-209,400
37 給水	鋼矢板(5)　NS-SP-J		1.00	327,200.00	327,200	
		式	0.00	327,200.00	0	-327,200
土留工⑥					0	
					4,560,380	4,560,380
ライナープレート					0	
					4,560,380	4,560,380
200 ライナープレート掘削土留			0.00	0.00	0	
		m	3.00	207,700.00	623,100	623,100

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
201 ライナープレート埋戻			0.00	0.00	0	
		ｍ３	11.00	213,800.00	2,351,800	2,351,800
202 ﾀﾝﾊﾟ締固め			0.00	0	0	
		ｍ３	10.00	1,578	15,780	15,780
203 ライナープレート撤去			0.00	0.00	0	
		ｍ	2.00	32,850.00	65,700	65,700
204 ライナープレート材料費			0.00	0.00	0	
		式	1.00	1,504,000.00	1,504,000	1,504,000
路面覆工					392,416	
					0	-392,416
覆工板･覆工板受桁	道路横断部				392,416	
					0	-392,416
38 覆工板･覆工板受桁設置･撤去			32.00	8,982.00	287,424	
		ｍ２	0.00	8,982.00	0	-287,424
39 覆工板賃料			32.00	2,274.00	72,768	
		ｍ２	0.00	2,274.00	0	-72,768
40 覆工板受桁・受枠賃料			32.00	1,007.00	32,224	
		ｍ２	0.00	1,007.00	0	-32,224
水替工					712,902	
ポンプ排水					712,902	
41 ポンプ排水材料費	サクションホース					
		式	1.00	350,002.00	350,002	
42 排水ポンプ設置･撤去(1)						
		箇所	1.00	136,400.00	136,400	
43 排水ポンプ設置・撤去(2)						
		箇所	1.00	90,100.00	90,100	
44 排水ポンプ設置						
		箇所	1.00	136,400.00	136,400	
防護工					500,652	
吊防護	歩道部				457,656	
45 吊防護材料費	全損					
		式	1.00	357,156.00	357,156	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
46 吊防護設置・撤去		箇所	3.00	33,500.00	100,500	
現場発生品運搬（スクラップ）					42,996	
47 現場発生品積込･荷卸		t	2.84	9,083	25,795	
48 現場発生品運搬		t	2.84	6,057	17,201	
交通管理工					3,997,600	
					258,400	-3,739,200
交通誘導警備員					3,997,600	
					258,400	-3,739,200
49 保安要員(1)	交通誘導警備員B（夜間）		94.00	22,800.00	2,143,200	
		人日	10.00	22,800.00	228,000	-1,915,200
50 保安要員(2)	交通誘導警備員B（昼間）		122.00	15,200.00	1,854,400	
		人日	2.00	15,200.00	30,400	-1,824,000
構造物撤去工					2,146,647	
					973,465	-1,173,182
舗装取壊し工					867,812	
					423,883	-443,929
舗装版切断					175,414	
					133,144	-42,270
51 アスファルト舗装版切断(1)	t=5cm、t=4cm		170.00	925.8	157,386	
		m	9.00	925.8	8,332	-149,054
52 アスファルト舗装版切断(2)	t=5cm、t=4cm		26.00	693.4	18,028	
		m	180.00	693.4	124,812	106,784
舗装版破砕					489,388	
					196,997	-292,391
53 アスファルト舗装版破砕・積込(1)	t=5cm、t=4cm		567.00	807.7	457,965	
		m２	9.00	807.7	7,269	-450,696
54 アスファルト舗装版破砕・積込(2)	t=5cm、t=4cm		53.00	592.9	31,423	
		m２	320.00	592.9	189,728	158,305
殻運搬					99,310	
					41,042	-58,268
55 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場		24.00	1,156	27,744	
		m３	1.00	1,156	1,156	-26,588
56 アスファルト殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設		2.00	2,963	5,926	
		m３	13.00	2,963	38,519	32,593
57 アスファルト殻積込	仮置場		24.00	280	6,720	
		m３	0.50	280	140	-6,580

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
58 アスファルト殻運搬(3)	仮置場～再資源化施設		24.00	2,455	58,920	
		m３	0.50	2,455	1,227	-57,693
殻処分					103,700	
					52,700	-51,000
59 処分費	アスファルト殻		61.00	1,700.00	103,700	
		t	31.00	1,700.00	52,700	-51,000
構造物取壊し工					1,261,844	
					549,582	-712,262
コンクリート構造物取壊し					823,838	
					340,420	-483,418
60 無筋構造物取壊し(1)	機械施工		39.00	15,640.00	609,960	
		m３	0.00	15,640.00	0	-609,960
61 無筋構造物取壊し(2)	機械施工		0.40	11,060.00	4,424	
		m３	22.00	11,060.00	243,320	238,896
62 鉄筋構造物取壊し(1)	機械施工		7.00	27,980.00	195,860	
		m３	0.00	27,980.00	0	-195,860
63 鉄筋構造物取壊し(2)	機械施工		0.70	19,420.00	13,594	
		m３	5.00	19,420.00	97,100	83,506
殻運搬					217,847	
					86,565	-131,282
64 無筋コンクリート殻運搬(1)-1	施工箇所～仮置場		39.00	1,216	47,424	
		m３	0.00	1,216	0	-47,424
65 無筋コンクリート殻積込(1)-2	仮置場		40.00	280	11,200	
		m３	0.00	280	0	-11,200
66 無筋コンクリート殻運搬(1)-3	仮置場～再資源化施設		39.00	2,455	95,745	
		m３	0.00	2,455	0	-95,745
67 無筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設		0.40	2,455	982	
		m３	22.00	2,455	54,010	53,028
68 鉄筋コンクリート殻運搬(1)-1	施工箇所～仮置場		7.00	1,486	10,402	
		m３	0.00	1,486	0	-10,402
69 鉄筋コンクリート殻積込(1)-2	仮置場		7.00	280	1,960	
		m３	0.00	280	0	-1,960
70 鉄筋コンクリート殻運搬(1)-3	仮置場～再資源化施設		7.00	6,511	45,577	
		m３	0.00	6,511	0	-45,577
71 鉄筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設		0.70	6,511	4,557	
		m３	5.00	6,511	32,555	27,998
殻処分					199,000	
					112,000	-87,000
72 処分費	無筋コンクリート殻		90.00	2,000.00	180,000	
		t	50.00	2,000.00	100,000	-80,000

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
73 処分費	鉄筋コンクリート殻		19.00	1,000.00	19,000	
		t	12.00	1,000.00	12,000	-7,000
現場発生品運搬（スクラップ）					21,159	
					10,597	-10,562
74 現場発生品積込･荷卸			0.94	13,510	12,699	
		t	0.70	9,083	6,358	-6,341
75 現場発生品運搬	グレーチング蓋		0.94	9,001	8,460	
		t	0.70	6,057	4,239	-4,221
流入工					16,991	
					0	-16,991
撤去工					15,997	
					0	-15,997
76 コンクリートカッター切断	無筋コンクリート　t=20cm		3.00	3,469.00	10,407	
		m	0.00	3,469.00	0	-10,407
77 無筋コンクリート取壊し	人力施工		0.10	54,070.00	5,407	
		m３	0.00	54,070.00	0	-5,407
78 無筋コンクリート殻積込み	施工箇所		0.10	1,834	183	
		m３	0.00	1,834	0	-183
殻運搬					394	
					0	-394
79 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場		0.10	1,216	121	
		m３	0.00	1,216	0	-121
80 無筋コンクリート殻積込	仮置場		0.10	280	28	
		m３	0.00	280	0	-28
81 無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設		0.10	2,455	245	
		m３	0.00	2,455	0	-245
殻処分					600	
					0	-600

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
82 処分費	無筋コンクリート殻		0.30	2,000.00	600	
		t	0.00	2,000.00	0	-600
舗装工					1,434,389	
					50,329	-1,384,060
アスファルト舗装工(車道部)					90,324	
					33,685	-56,639
路盤					23,152	
					8,426	-14,726
83 路盤(1)	RM-25　t=12cm		29.00	648.2	18,797	
		ｍ２	13.00	648.2	8,426	-10,371
84 路盤(2)	RM-25　t=12cm		5.00	871	4,355	
		ｍ２	0.00	871	0	-4,355
表層					67,172	
					25,259	-41,913
85 表層(1)	再生密粒度アスコン(13)　t=5cm		29.00	1,943	56,347	
		ｍ２	13.00	1,943	25,259	-31,088
86 表層(2)	再生密粒度アスコン(13)　t=5cm		5.00	2,165	10,825	
		ｍ２	0.00	2,165	0	-10,825
アスファルト舗装工(歩道部)					133,533	
					16,644	-116,889
路盤					37,941	
					4,544	-33,397
87 路盤(1)	RC-40　t=10cm		24.00	908.9	21,813	
		ｍ２	5.00	908.9	4,544	-17,269
88 路盤(2)	RC-40　t=10cm		12.00	1,344	16,128	
		ｍ２	0.00	1,344	0	-16,128
表層					95,592	
					12,100	-83,492
89 表層(1)	再生密粒度アスコン(13)　t=4cm		24.00	2,420	58,080	
		ｍ２	5.00	2,420	12,100	-45,980
90 表層(2)	再生密粒度アスコン(13)　t=4cm		12.00	3,126	37,512	
		ｍ２	0.00	3,126	0	-37,512
アスファルト舗装工(場周道路部)					1,210,532	
					0	-1,210,532
路盤					353,522	
					0	-353,522
91 路盤(1)	RM-25　t=9cm		462.00	765.2	353,522	
		ｍ２	0.00	765.2	0	-353,522

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
表層					857,010	
					0	-857,010
92 表層(1)	再生密粒度アスコン(13)　t=4cm		462.00	1,855	857,010	
		ｍ２	0.00	1,855	0	-857,010
排水構造物工					34,720,315	
					32,424,526	-2,295,789
作業土工					5,620,922	
					5,875,123	254,201
床掘り①					468,445	
					270,633	-197,812
93 床掘(1)	標準		660.00	318.1	209,946	
		ｍ３	0.00	318.1	0	-209,946
94 床掘(2)			50.00	3,027	151,350	
		ｍ３	80.00	3,027	242,160	90,810
95 基面整正			143.00	749.3	107,149	
		ｍ２	38.00	749.3	28,473	-78,676
床掘り②	道路部				50,047	
					1,730,975	1,680,928
96 床掘			110.00	317.9	34,969	
		ｍ３	0.00	317.9	0	-34,969
205 床掘(2)			0.00	0	0	
		ｍ３	750.00	2,122	1,591,500	1,591,500
97 基面整正			32.00	471.2	15,078	
		ｍ２	296.00	471.2	139,475	124,397
埋戻し①					1,443,010	
					404,600	-1,038,410
98 埋戻し(1)	1m≦W＜4m		6.00	2,885	17,310	
		ｍ３	0.00	2,885	0	-17,310
99 埋戻し(2)	W＜1m		250.00	4,778	1,194,500	
		ｍ３	0.00	4,778	0	-1,194,500
100 埋戻し(3)	小規模		40.00	5,780	231,200	
		ｍ３	70.00	5,780	404,600	173,400
埋戻し②					177,030	
					2,608,820	2,431,790
101 埋戻し	1m≦W＜4m		90.00	1,967	177,030	
		ｍ３	60.00	1,967	118,020	-59,010
206 埋戻(フェンス部)			0.00	0	0	
		ｍ３	650.00	3,832	2,490,800	2,490,800

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
土砂等運搬					1,062,390	
					200,095	-862,295
102 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置場		420.00	622.6	261,492	
		ｍ３	10.00	622.6	6,226	-255,266
103 土砂積込	仮置場		420.00	234.9	98,658	
		ｍ３	10.00	234.9	2,349	-96,309
104 土砂等運搬(2)	仮置場～再資源化施設		420.00	1,596	670,320	
		ｍ３	10.00	1,596	15,960	-654,360
105 土砂等運搬(3)	施工箇所～再資源化施設		20.00	1,596	31,920	
		ｍ３	110.00	1,596	175,560	143,640
残土等処分					2,420,000	
					660,000	-1,760,000
106 処分費	土砂		440.00	5,500.00	2,420,000	
		ｍ３	120.00	5,500.00	660,000	-1,760,000
側溝工①					10,139,440	
					58,320	-10,081,120
自由勾配側溝	開渠部 (接続桝-4～接続桝-10～接続桝-3)				8,667,890	
					58,320	-8,609,570
207 自由勾配側溝(5)	縦断用 300×700㎜		0.00	0.00	0	
		ｍ	2.00	29,160.00	58,320	58,320
107 自由勾配側溝(1)	縦断用 700×1400㎜		5.00	75,730.00	378,650	
		ｍ	0.00	75,730.00	0	-378,650
108 自由勾配側溝(2)	縦断用 700×1500㎜		69.00	79,380.00	5,477,220	
		ｍ	0.00	79,380.00	0	-5,477,220
109 自由勾配側溝(3)	縦断用 700×1600㎜		30.00	82,310.00	2,469,300	
		ｍ	0.00	82,310.00	0	-2,469,300
110 自由勾配側溝(4)	縦断用 700×1700㎜		4.00	85,680.00	342,720	
		ｍ	0.00	85,680.00	0	-342,720
側溝蓋					1,471,550	
					0	-1,471,550
111 蓋版(1)	コンクリート蓋　B=700㎜		76.00	11,470.00	871,720	
		枚	0.00	11,470.00	0	-871,720
112 蓋版(2)	集水蓋　B=700㎜		19.00	31,570.00	599,830	
		枚	0.00	31,570.00	0	-599,830
側溝工②					531,453	
					37,260	-494,193
自由勾配側溝	道路部、センター出入口部				525,889	
					37,260	-488,629
113 自由勾配側溝(1)	横断用 400×900㎜		2.00	81,260.00	162,520	
		ｍ	0.00	81,260.00	0	-162,520

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
114 自由勾配側溝(2)	横断用 400×1000mm		2.00	98,680.00	197,360	
		m	0.00	98,680.00	0	-197,360
115 自由勾配側溝(3)	縦断用 300×500mm		5.00	18,630.00	93,150	
		m	2.00	18,630.00	37,260	-55,890
116 自由勾配側溝(4)	縦断用 300×1000mm		2.00	33,570.00	67,140	
		m	0.00	33,280.00	0	-67,140
117 鉄筋工(1)	SD345　D13		0.01	178,700.00	1,787	
		t	0.00	178,700.00	0	-1,787
118 鉄筋工(2)	SD345　D13		0.02	196,600.00	3,932	
		t	0.00	196,600.00	0	-3,932
側溝蓋					5,564	
					0	-5,564
119 蓋版(1)	グレーチング蓋　B=400mm（再利用）		1.00	1,474.00	1,474	
		枚	0.00	1,474.00	0	-1,474
120 蓋版(2)	グレーチング蓋　B=400mm（再利用）		1.00	2,206.00	2,206	
		枚	0.00	2,206.00	0	-2,206
121 蓋版(3)	グレーチング蓋　B=300mm（再利用）		3.00	628.00	1,884	
		枚	0.00	628.00	0	-1,884
管渠工					7,044,138	
					16,948,511	9,904,373
FRPM管					1,638,578	
					1,636,703	-1,875
122 材料費	FRPM管φ1000、再生砂、埋設標示テープ		1.00	1,638,578.00	1,638,578	
		式	1.00	1,636,703.00	1,636,703	-1,875
FRPM管(1)	センター出入口部				21,032	
					0	-21,032
123 砂基礎敷設	再生砂　1m≦W＜4m		2.00	2,885	5,770	
		m３	0.00	2,885	0	-5,770
124 FRPM管敷設	φ1000mm(外圧管2種)		3.00	5,087.50	15,262	
		m	0.00	5,087.50	0	-15,262
FRPM管(2)	道路部				53,328	
					69,482	16,154
125 砂基礎敷設	再生砂　1m≦W＜4m		8.00	1,967	15,736	
		m３	11.00	1,967	21,637	5,901
126 FRPM管敷設	φ1000mm(外圧管2種)		11.00	3,417.50	37,592	
		m	14.00	3,417.50	47,845	10,253
排水管					5,331,200	
					15,242,326	9,911,126
127 排水管材料費	高密度ポリエチレン管		1.00	5,331,200.00	5,331,200	
		式	1.00	6,685,101.00	6,685,101	1,353,901

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
208 基面整正			0.00	0	0	
		ｍ２	35.00	749.3	26,225	26,225
209 排水管据付(1)	高密度ポリエチレン管φ700　場内		0.00	0	0	
		ｍ	24.00	37,750	906,000	906,000
210 基面整正			0.00	0	0	
		ｍ２	257.00	471.2	121,098	121,098
211 排水管据付(2)	高密度ポリエチレン管φ800　フェンス部		0.00	0	0	
		ｍ	173.00	42,300	7,317,900	7,317,900
212 基面整正			0.00	0	0	
		ｍ２	9.00	471.2	4,240	4,240
213 排水管据付(3)	高密度ポリエチレン管φ350		0.00	0	0	
		ｍ	6.00	9,365	56,190	56,190
214 排水管据付(4)	VP管φ300		0.00	0	0	
		ｍ	6.00	17,460	104,760	104,760
215 排水管据付(5)	VP管φ150		0.00	0	0	
		ｍ	4.00	5,203	20,812	20,812
接続桝工					10,749,120	
					9,461,850	-1,287,270
プレキャスト接続桝(1)	接続桝-4				3,193,515	
					0	-3,193,515
128 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(1)	本体、グレーチング蓋、足掛金物		1.00	2,568,000	2,568,000	
		基	0.00	2,568,000	0	-2,568,000
129 基礎砕石	RC-40　t=20cm		5.00	2,179	10,895	
		ｍ２	0.00	2,179	0	-10,895
130 基礎コンクリート型枠			2.00	14,990	29,980	
		ｍ２	0.00	14,990	0	-29,980
131 基礎コンクリート打設	18-8-40BB　W/C≦60%		1.00	80,380	80,380	
		ｍ３	0.00	80,380	0	-80,380
132 敷モルタル	t=20mm　１：３		0.08	144,500	11,560	
		ｍ３	0.00	144,500	0	-11,560
133 プレキャスト接続桝設置(1)	1500×2000×H2100mm		1.00	492,700.00	492,700	
		基	0.00	492,700.00	0	-492,700
プレキャスト接続桝(2)	接続桝-10				2,004,535	
					0	-2,004,535
134 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(2)	本体、グレーチング蓋、足掛金物		1.00	1,560,000	1,560,000	
		基	0.00	1,560,000	0	-1,560,000
135 基礎砕石	RC-40　t=20cm		3.00	2,179	6,537	
		ｍ２	0.00	2,179	0	-6,537
136 基礎コンクリート型枠			1.00	14,990	14,990	
		ｍ２	0.00	14,990	0	-14,990

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
137 基礎コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%		0.60	80,380	48,228	
		ｍ３	0.00	80,380	0	-48,228
138 敷モルタル	t=20mm　１：３		0.04	144,500	5,780	
		ｍ３	0.00	144,500	0	-5,780
139 プレキャスト接続桝設置(2)	1200×1200×H2100mm		1.00	369,000.00	369,000	
		基	0.00	369,000.00	0	-369,000
プレキャスト接続桝(3)	接続桝-3				2,490,870	
					0	-2,490,870
140 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(3)	本体、グレーチング蓋、足掛金物		1.00	1,969,000	1,969,000	
		基	0.00	1,969,000	0	-1,969,000
141 基礎砕石	RC-40　t=20cm		4.00	2,179	8,716	
		ｍ２	0.00	2,179	0	-8,716
142 基礎コンクリート型枠			2.00	14,990	29,980	
		ｍ２	0.00	14,990	0	-29,980
143 基礎コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%		0.80	80,380	64,304	
		ｍ３	0.00	80,380	0	-64,304
144 敷モルタル	t=20mm　１：３		0.06	144,500	8,670	
		ｍ３	0.00	144,500	0	-8,670
145 プレキャスト接続桝設置(3)	1500×1500×H2400mm		1.00	410,200.00	410,200	
		基	0.00	410,200.00	0	-410,200
プレキャスト接続桝(4)	接続桝-19				3,042,070	
					0	-3,042,070
146 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(4)	本体、グレーチング蓋、足掛金物		1.00	2,479,000	2,479,000	
		基	0.00	2,479,000	0	-2,479,000
147 基礎砕石	RC-40　t=20cm		4.00	2,179	8,716	
		ｍ２	0.00	2,179	0	-8,716
148 基礎コンクリート型枠			2.00	14,990	29,980	
		ｍ２	0.00	14,990	0	-29,980
149 基礎コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%		0.80	80,380	64,304	
		ｍ３	0.00	80,380	0	-64,304
150 敷モルタル	t=20mm　１：３		0.06	144,500	8,670	
		ｍ３	0.00	144,500	0	-8,670
151 プレキャスト接続桝設置(4)	1500×1500×H3300mm		1.00	451,400.00	451,400	
		基	0.00	451,400.00	0	-451,400
プレキャスト接続桝(5)	接続桝-1				18,130	
					157,330	139,200
216 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(5)	本体、グレーチング蓋		0.00	0	0	
		基	1.00	139,200	139,200	139,200
152 プレキャスト接続桝設置(5)	900×1000×H1150mm（蓋版を含む）					
		基	1.00	18,130	18,130	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
プレキャスト接続桝①	接続桝①				0	
					2,119,617	2,119,617
217 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)①	本体、グレーチング蓋、足掛金物		0.00	0.00	0	
		式	1.00	1,738,300.00	1,738,300	1,738,300
218 基礎砕石	RC-40　t=20cm		0.00	0	0	
		ｍ２	3.00	2,179	6,537	6,537
219 敷モルタル	t=20mm　１：３		0.00	0	0	
		ｍ３	0.04	144,500	5,780	5,780
220 プレキャスト接続桝設置①	1200×1200×H2100mm		0.00	0.00	0	
		基	1.00	369,000.00	369,000	369,000
プレキャスト接続桝②	接続桝②				0	
					1,950,770	1,950,770
221 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)②	本体、グレーチング蓋、足掛金物		0.00	0.00	0	
		式	1.00	1,571,100.00	1,571,100	1,571,100
222 基礎砕石	RC-40　t=20cm		0.00	0	0	
		ｍ２	3.00	1,630	4,890	4,890
223 敷モルタル	t=20mm　１：３		0.00	0	0	
		ｍ３	0.04	144,500	5,780	5,780
224 プレキャスト接続桝設置②	1200×1200×H2400mm		0.00	0.00	0	
		基	1.00	369,000.00	369,000	369,000
プレキャスト接続桝③	接続桝③				0	
					853,900	853,900
225 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)③	マンホール一式		0.00	0.00	0	
		式	1.00	608,140.00	608,140	608,140
226 基礎砕石	RC-40　t=20cm		0.00	0	0	
		ｍ２	2.00	1,630	3,260	3,260
227 プレキャスト接続桝設置③	2号マンホール		0.00	0.00	0	
		基	1.00	242,500.00	242,500	242,500
プレキャスト接続桝④	接続桝④				0	
					1,018,700	1,018,700
228 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)④	マンホール一式		0.00	0.00	0	
		式	1.00	646,440.00	646,440	646,440
229 基礎砕石	RC-40　t=20cm		0.00	0	0	
		ｍ２	2.00	1,630	3,260	3,260
230 プレキャスト接続桝設置④	2号マンホール		0.00	0.00	0	
		基	1.00	369,000.00	369,000	369,000
プレキャスト接続桝⑤	接続桝⑤				0	
					3,361,533	3,361,533
231 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)⑤	本体、グレーチング蓋、足掛金物		0.00	0.00	0	
		式	1.00	3,079,800.00	3,079,800	3,079,800

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
232 基礎砕石	RC-40　t=20cm		0.00	0	0	
		ｍ２	4.00	1,630	6,520	6,520
233 敷モルタル	t=20mm　１：３		0.00	0	0	
		ｍ３	0.07	97,330	6,813	6,813
234 プレキャスト接続桝設置⑤	1500×1500×H3300mm		0.00	0.00	0	
		基	1.00	268,400.00	268,400	268,400
流入工					635,242	
					43,462	-591,780
布設替え					564,530	
					43,462	-521,068
235 基礎砕石	RC-40　t=20cm		0.00	0	0	
		ｍ２	2.00	2,179	4,358	4,358
153 基礎コンクリート型枠			3.00	14,990	44,970	
		ｍ２	1.00	14,990	14,990	-29,980
154 基礎コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%		2.00	80,380	160,760	
		ｍ３	0.30	80,380	24,114	-136,646
155 敷モルタル			0.30	144,500	43,350	
		ｍ３	0.00	144,500	0	-43,350
156 重圧管撤去・設置	φ1000（再利用）		15.00	21,030	315,450	
		ｍ	0.00	21,030	0	-315,450
防護コンクリート					70,712	
					0	-70,712
157 防護コンクリート型枠			4.00	13,600	54,400	
		ｍ２	0.00	13,600	0	-54,400
158 防護コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%		0.20	81,560	16,312	
		ｍ３	0.00	81,560	0	-16,312
緑地工					195,952	
					0	-195,952
植生工					195,952	
					0	-195,952
張芝					189,970	
					0	-189,970
159 張芝工	全面張		110.00	1,727.00	189,970	
		ｍ２	0.00	1,727.00	0	-189,970
種子吹付					5,982	
					0	-5,982
160 種子吹付工			30.00	199.40	5,982	
		ｍ２	0.00	199.40	0	-5,982
付帯施設工					615,585	
					1,742,102	1,126,517

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
柵工①					85,965	
					27,142	-58,823
フェンス撤去					85,965	
					27,142	-58,823
161 制限フェンス撤去	H=1800mm(曲忍付)		33.00	2,605.00	85,965	
		m	35.00	775.50	27,142	-58,823
柵工②					529,620	
					1,714,960	1,185,340
フェンス設置					529,620	
					1,714,960	1,185,340
162 仮設制限フェンス設置	H=2000mm		42.00	12,610.00	529,620	
		m	136.00	12,610.00	1,714,960	1,185,340
道路付属施設工					243,812	
					393,585	149,773
道路付属施設工					49,940	
					0	-49,940
道路付属施設工					49,940	
					0	-49,940
163 歩道照明灯撤去・復旧			1.00	49,940.00	49,940	
		箇所	0.00	49,940.00	0	-49,940
区画線工					14,854	
					186,231	171,377
溶融式区画線					14,854	
					186,231	171,377
236 仮設区画線材料費			0.00	0.00	0	
		式	1.00	106,586.00	106,586	106,586
164 区画線設置(1)	溶融式　白色　矢印・記号・文字　W=15cm換算		8.00	1,161.00	9,288	
		m	0.00	1,161.00	0	-9,288
165 区画線設置(2)	溶融式　白色　実線　W=15cm		15.00	371.10	5,566	
		m	127.00	371.10	47,129	41,563
237 区画線設置(3)	溶融式　白色　破線　W=15cm		0.00	0.00	0	
		m	30.00	393.70	11,811	11,811
238 区画線設置(4)	溶融式　白色　矢印・記号・文字　W=15cm		0.00	0.00	0	
		m	25.00	828.20	20,705	20,705
縁石工					168,728	
					142,694	-26,034
地先境界ブロック					109,768	
					131,974	22,206
166 地先境界ブロック撤去(1)			14.00	2,183	30,562	
		m	0.00	2,183	0	-30,562

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
167 地先境界ブロック設置(1)	A種（再利用）		12.00	5,394	64,728	
		m	0.00	5,394	0	-64,728
168 地先境界ブロック撤去(2)			3.00	1,406	4,218	
		m	89.00	1,406	125,134	120,916
169 地先境界ブロック設置(2)	A種（再利用）		3.00	3,420	10,260	
		m	2.00	3,420	6,840	-3,420
歩車道境界ブロック					58,960	
					10,720	-48,240
170 歩車道境界ブロック撤去			11.00	1,406	15,466	
		m	2.00	1,406	2,812	-12,654
171 歩車道境界ブロック設置	B種（再利用）		11.00	3,954	43,494	
		m	2.00	3,954	7,908	-35,586
路側防護柵工					10,290	
					64,660	54,370
ガードパイプ（防護柵）					10,290	
					64,660	54,370
172 防護柵撤去工			3.00	1,060.00	3,180	
		m	61.00	1,060.00	64,660	61,480
173 防護柵設置工	土中建込　H=700㎜（再利用）		3.00	2,370.00	7,110	
		m	0.00	2,370.00	0	-7,110
雑工					78,660	
					0	-78,660
雑工					78,660	
					0	-78,660
地下水位観測孔撤去・閉塞					78,660	
					0	-78,660
174 地下水位観測孔撤去・閉塞			1.00	78,660.00	78,660	
		箇所	0.00	78,660.00	0	-78,660
共通仮設費(積上)					2,858,354	
					1,411,863	-1,446,491
共通仮設					2,858,354	
					1,411,863	-1,446,491
共通仮設費					2,858,354	
					1,411,863	-1,446,491
運搬費					1,313,819	
					913,554	-400,265
建設機械運搬費					142,000	
					0	-142,000
175 建設機械運搬費	ゼロパイラー、パワーユニット（往復）（1台×2回）		2.00	71,000.00	142,000	
		台	0.00	71,000.00	0	-142,000

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
仮設材運搬費					1,171,819	
					913,554	-258,265
176 仮設材等運搬(1)	鋼矢板、敷鉄板、覆工板、受桁・受枠（往路）		142.37	3,410.00	485,481	
		t	93.03	3,410.00	317,232	-168,249
177 仮設材等運搬(2)	鋼矢板、敷鉄板、覆工板、受桁・受枠（復路）		96.29	3,410.00	328,348	
		t	93.03	3,410.00	317,232	-11,116
178 仮設材等積込み取卸し(1)	往路		142.37	1,500.00	213,555	
		t	93.03	1,500.00	139,545	-74,010
179 仮設材等積込み取卸し(2)	復路		96.29	1,500.00	144,435	
		t	93.03	1,500.00	139,545	-4,890
準備費					122,035	
					104,109	-17,926
表土除去					75,435	
					22,629	-52,806
180 表土除去	t=10cm		10.00	873.70	8,737	
		ｍ３	3.00	873.70	2,621	-6,116
181 表土運搬(1)	施工箇所～仮置場		10.00	878.9	8,789	
		ｍ３	3.00	878.9	2,636	-6,153
182 表土積込	仮置場		10.00	234.9	2,349	
		ｍ３	3.00	234.9	704	-1,645
183 表土運搬(2)	仮置場～再資源化施設		10.00	5,556	55,560	
		ｍ３	3.00	5,556	16,668	-38,892
処分費					21,600	
					6,480	-15,120
184 処分費	表土		10.00	2,160.00	21,600	
		ｍ３	3.00	2,160.00	6,480	-15,120
埋設物調査					25,000	
					75,000	50,000
185 埋設物調査	試掘		1.00	25,000.00	25,000	
		ｍ２	3.00	25,000.00	75,000	50,000
安全費					1,422,500	
					394,200	-1,028,300
夜間照明費					1,422,500	
					394,200	-1,028,300
186 投光車			1.00	1,165,000.00	1,165,000	
		式	1.00	322,200.00	322,200	-842,800
187 投光機			1.00	257,500.00	257,500	
		式	1.00	72,000.00	72,000	-185,500

上段：原金額　下段：変更金額

総括表

令和7年度福岡空港排水施設工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					62,686,751	
					50,280,783	-12,405,968
間接工事費	9,336,032 ＋ 21,347,739				30,683,771	
	6,967,691 ＋ 17,466,509				24,434,200	-6,249,571
共通仮設費（計）	2,858,354 ＋ 5,770,110 ＋ 707,568				9,336,032	
	1,411,863 ＋ 4,903,008 ＋ 652,820				6,967,691	-2,368,341
共通仮設費（ 積上 ）					2,858,354	
					1,411,863	-1,446,491
共通仮設費（ 率 ）	61,844,701 × 9.33%（(7.74% ＋1.5%) × 1.01)				5,770,110	
	50,287,263 × 9.75%（(8.15% ＋1.5%) × 1.01)				4,903,008	-867,102
現場環境改善費	59,963,451 × 1.18%				707,568	
	49,456,083 × 1.32%				652,820	-54,748
現場管理費	71,159,133 × 30.00%（(28.41% ＋1.00%) × 1.02)				21,347,739	
	57,248,474 × 30.51%（(28.91% ＋1.00%) × 1.02)				17,466,509	-3,881,230
工事原価	62,686,751 ＋ 30,683,771				93,370,522	
	50,280,783 ＋ 24,434,200				74,714,983	-18,655,539
一般管理費等	92,506,872 × 17.27%（17.27% × 1.00) － 3,900				15,972,036	
	74,714,983 × 17.73%（17.73% × 1.00) － 1,312				13,245,654	-2,726,382
契約保証費						
	92,506,872 × 0.04%				37,002	
スクラップ					-289,560	
					-107,639	181,921
工事価格	93,370,522 ＋ 15,972,036 ＋ 37,002 － 289,560				109,090,000	
	74,714,983 ＋ 13,245,654 ＋ 37,002 － 107,639				87,890,000	-21,200,000
消費税等相当額	109,090,000 × 10.00%				10,909,000	
	87,890,000 × 10.00%				8,789,000	-2,120,000
請負工事費	109,090,000 ＋ 10,909,000				119,999,000	
	87,890,000 ＋ 8,789,000				96,679,000	-23,320,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1
名称：敷鉄板設置(1)　22×1,524×6,096　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.152	48,820.00	7,420		
とび工		人	0.152	46,220.00	7,025		
普通作業員		人	0.152	37,460.00	5,693		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.152	71,330.00	10,842		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	30,980.00	300		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			312.80	31,280		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：2
名称：敷鉄板設置･撤去　22×1,524×6,096　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.295	48,820.00	14,401		
とび工		人	0.295	46,220.00	13,634		
普通作業員		人	0.295	37,460.00	11,050		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	71,330.00	21,042		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	60,127.00	593		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			607.20	60,720		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：3
名称：敷鉄板賃料(1)　22×1,524×6,096　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６mm	１８０日以内	枚	122.000	86.00	10,492		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,492.00	8		
合　　計	作業能力：1.00枚			10,500.00	10,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：4
名称：敷鉄板賃料(2)　22×1,524×6,096　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６mm	９０日以内	枚	71.000	86.00	6,106		
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,206.00	0		
合　　計	作業能力：1.00枚			7,206.00	7,206		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：188
名称：敷鉄板設置(2)　22×1,524×6,096　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.152	30,700.00	4,666		
とび工		人	0.152	29,070.00	4,418		
普通作業員		人	0.152	23,560.00	3,581		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.152	55,750.00	8,474		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	21,139.00	211		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			213.50	21,350		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：189
名称：敷鉄板賃料(3)　22×1,524×6,096　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ	１２０日以内	枚	119.000	86.00	10,234		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,234.00	6		
合　　計	作業能力：1.00枚			10,240.00	10,240		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：5
名称：鋼矢板圧入　油圧圧入引抜式(WJ併用)　L≦9.0m　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.526	48,820.00	25,679		
特殊作業員		人	0.526	43,300.00	22,775		
とび工		人	1.053	46,220.00	48,669		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.526	180,900.00	95,153		
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転		日	0.526	89,480.00	47,066		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.526	107,600.00	56,597		
諸雑費（率＋まるめ）		%	7.000	295,939.00	20,661		
合　　計	作業能力：10.00枚			31,660.00	316,600		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：6
名称：鋼矢板引抜き　油圧圧入引抜式　L≦9.0m　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.213	48,820.00	10,398		
特殊作業員		人	0.213	43,300.00	9,222		
とび工		人	0.426	46,220.00	19,689		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.213	180,900.00	38,531		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.213	107,600.00	22,918		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.100	100,758.00	42		
合　　計	作業能力：10.00枚			10,080.00	100,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：7
名称：鋼矢板賃料(1)　Ⅲ型　L≦9.0m　打設＋引抜　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼矢板　賃料	Ⅲ型　90日（3ヵ月）以内	t	1.000	3,780.00	3,780		
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	1.000	9,490.00	9,490		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	13,270.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			13,270.00	13,270		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：8
名称：鋼矢板賃料(2)　Ⅲ型　L≦9.0m　打設のみ　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼矢板　賃料	Ⅲ型　90日（3ヵ月）以内	t	1.000	6,390.00	6,390		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	6,390.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			6,390.00	6,390		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：9
名称：油圧式杭圧入引抜機据付･解体(1)　圧入　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	48,820.00	24,410		
特殊作業員		人	0.500	43,300.00	21,650		
とび工		人	1.000	46,220.00	46,220		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.290	180,900.00	52,461		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.450	107,600.00	48,420		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	193,161.00	39		
合　　計	作業能力：1.00回			193,200.00	193,200		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：10
名称：油圧式杭圧入引抜機据付･解体(2)　引抜　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.190	48,820.00	9,275		
特殊作業員		人	0.190	43,300.00	8,227		
とび工		人	0.390	46,220.00	18,025		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	180,900.00	23,517		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.190	107,600.00	20,444		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	79,488.00	2		
合　　計	作業能力：1.00回			79,490.00	79,490		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：11
名称：ｶﾞｽ切断　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
溶接工		人	0.130	30,190.00	3,924		
普通作業員		人	0.040	23,560.00	942		
酸素	ボンベ	ｍ３	0.630	560.00	352		
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.260	2,260.00	587		
諸雑費（率＋まるめ）		式	0.100	4,866.00	4		
合　　計	作業能力：1.00箇所			5,809.00	5,809		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：12

名称：鋼矢板材料費(全損)　Ⅲ型　L=1.00m/枚　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼矢板　不足分弁償金	Ⅲ型	t	1.000	180,000.00	180,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	180,000.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			180,000.00	180,000		

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：13

名称：給水　鋼矢板(1)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
給水ﾀﾝｸ設置撤去		台	2.000	139,500.00	279,000		
給水ﾀﾝｸ賃料		日	25.000	4,200.00	105,000		
給水		日	14.000	47,330.00	662,620		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,046,620.00	380		
合　　計	作業能力：1.00式			1,047,000.00	1,047,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：14
名称：鋼矢板圧入　NS-SP-J　標準施工(WJ併用)　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.769	48,820.00	37,542		
特殊作業員		人	0.769	43,300.00	33,297		
とび工		人	1.539	46,220.00	71,132		
ゼロパイラー運転		日	0.769	339,000.00	260,691		
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転	排対3次 14.7MPa　325L/min	日	0.769	88,790.00	68,279		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	排対3次 25t吊	日	0.769	107,000.00	82,283		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	8.000	553,224.00	44,176		
合　　計	作業能力：10.00枚			59,740.00	597,400		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：15
名称：鋼矢板引抜き　NS-SP-J　標準施工　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.417	48,820.00	20,357		
特殊作業員		人	0.417	43,300.00	18,056		
とび工		人	0.833	46,220.00	38,501		
ゼロパイラー運転		日	0.417	339,000.00	141,363		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	排対3次 25t吊	日	0.417	107,000.00	44,619		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	0.100	262,896.00	204		
合　　計	作業能力：10.00枚			26,310.00	263,100		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：16
名称：鋼矢板賃料　NS-SP-J　L=9.5m　打設＋引抜　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼矢板　賃料	NS-SP-J　90日（3ヵ月）以内	t	0.829	7,600.00	6,300		
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.829	13,000.00	10,777		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	17,077.00	3		
合　　計	作業能力：1.00枚			17,080.00	17,080		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：17
名称：圧入機設置・撤去　NS-SP-J　標準施工　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.510	48,820.00	24,898		
特殊作業員		人	0.510	43,300.00	22,083		
とび工		人	1.020	46,220.00	47,144		
ゼロパイラー運転		日	0.300	339,000.00	101,700		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	排対3次 25t吊	日	0.530	107,000.00	56,710		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	252,535.00	65		
合　　計	作業能力：1.00回			252,600.00	252,600		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：18
名称：給水　鋼矢板(2)　NS-SP-J　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
給水ﾀﾝｸ設置撤去		台	2.000	139,500.00	279,000		
給水ﾀﾝｸ賃料		日	4.000	4,200.00	16,800		
給水		日	2.000	47,330.00	94,660		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	390,460.00	40		
合　　計	作業能力：1.00式			390,500.00	390,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：190
名称：たて込み簡易土留建込(3)　1.5m＜H≦2.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.200	48,820.00	9,764		
特殊作業員		人	0.200	43,300.00	8,660		
普通作業員		人	0.400	37,460.00	14,984		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.100	9,919.00	10,910		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	44,318.00	2		
合　　計	作業能力：10.00m			4,432.00	44,320		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：19
名称：たて込み簡易土留建込(1)　2.0m＜H≦2.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.230	48,820.00	11,228		
特殊作業員		人	0.230	43,300.00	9,959		
普通作業員		人	0.470	37,460.00	17,606		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.300	9,919.00	12,894		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	51,687.00	3		
合　　計	作業能力：10.00m			5,169.00	51,690		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：191
名称：たて込み簡易土留建込(4)　2.0m＜H≦2.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.230	30,700.00	7,061		
特殊作業員		人	0.230	27,230.00	6,262		
普通作業員		人	0.470	23,560.00	11,073		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.300	7,270.00	9,451		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	33,847.00	3		
合　　計	作業能力：10.00m			3,385.00	33,850		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：20
名称：たて込み簡易土留建込(2)　2.5m≦H＜3.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.270	48,820.00	13,181		
特殊作業員		人	0.270	43,300.00	11,691		
普通作業員		人	0.540	37,460.00	20,228		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.500	9,919.00	14,878		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	59,978.00	2		
合　　計	作業能力：10.00m			5,998.00	59,980		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：192
名称：たて込み簡易土留建込(5)　2.5m≦H＜3.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.270	30,700.00	8,289		
特殊作業員		人	0.270	27,230.00	7,352		
普通作業員		人	0.540	23,560.00	12,722		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.500	7,270.00	10,905		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	39,268.00	2		
合　　計	作業能力：10.00m			3,927.00	39,270		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：193
名称：たて込み簡易土留建込(6)　3.0m＜H≦3.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.310	30,700.00	9,517		
特殊作業員		人	0.310	27,230.00	8,441		
普通作業員		人	0.630	23,560.00	14,842		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.700	7,270.00	12,359		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,159.00	1		
合　　計	作業能力：10.00m			4,516.00	45,160		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：194
名称：たて込み簡易土留引抜(3)　1.5m＜H≦2.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.120	48,820.00	5,858		
特殊作業員		人	0.120	43,300.00	5,196		
普通作業員		人	0.230	37,460.00	8,615		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.120	37,200.00	4,464		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	24,133.00	7		
合　　計	作業能力：10.00m			2,414.00	24,140		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：21
名称：たて込み簡易土留引抜(1)　2.0m＜H≦2.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.140	48,820.00	6,834		
特殊作業員		人	0.140	43,300.00	6,062		
普通作業員		人	0.270	37,460.00	10,114		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.140	37,200.00	5,208		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	28,218.00	2		
合　　計	作業能力：10.00m			2,822.00	28,220		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：195
名称：たて込み簡易土留引抜(4)　2.0m＜H≦2.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.140	30,700.00	4,298		
特殊作業員		人	0.140	27,230.00	3,812		
普通作業員		人	0.270	23,560.00	6,361		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.140	37,200.00	5,208		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	19,679.00	1		
合　　計	作業能力：10.00m			1,968.00	19,680		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：22
名称：たて込み簡易土留引抜(2)　2.5m≦H＜3.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.160	48,820.00	7,811		
特殊作業員		人	0.160	43,300.00	6,928		
普通作業員		人	0.320	37,460.00	11,987		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.160	37,200.00	5,952		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	32,678.00	2		
合　　計	作業能力：10.00m			3,268.00	32,680		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：196
名称：たて込み簡易土留引抜(5)　2.5m≦H＜3.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.160	30,700.00	4,912		
特殊作業員		人	0.160	27,230.00	4,356		
普通作業員		人	0.320	23,560.00	7,539		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.160	37,200.00	5,952		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	22,759.00	1		
合　　計	作業能力：10.00m			2,276.00	22,760		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：197
名称：たて込み簡易土留引抜(6)　3.0m＜H≦3.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.180	30,700.00	5,526		
特殊作業員		人	0.180	27,230.00	4,901		
普通作業員		人	0.370	23,560.00	8,717		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.180	37,200.00	6,696		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	25,840.00	0		
合　　計	作業能力：10.00m			2,584.00	25,840		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：198
名称：たて込み簡易土留賃料(3)　1セット15m、2.0型　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
たて込み簡易土留材（賃料）	1セット15m、2.5型	ｍ２・日	6.000	165.00	990		
たて込み簡易土留材（整備費）	1セット15m、2.5型	ｍ２	2.000	390.00	780		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,770.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,770.00	1,770		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：23
名称：たて込み簡易土留賃料(1)　1セット15m、2.5型　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
たて込み簡易土留材（賃料）	1セット15m、2.5型	ｍ２・日	31.000	165.00	5,115		
たて込み簡易土留材（整備費）	1セット15m、2.5型	ｍ２	5.000	390.00	1,950		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,065.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			7,065.00	7,065		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：24
名称：たて込み簡易土留賃料(2)　1セット15m、3.0型　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
たて込み簡易土留材（賃料）	1セット15m、3.0型	ｍ２・日	26.000	165.00	4,290		
たて込み簡易土留材（整備費）	1セット15m、3.0型	ｍ２	3.000	390.00	1,170		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	5,460.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			5,460.00	5,460		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：199
名称：たて込み簡易土留賃料(4)　1セット15m、3.5型　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
たて込み簡易土留材（賃料）	1セット15m、2.5型	ｍ２・日	8.000	165.00	1,320		
たて込み簡易土留材（整備費）	1セット15m、2.5型	ｍ２	2.000	390.00	780		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,100.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,100.00	2,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：25
名称：鋼矢板圧入　油圧圧入引抜式(WJ併用)　L≦9.0m　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.526	30,700.00	16,148		
特殊作業員		人	0.526	27,230.00	14,322		
とび工		人	1.053	29,070.00	30,610		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.526	180,900.00	95,153		
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転		日	0.526	89,480.00	47,066		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.526	91,970.00	48,376		
諸雑費（率＋まるめ）		%	7.000	251,675.00	17,525		
合　　計	作業能力：10.00枚			26,920.00	269,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：26
名称：鋼矢板引抜き　油圧圧入引抜式　L≦9.0m　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.213	30,700.00	6,539		
特殊作業員		人	0.213	27,230.00	5,799		
とび工		人	0.426	29,070.00	12,383		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.213	180,900.00	38,531		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.213	91,970.00	19,589		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.100	82,841.00	79		
合　　計	作業能力：10.00枚			8,292.00	82,920		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：27

名称：鋼矢板賃料　Ⅲ型　L≦9.0m　打設＋引抜　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼矢板　賃料	Ⅲ型　90日（3ヵ月）以内	t	1.000	3,690.00	3,690		
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	1.000	9,490.00	9,490		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	13,180.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			13,180.00	13,180		

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：28

名称：油圧式杭圧入引抜機据付･解体(1)　圧入　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	30,700.00	15,350		
特殊作業員		人	0.500	27,230.00	13,615		
とび工		人	1.000	29,070.00	29,070		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.290	180,900.00	52,461		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.450	91,970.00	41,386		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	151,882.00	18		
合　　計	作業能力：1.00回			151,900.00	151,900		

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：29
名称：油圧式杭圧入引抜機据付･解体(2)　引抜　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.190	30,700.00	5,833		
特殊作業員		人	0.190	27,230.00	5,173		
とびエ		人	0.390	29,070.00	11,337		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	180,900.00	23,517		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.190	91,970.00	17,474		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,334.00	6		
合　　計	作業能力：1.00回			63,340.00	63,340		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：30
名称：ｶﾞｽ切断　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
溶接工		人	0.130	30,190.00	3,924		
普通作業員		人	0.040	23,560.00	942		
酸素	ボンベ	ｍ３	0.630	560.00	352		
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.260	2,260.00	587		
諸雑費（率＋まるめ）		式	0.100	4,866.00	4		
合　　計	作業能力：1.00箇所			5,809.00	5,809		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：31

名称：鋼矢板材料費（全損）　Ⅲ型　L=1.00m/枚　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼矢板　不足分弁償金	Ⅲ型	t	1.000	180,000.00	180,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	180,000.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			180,000.00	180,000		

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：32

名称：給水　鋼矢板(4)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
給水ﾀﾝｸ設置撤去		台	2.000	122,000.00	244,000		
給水ﾀﾝｸ賃料		日	14.000	4,200.00	58,800		
給水		日	8.000	33,190.00	265,520		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	568,320.00	80		
合　　計	作業能力：1.00式			568,400.00	568,400		

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：33
名称：鋼矢板圧入　NS-SP-J　標準施工(WJ併用)　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.769	30,700.00	23,608		
特殊作業員		人	0.769	27,230.00	20,939		
とび工		人	1.539	29,070.00	44,738		
ゼロパイラー運転		日	0.769	339,000.00	260,691		
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転	排対3次 14.7MPa　325L/min	日	0.769	88,790.00	68,279		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	排対3次 25t吊	日	0.769	91,350.00	70,248		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	8.000	488,503.00	38,997		
合　　計	作業能力：10.00枚			52,750.00	527,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：34
名称：鋼矢板引抜き　NS-SP-J　標準施工　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.417	30,700.00	12,801		
特殊作業員		人	0.417	27,230.00	11,354		
とび工		人	0.833	29,070.00	24,215		
ゼロパイラー運転		日	0.417	339,000.00	141,363		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	排対3次 25t吊	日	0.417	91,350.00	38,092		
諸雑費(率＋まるめ)	全体の%	%	0.100	227,825.00	175		
合　　計	作業能力：10.00枚			22,800.00	228,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：35
名称：鋼矢板賃料　NS-SP-J　L=9.5m　打設＋引抜　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼矢板　賃料	NS-SP-J　90日（3ヵ月）以内	t	0.829	7,410.00	6,142		
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.829	13,000.00	10,777		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	16,919.00	1		
合　　計	作業能力：1.00枚			16,920.00	16,920		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：36
名称：圧入機設置・撤去　NS-SP-J　標準施工　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.510	30,700.00	15,657		
特殊作業員		人	0.510	27,230.00	13,887		
とび工		人	1.020	29,070.00	29,651		
ゼロパイラー運転		日	0.300	339,000.00	101,700		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	排対3次 25t吊	日	0.530	91,350.00	48,415		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	209,310.00	90		
合　　計	作業能力：1.00回			209,400.00	209,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：37
名称：給水　鋼矢板(5)　NS-SP-J　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
給水ﾀﾝｸ設置撤去		台	2.000	122,000.00	244,000		
給水ﾀﾝｸ賃料		日	4.000	4,200.00	16,800		
給水		日	2.000	33,190.00	66,380		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	327,180.00	20		
合　　計	作業能力：1.00式			327,200.00	327,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：200
名称：ライナープレート掘削土留　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.800	30,700.00	24,560		
トンネル特殊工		人	3.200	45,490.00	145,568		
普通作業員		人	0.800	23,560.00	18,848		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	日	0.200	43,430.00	8,686		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山0.45m3/平0.35m3 2.9t吊	時間	0.200	49,830.00	9,966		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	207,628.00	72		
合　　計	作業能力：1.00m			207,700.00	207,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：201
名称：ライナープレート埋戻　　1m3当り（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	2.500	30,700.00	76,750		
普通作業員		人	3.800	23,560.00	89,528		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山0.45m3/平0.35m3 2.9t吊	時間	0.952	49,830.00	47,438		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	213,716.00	84		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			213,800.00	213,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：202
名称：ﾀﾝﾊﾟ締固め　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾀﾝﾊﾟ締固め		ｍ３	1.000	1,578	1,578		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,578	1,578		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：203
名称：ライナープレート撤去　　1ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.230	30,700.00	7,061		
特殊作業員		人	0.230	27,230.00	6,262		
普通作業員		人	0.460	23,560.00	10,837		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	日	0.200	43,430.00	8,686		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	32,846.00	4		
合　　計	作業能力：1.00m			32,850.00	32,850		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：204
名称：ライナープレート材料費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ライナープレート短形		式	1.000	777,900.00	777,900		
補強リング		式	1.000	726,100.00	726,100		
合　　計	作業能力：1.00式			1,504,000.00	1,504,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：38
名称：覆工板･覆工板受桁設置･撤去　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
覆工板･覆工板受桁設置（覆工板設置面積700m2以下）	(覆工板設置面積700m2以下)	ｍ２	100.000	5,536.00	553,600		
覆工板･覆工板受桁撤去（覆工板設置面積700m2以下）	(覆工板設置面積700m2以下)	ｍ２	100.000	3,446.00	344,600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	898,200.00	0		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			8,982.00	898,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：39
名称：覆工板賃料　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
覆工板　賃料	鋼製(補強型) 90日(3ヶ月)以内	ｍ２	1.000	1,030.00	1,030		
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1.000	1,244.40	1,244		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,274.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,274.00	2,274		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：40
名称：覆工板受桁・受枠賃料　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
受桁・桁受賃料		t	0.134	2,400.00	321		
Ｈ形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	0.134	5,123.00	686		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,007.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,007.00	1,007		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：49
名称：保安要員(1)　交通誘導警備員B（夜間）　　1人日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.000	22,800.00	22,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	22,800.00	0		
合　　計	作業能力：1.00人日			22,800.00	22,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：50
名称：保安要員(2)　交通誘導警備員B（昼間）　　1人日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.000	15,200.00	15,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,200.00	0		
合　　計	作業能力：1.00人日			15,200.00	15,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：51
名称：アスファルト舗装版切断(1)　t=5cm、t=4cm　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト舗装版切断(1)	t=5cm、t=4cm	m	1.000	925.8	925.8		
合　　計	作業能力：1.00m			925.8	925.8		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：52
名称：アスファルト舗装版切断(2)　t=5cm、t=4cm　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト舗装版切断(2)	t=5cm、t=4cm	m	1.000	693.4	693.4		
合　　計	作業能力：1.00m			693.4	693.4		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：53
名称：アスファルト舗装版破砕・積込(1)　t=5cm、t=4cm　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト舗装版破砕・積込(1)	t=5cm、t=4cm	m２	1.000	807.7	807.7		
合　　計	作業能力：1.00m２			807.7	807.7		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：54
名称：アスファルト舗装版破砕・積込(2)　t=5cm、t=4cm　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト舗装版破砕・積込(2)	t=5cm、t=4cm	m２	1.000	592.9	592.9		
合　　計	作業能力：1.00m２			592.9	592.9		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：55
名称：アスファルト殻運搬(1)　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	1,156	1,156		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,156	1,156		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：56
名称：アスファルト殻運搬(2)　施工箇所～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,963	2,963		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,963	2,963		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：57
名称：アスファルト殻積込　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト殻積込	仮置場	ｍ３	1.000	280	280		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			280	280		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：58
名称：アスファルト殻運搬(3)　仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬(3)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,455	2,455		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,455	2,455		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：59
名称：処分費　アスファルト殻　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	アスファルト殻（昼間単価）	ｔ	100.000	1,700.00	170,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			1,700.00	170,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：60
名称：無筋構造物取壊し(1)　機械施工　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	ｍ３	1.000	15,631.00	15,631		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,631.00	9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			15,640.00	15,640		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：61
名称：無筋構造物取壊し(2)　機械施工　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1.000	11,056.00	11,056		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,056.00	4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			11,060.00	11,060		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：62
名称：鉄筋構造物取壊し(1)　機械施工　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	ｍ３	1.000	27,979.00	27,979		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	27,979.00	1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			27,980.00	27,980		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：63
名称：鉄筋構造物取壊し(2)　機械施工　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1.000	19,418.00	19,418		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	19,418.00	2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			19,420.00	19,420		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：64
名称：無筋コンクリート殻運搬(1)-1　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻運搬(1)-1	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	1,216	1,216		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,216	1,216		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：65
名称：無筋コンクリート殻積込(1)-2　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻積込(1)-2	仮置場	ｍ３	1.000	280	280		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			280	280		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：66
名称：無筋コンクリート殻運搬(1)-3　仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻運搬(1)-3	仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,455	2,455		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,455	2,455		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：67
名称：無筋コンクリート殻運搬(2)　施工箇所～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,455	2,455		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,455	2,455		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：68
名称：鉄筋コンクリート殻運搬(1)-1　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋コンクリート殻運搬(1)-1	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	1,486	1,486		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,486	1,486		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：69
名称：鉄筋コンクリート殻積込(1)-2　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋コンクリート殻積込(1)-2	仮置場	ｍ３	1.000	280	280		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			280	280		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：70
名称：鉄筋コンクリート殻運搬(1)-3　仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋コンクリート殻運搬(1)-3	仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	6,511	6,511		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			6,511	6,511		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：71
名称：鉄筋コンクリート殻運搬(2)　施工箇所～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設	ｍ３	1.000	6,511	6,511		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			6,511	6,511		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：72
名称：処分費　無筋コンクリート殻　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	無筋コンクリート殻（昼間単価）	t	100.000	2,000.00	200,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			2,000.00	200,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：73
名称：処分費　鉄筋コンクリート殻　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	鉄筋コンクリート殻（昼間単価）	t	100.000	1,000.00	100,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			1,000.00	100,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：74
名称：現場発生品積込･荷卸　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品積込･荷卸		t	1.000	9,083	9,083		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			9,083	9,083		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：75
名称：現場発生品運搬　グレーチング蓋　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品運搬	グレーチング蓋	t	1.000	6,057	6,057		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			6,057	6,057		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：76
名称：コンクリートカッター切断　無筋コンクリート　t=20cm　　100m当り（100ｍ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	1.429	37,460.00	53,530		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ運転	ﾊﾞｷｭｰﾑ式　30cm級	日	1.429	62,670.00	89,555		
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	0.610	130,000.00	79,300		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費・機械費の%	%	56.000	222,385.00	124,515		
合　　計	作業能力：100.00m			3,469.00	346,900		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：77
名称：無筋コンクリート取壊し　人力施工　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける	ｍ３	1.000	54,065.00	54,065		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	54,065.00	5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			54,070.00	54,070		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：78
名称：無筋コンクリート殻積込み　施工箇所　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻積込み	施工箇所	ｍ３	1.000	1,834	1,834		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,834	1,834		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：79
名称：無筋コンクリート殻運搬(1)　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	1,216	1,216		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,216	1,216		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：80
名称：無筋コンクリート殻積込　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻積込	仮置場	ｍ３	1.000	280	280		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			280	280		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：81
名称：無筋コンクリート殻運搬(2)　仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,455	2,455		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,455	2,455		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：82
名称：処分費　無筋コンクリート殻　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	無筋コンクリート殻（昼間単価）	ｔ	100.000	2,000.00	200,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			2,000.00	200,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：83
名称：路盤(1)　RM-25　t=12cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤(1)	RM-25　t=12cm	ｍ２	1.000	648.2	648.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			648.2	648.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：84
名称：路盤(2)　RM-25　t=12cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤(2)	RM-25　t=12cm	ｍ２	1.000	871	871		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			871	871		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：85
名称：表層(1)　再生密粒度アスコン(13)　t=5cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層(1)	再生密粒度アスコン(13)　t=5cm	ｍ２	1.000	1,943	1,943		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,943	1,943		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：86
名称：表層(2)　再生密粒度アスコン(13)　t=5cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層(2)	再生密粒度アスコン(13)　t=5cm	ｍ２	1.000	2,165	2,165		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,165	2,165		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：87
名称：路盤(1)　RC-40　t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤(1)	RC-40　t=10cm	ｍ２	1.000	908.9	908.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			908.9	908.9		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：88
名称：路盤(2)　RC-40　t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤(2)	RC-40　t=10cm	ｍ２	1.000	1,344	1,344		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,344	1,344		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：89
名称：表層(1)　再生密粒度アスコン(13)　t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層(1)	再生密粒度アスコン(13)　t=4cm	ｍ２	1.000	2,420	2,420		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,420	2,420		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：90
名称：表層(2)　再生密粒度アスコン(13)　t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層(2)	再生密粒度アスコン(13)　t=4cm	ｍ２	1.000	3,126	3,126		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,126	3,126		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：91
名称：路盤(1)　RM-25　t=9cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤(1)	RM-25　t=9cm	ｍ２	1.000	765.2	765.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			765.2	765.2		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：92
名称：表層(1)　再生密粒度アスコン(13)　t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層(1)	再生密粒度アスコン(13)　t=4cm	ｍ２	1.000	1,855	1,855		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,855	1,855		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：93
名称：床掘(1)　標準　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘(1)	標準	ｍ３	1.000	318.1	318.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			318.1	318.1		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：94
名称：床掘(2)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘(2)		ｍ３	1.000	3,027	3,027		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,027	3,027		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：95
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	749.3	749.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			749.3	749.3		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：96
名称：床掘　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘		ｍ３	1.000	317.9	317.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			317.9	317.9		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：205
名称：床掘(2)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘(2)		ｍ３	1.000	2,122	2,122		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,122	2,122		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：97
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	471.2	471.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			471.2	471.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：98
名称：埋戻し(1)　1m≦W＜4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(1)	1m≦W＜4m	ｍ３	1.000	2,885	2,885		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,885	2,885		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：99
名称：埋戻し(2)　W＜1m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(2)	W＜1m	ｍ３	1.000	4,778	4,778		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			4,778	4,778		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：100
名称：埋戻し(3)　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(3)	小規模	ｍ３	1.000	5,780	5,780		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,780	5,780		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：101
名称：埋戻し　1m≦W＜4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	1m≦W＜4m	ｍ３	1.000	1,967	1,967		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,967	1,967		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：206
名称：埋戻(フェンス部)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻(フェンス部)		ｍ３	1.000	3,832	3,832		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,832	3,832		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：102
名称：土砂等運搬(1)　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	622.6	622.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			622.6	622.6		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：103
名称：土砂積込　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂積込	仮置場	ｍ３	1.000	234.9	234.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			234.9	234.9		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：104
名称：土砂等運搬(2)　仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	1,596	1,596		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,596	1,596		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：105
名称：土砂等運搬(3)　施工箇所～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(3)	施工箇所～再資源化施設	ｍ３	1.000	1,596	1,596		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,596	1,596		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：106
名称：処分費　土砂　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	土砂（昼間単価）	ｍ３	100.000	5,500.00	550,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			5,500.00	550,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：207

名称：自由勾配側溝(5)　縦断用 300×700㎜　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける	ｍ	10.000	9,441.00	94,410		
自由勾配側溝(5)	縦断用 300×700㎜	個	5.000	31,100.00	155,500		
生コンクリート	１８－８－４０　W/C　６０％　高炉	ｍ３	0.270	19,900.00	5,373		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	0.270	35,100.00	9,477		
生コンクリート	１８－８－２５　W/C　６０％　高炉	ｍ３	0.461	19,900.00	9,173		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	0.461	35,100.00	16,181		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０（夜間単価）	ｍ３	0.612	2,300.00	1,407		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	291,521.00	79		
合　　計	作業能力：10.00m			29,160.00	291,600		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：107

名称：自由勾配側溝(1)　縦断用 700×1400㎜　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける	ｍ	10.000	12,112.00	121,120		
自由勾配側溝(1)	縦断用 700×1400㎜	個	5.000	105,000.00	525,000		
生コンクリート	１８－８－４０　W/C　６０％　高炉	ｍ３	1.474	19,900.00	29,332		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	1.474	35,100.00	51,737		
生コンクリート	１８－８－２５　W/C　６０％　高炉	ｍ３	0.466	19,900.00	9,273		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	0.466	35,100.00	16,356		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０（夜間単価）	ｍ３	1.926	2,300.00	4,429		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	757,247.00	53		
合　　計	作業能力：10.00m			75,730.00	757,300		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：108

名称：自由勾配側溝(2)　縦断用 700×1500㎜　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける	ｍ	10.000	12,112.00	121,120		
自由勾配側溝(2)	縦断用 700×1500㎜	個	5.000	109,000.00	545,000		
生コンクリート	１８－８－４０　W/C　６０％　高炉	ｍ３	1.474	19,900.00	29,332		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	1.474	35,100.00	51,737		
生コンクリート	１８－８－２５　W/C　６０％　高炉	ｍ３	0.766	19,900.00	15,243		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	0.766	35,100.00	26,886		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０（夜間単価）	ｍ３	1.926	2,300.00	4,429		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	793,747.00	53		
合　　計	作業能力：10.00m			79,380.00	793,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：109

名称：自由勾配側溝(3)　縦断用 700×1600㎜　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける	ｍ	10.000	12,112.00	121,120		
自由勾配側溝(3)	縦断用 700×1600㎜	個	5.000	114,000.00	570,000		
生コンクリート	１８－８－４０　W/C　６０％　高炉	ｍ３	1.474	19,900.00	29,332		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	1.474	35,100.00	51,737		
生コンクリート	１８－８－２５　W/C　６０％　高炉	ｍ３	0.845	19,900.00	16,815		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	0.845	35,100.00	29,659		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０（夜間単価）	ｍ３	1.926	2,300.00	4,429		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	823,092.00	8		
合　　計	作業能力：10.00m			82,310.00	823,100		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：110
名称：自由勾配側溝(4)　縦断用 700×1700㎜　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける	ｍ	10.000	12,112.00	121,120		
自由勾配側溝(4)	縦断用 700×1700㎜	個	5.000	120,000.00	600,000		
生コンクリート	１８－８－４０　W/C　６０％　高炉	ｍ３	1.474	19,900.00	29,332		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	1.474	35,100.00	51,737		
生コンクリート	１８－８－２５　W/C　６０％　高炉	ｍ３	0.912	19,900.00	18,148		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	0.912	35,100.00	32,011		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０（夜間単価）	ｍ３	1.926	2,300.00	4,429		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	856,777.00	23		
合　　計	作業能力：10.00m			85,680.00	856,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：111
名称：蓋版(1)　コンクリート蓋　B=700㎜　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　夜間	１７０ｋｇ以下　制約受ける	枚	100.000	1,362.00	136,200		
コンクリート蓋	自由勾配側溝用 B700	枚	100.000	10,100.00	1,010,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,146,200.00	800		
合　　計	作業能力：100.00枚			11,470.00	1,147,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：112
名称：蓋版(2)　集水蓋　B=700㎜　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　夜間	１７０ｋｇ以下　制約受ける	枚	100.000	1,362.00	136,200		
集水蓋	自由勾配側溝用 B700	枚	100.000	30,200.00	3,020,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,156,200.00	800		
合　　計	作業能力：100.00枚			31,570.00	3,157,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：113
名称：自由勾配側溝(1)　横断用 400×900㎜　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	8,000.00	80,000		
自由勾配側溝(1)	横断用 400×900㎜	個	5.000	140,000.00	700,000		
生コンクリート	２４－８－２５　W/C　５５%　高炉	ｍ３	0.677	20,400.00	13,810		
生コンクリート	１８－８－２５　W/C　６０%　高炉	ｍ３	0.833	19,900.00	16,576		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０（昼間単価）	ｍ３	1.278	1,700.00	2,172		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	812,558.00	42		
合　　計	作業能力：10.00ｍ			81,260.00	812,600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：114
名称：自由勾配側溝(2)　横断用 400×1000㎜　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける	ｍ	10.000	12,112.00	121,120		
自由勾配側溝(2)	横断用 400×1000㎜	個	5.000	155,000.00	775,000		
生コンクリート	２４－８－２５　W/C ５５%　高炉	ｍ３	0.677	20,400.00	13,810		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	0.677	35,100.00	23,762		
生コンクリート	１８－８－２５　W/C ６０%　高炉	ｍ３	0.912	19,900.00	18,148		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	0.912	35,100.00	32,011		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０（夜間単価）	ｍ３	1.278	2,300.00	2,939		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	986,790.00	10		
合　　計	作業能力：10.00m			98,680.00	986,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：115
名称：自由勾配側溝(3)　縦断用 300×500㎜　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	6,187.00	61,870		
自由勾配側溝(3)	縦断用 300×500㎜	個	5.000	22,600.00	113,000		
生コンクリート	１８－８－４０　W/C ６０%　高炉	ｍ３	0.270	19,900.00	5,373		
生コンクリート	１８－８－２５　W/C ６０%　高炉	ｍ３	0.250	19,900.00	4,975		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０（昼間単価）	ｍ３	0.612	1,700.00	1,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	186,258.00	42		
合　　計	作業能力：10.00m			18,630.00	186,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：116
名称：自由勾配側溝(4)　縦断用 300×1000mm　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	6,187.00	61,870		
自由勾配側溝(4)	縦断用 300×1000mm	個	5.000	51,900.00	259,500		
生コンクリート	１８－８－４０　W/C　６０％　高炉	ｍ３	0.270	19,900.00	5,373		
生コンクリート	１８－８－２５　W/C　６０％　高炉	ｍ３	0.249	19,900.00	4,955		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０（昼間単価）	ｍ３	0.612	1,700.00	1,040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	332,738.00	62		
合　　計	作業能力：10.00ｍ			33,280.00	332,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：117
名称：鉄筋工(1)　SD345　D13　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	ｔ	1.030	104,000.00	107,120		
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	ｔ	1.000	71,553.00	71,553		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	178,673.00	27		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			178,700.00	178,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：118
名称：鉄筋工(2)　SD345　D13　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.030	104,000.00	107,120		
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1.000	89,472.00	89,472		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	196,592.00	8		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			196,600.00	196,600		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：119
名称：蓋版(1)　グレーチング蓋　B=400mm（再利用）　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	910.00	91,000		
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	564.00	56,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	147,400.00	0		
合　　計	作業能力：100.00枚			1,474.00	147,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：120
名称：蓋版(2)　グレーチング蓋　B=400mm（再利用）　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　夜間	１７０ｋｇ以下　制約受ける	枚	100.000	1,362.00	136,200		
蓋版コンクリート・鋼製　夜間	１７０ｋｇ以下　制約受ける	枚	100.000	844.00	84,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	220,600.00	0		
合　　計	作業能力：100.00枚			2,206.00	220,600		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：121
名称：蓋版(3)　グレーチング蓋　B=300mm（再利用）　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	388.00	38,800		
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	240.00	24,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	62,800.00	0		
合　　計	作業能力：100.00枚			628.00	62,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：122
名称：材料費　FRPM管φ1000、再生砂、埋設標示テープ　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
FRPM管(2種)　φ1000	挿PE L=1000	本	1.000	123,000.00	123,000		
FRPM管(2種)　φ1000	受挿調整管 L=1514	本	1.000	204,000.00	204,000		
FRPM管(2種)　φ1000	受挿調整管 L=3000	本	1.000	254,000.00	254,000		
FRPM管(2種)　φ1000	L=4000	本	2.000	441,000.00	882,000		
FRPM管(2種)　φ1000	受PE L=1000	本	1.000	137,000.00	137,000		
埋設標示テープ	W=150 2倍 ポリエチレンクロス	ｍ	14.343	179.00	2,567		
再生砂		ｍ３	13.280	2,450.00	32,536		
諸雑費(率)	管材料の%	%	0.100	1,600,000.00	1,600		
合　　計	作業能力：1.00式			1,636,703.00	1,636,703		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：123
名称：砂基礎敷設　再生砂　1m≦W＜4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂基礎敷設	再生砂　1m≦W＜4m	ｍ３	1.000	2,885	2,885		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,885	2,885		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：124
名称：FRPM管敷設　φ1000mm(外圧管2種)　　40m当り（40m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.360	48,820.00	17,575		
特殊作業員		人	0.950	43,300.00	41,135		
普通作業員		人	1.900	37,460.00	71,174		
バックホウ(クレーン機能付)運転	[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3　2.9ｔ吊	日	1.190	61,800.00	73,542		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	203,426.00	74		
合　　計	作業能力：40.00ｍ			5,087.50	203,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：125
名称：砂基礎敷設　再生砂　1m≦W＜4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂基礎敷設	再生砂　1m≦W＜4m	ｍ３	1.000	1,967	1,967		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,967	1,967		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：126
名称：FRPM管敷設　φ1000mm(外圧管2種)　　40m当り（40m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.360	30,700.00	11,052		
特殊作業員		人	0.950	27,230.00	25,868		
普通作業員		人	1.900	23,560.00	44,764		
バックホウ(クレーン機能付)運転	[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3　2.9ｔ吊	日	1.190	46,220.00	55,001		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	136,685.00	15		
合　　計	作業能力：40.00m			3,417.50	136,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：127
名称：排水管材料費　高密度ポリエチレン管　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高密度ポリエチレン管	φ700	m	23.627	29,100.00	687,545		
高密度ポリエチレン管	φ800	m	172.880	33,700.00	5,826,056		
高密度ポリエチレン管	φ350	m	5.743	7,870.00	45,197		
VP管	φ300	m	6.376	16,500.00	105,204		
VP管	φ150	m	4.442	4,750.00	21,099		
合　　計	作業能力：1.00式			6,685,101.00	6,685,101		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：208
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	749.3	749.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			749.3	749.3		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：209
名称：排水管据付(1)　高密度ポリエチレン管φ700　場内　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(1)	高密度ポリエチレン管φ700　場内	m	1.000	37,750	37,750		
合　　計	作業能力：1.00m			37,750	37,750		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：210
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	471.2	471.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			471.2	471.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：211
名称：排水管据付(2)　高密度ポリエチレン管φ800　フェンス部　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(2)	高密度ポリエチレン管φ800　フェンス部	m	1.000	42,300	42,300		
合　　計	作業能力：1.00m			42,300	42,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：212
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	471.2	471.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			471.2	471.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：213
名称：排水管据付(3)　高密度ポリエチレン管φ350　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(3)	高密度ポリエチレン管φ350	m	1.000	9,365	9,365		
合　　計	作業能力：1.00m			9,365	9,365		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：214
名称：排水管据付(4)　VP管φ300　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(4)	VP管φ300	m	1.000	17,460	17,460		
合　　計	作業能力：1.00m			17,460	17,460		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：215
名称：排水管据付(5)　VP管φ150　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(5)	VP管φ150	m	1.000	5,203	5,203		
合　　計	作業能力：1.00m			5,203	5,203		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：128
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(1)　本体、グレーチング蓋、足掛金物　　1基当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(1)	本体、グレーチング蓋、足掛金物	基	1.000	2,568,000	2,568,000		
合　計	作業能力：1.00基			2,568,000	2,568,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：129
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	2,179	2,179		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			2,179	2,179		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：130
名称：基礎コンクリート型枠　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基礎コンクリート型枠		ｍ２	1.000	14,990	14,990		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			14,990	14,990		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：131
名称：基礎コンクリート打設　18-8-40BB　W/C≦60%　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基礎コンクリート打設	18-8-40BB　W/C≦60%	ｍ３	1.000	80,380	80,380		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			80,380	80,380		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：132
名称：敷モルタル　t=20㎜　１：３　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷モルタル	t=20㎜　１：３	ｍ３	1.000	144,500	144,500		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			144,500	144,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：133
名称：プレキャスト接続桝設置(1)　1500×2000×H2100㎜　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	7.000	37,460.00	262,220		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	55,300.00	55,300		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	397,640.00	39,760		
合　　計	作業能力：1.00基			492,700.00	492,700		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：134
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(2)　本体、グレーチング蓋、足掛金物　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(2)	本体、グレーチング蓋、足掛金物	基	1.000	1,560,000	1,560,000		
合　　計	作業能力：1.00基			1,560,000	1,560,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：135
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	2,179	2,179		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,179	2,179		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：136
名称：基礎コンクリート型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎コンクリート型枠		ｍ２	1.000	14,990	14,990		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			14,990	14,990		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：137
名称：基礎コンクリート打設　18-8-40BB W/C≦60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	1.000	80,380	80,380		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			80,380	80,380		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：138
名称：敷モルタル　t=20mm　１：３　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷モルタル	t=20mm　１：３	ｍ３	1.000	144,500	144,500		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			144,500	144,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：139
名称：プレキャスト接続桝設置(2)　1200×1200×H2100mm　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	4.000	37,460.00	149,840		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	55,300.00	55,300		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	285,260.00	28,440		
合　　計	作業能力：1.00基			369,000.00	369,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：140
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(3)　本体、グレーチング蓋、足掛金物　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(3)	本体、グレーチング蓋、足掛金物	基	1.000	1,969,000	1,969,000		
合　　計	作業能力：1.00基			1,969,000	1,969,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：141
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	2,179	2,179		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,179	2,179		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：142
名称：基礎コンクリート型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎コンクリート型枠		ｍ２	1.000	14,990	14,990		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			14,990	14,990		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：143
名称：基礎コンクリート打設　18-8-40BB W/C≦60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	1.000	80,380	80,380		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			80,380	80,380		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：144
名称：敷モルタル　t=20mm　１：３　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷モルタル	t=20mm　１：３	ｍ３	1.000	144,500	144,500		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			144,500	144,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：145
名称：プレキャスト接続桝設置(3)　1500×1500×H2400㎜　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	5.000	37,460.00	187,300		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	55,300.00	55,300		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	322,720.00	32,180		
合　　計	作業能力：1.00基			410,200.00	410,200		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：146
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(4)　本体、グレーチング蓋、足掛金物　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(4)	本体、グレーチング蓋、足掛金物	基	1.000	2,479,000	2,479,000		
合　　計	作業能力：1.00基			2,479,000	2,479,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：147
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	2,179	2,179		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,179	2,179		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：148
名称：基礎コンクリート型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎コンクリート型枠		ｍ２	1.000	14,990	14,990		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			14,990	14,990		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：149
名称：基礎コンクリート打設　18-8-40BB W/C≦60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	1.000	80,380	80,380		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			80,380	80,380		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：150
名称：敷モルタル　t=20mm　１：３　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷モルタル	t=20mm　１：３	ｍ３	1.000	144,500	144,500		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			144,500	144,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：151
名称：プレキャスト接続桝設置(4)　1500×1500×H3300㎜　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	6.000	37,460.00	224,760		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	55,300.00	55,300		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	360,180.00	35,920		
合　　計	作業能力：1.00基			451,400.00	451,400		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：216
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(5)　本体、グレーチング蓋　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(5)	本体、グレーチング蓋	基	1.000	139,200	139,200		
合　　計	作業能力：1.00基			139,200	139,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：217
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)①　本体、グレーチング蓋、足掛金物　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
集水桝	接続桝①	基	1.000	1,667,600.00	1,667,600		
1200用基礎版		箇所	1.000	70,700.00	70,700		
合　　計	作業能力：1.00式			1,738,300.00	1,738,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：218
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	2,179	2,179		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,179	2,179		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：219
名称：敷モルタル　t=20mm　１：３　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷モルタル	t=20mm　１：３	ｍ３	1.000	144,500	144,500		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			144,500	144,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：220
名称：プレキャスト接続桝設置①　1200×1200×H2100mm　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	4.000	37,460.00	149,840		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	55,300.00	55,300		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	285,260.00	28,440		
合　　計	作業能力：1.00基			369,000.00	369,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：221
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)②　本体、グレーチング蓋、足掛金物　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
集水桝	接続桝②	基	1.000	1,500,400.00	1,500,400		
1200用基礎版		箇所	1.000	70,700.00	70,700		
合　　計	作業能力：1.00式			1,571,100.00	1,571,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：222
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	1,630	1,630		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,630	1,630		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：223
名称：敷モルタル　t=20mm　１：３　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷モルタル	t=20mm　１：３	ｍ３	1.000	144,500	144,500		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			144,500	144,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：224
名称：プレキャスト接続桝設置②　1200×1200×H2400mm　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	4.000	37,460.00	149,840		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	55,300.00	55,300		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	285,260.00	28,440		
合　　計	作業能力：1.00基			369,000.00	369,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：225
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)③　マンホール一式　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
集水桝	接続桝③	基	1.000	608,140.00	608,140		
合　　計	作業能力：1.00式			608,140.00	608,140		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：226
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	1,630	1,630		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,630	1,630		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：227
名称：プレキャスト接続桝設置③　2号マンホール　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
特殊作業員		人	2.000	27,230.00	54,460		
普通作業員		人	4.000	23,560.00	94,240		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　長期割引有り	日	1.000	45,200.00	45,200		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	179,400.00	17,900		
合　　計	作業能力：1.00基			242,500.00	242,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：228
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)④　マンホール一式　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
集水桝	接続桝④	基	1.000	646,440.00	646,440		
合　　計	作業能力：1.00式			646,440.00	646,440		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：229
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	1,630	1,630		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,630	1,630		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：230
名称：プレキャスト接続桝設置④　2号マンホール　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	4.000	37,460.00	149,840		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	55,300.00	55,300		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	285,260.00	28,440		
合　　計	作業能力：1.00基			369,000.00	369,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：231
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)⑤　本体、グレーチング蓋、足掛金物　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
集水桝	接続桝⑤	基	1.000	2,974,800.00	2,974,800		
1500用基礎版		箇所	1.000	105,000.00	105,000		
合　　計	作業能力：1.00式			3,079,800.00	3,079,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：232
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	1,630	1,630		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,630	1,630		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：233
名称：敷モルタル　t=20㎜　１：３　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷モルタル	t=20㎜　１：３	ｍ３	1.000	97,330	97,330		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			97,330	97,330		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：234
名称：プレキャスト接続桝設置⑤　1500×1500×H3300㎜　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
特殊作業員		人	2.000	27,230.00	54,460		
普通作業員		人	5.000	23,560.00	117,800		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　長期割引有り	日	1.000	45,200.00	45,200		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	202,960.00	20,240		
合　　計	作業能力：1.00基			268,400.00	268,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：235
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	2,179	2,179		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,179	2,179		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：153
名称：基礎コンクリート型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎コンクリート型枠		ｍ２	1.000	14,990	14,990		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			14,990	14,990		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：154
名称：基礎コンクリート打設　18-8-40BB W/C≦60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	1.000	80,380	80,380		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			80,380	80,380		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：155
名称：敷モルタル　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷モルタル		ｍ３	1.000	144,500	144,500		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			144,500	144,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：156
名称：重圧管撤去・設置　φ1000（再利用）　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重圧管撤去・設置	φ1000（再利用）	ｍ	1.000	21,030	21,030		
合　　計	作業能力：1.00ｍ			21,030	21,030		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：157
名称：防護コンクリート型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防護コンクリート型枠		ｍ２	1.000	13,600	13,600		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			13,600	13,600		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：158
名称：防護コンクリート打設　18-8-40BB W/C≦60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防護コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	1.000	81,560	81,560		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			81,560	81,560		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：159
名称：張芝工　全面張　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
芝	野芝	ｍ２	100.000	530.00	53,000		
肥料	普通化成肥料　8-8-8	ｋｇ	1.070	140.00	149		
芝串	１００本束	束	30.000	240.00	7,200		
土木一般世話役		人	0.150	48,820.00	7,323		
普通作業員		人	2.780	37,460.00	104,138		
植栽割増し費		%	0.500	171,810.00	859		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	172,669.00	31		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			1,727.00	172,700		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：160
名称：種子吹付工　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バビアグラス		ｋｇ	16.050	3,210.00	51,520		
コロニアルベントグラス		ｋｇ	5.350	4,020.00	21,507		
バミューダグラス		ｋｇ	10.700	3,700.00	39,590		
高度化成肥料		ｋｇ	80.250	189.00	15,167		
ファイバー類		ｋｇ	160.500	210.00	33,705		
粘着材		ｋｇ	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m3	時間	1.260	2,347.00	2,957		
ﾄﾗｯｸ[普通型]	4～4.5t積	時間	0.700	10,360.00	7,252		
土木一般世話役		人	0.070	48,820.00	3,417		
特殊作業員		人	0.180	43,300.00	7,794		
普通作業員		人	0.400	37,460.00	14,984		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	26,195.00	256		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			199.40	199,400		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：161
名称：制限フェンス撤去　H=1800㎜(曲忍付)　　100ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.750	30,700.00	23,025		
普通作業員		人	2.250	23,560.00	53,010		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	76,035.00	1,515		
合　　計	作業能力：100.00ｍ			775.50	77,550		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：162
名称：仮設制限フェンス設置　H=2000mm　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.286	48,820.00	13,962		
普通作業員		人	1.429	37,460.00	53,530		
仮設材損料（10m当り）	仮囲鉄板・丸パイプ	式	1.000	51,870.00	51,870		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	67,492.00	6,738		
合　　計	作業能力：10.00m			12,610.00	126,100		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：163
名称：歩道照明灯撤去・復旧　　10箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	9.000	27,030.00	243,270		
普通作業員		人	7.000	23,560.00	164,920		
トラッククレーン	４．９ｔ吊　長期割引有り	日	3.000	30,400.00	91,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	499,390.00	10		
合　　計	作業能力：10.00箇所			49,940.00	499,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：236
名称：仮設区画線材料費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
サポートライン	黒　W=150	m	64.700	900.00	58,230		
スコッチレーン	白　W=150	m	69.080	700.00	48,356		
合　　計	作業能力：1.00式			106,586.00	106,586		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：164
名称：区画線設置(1)　溶融式　白色　矢印・記号・文字　W=15cm換算　　1000m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約受	m	1,200.000	795.00	954,000		
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684.000	235.00	160,740		
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30.000	180.00	5,400		
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30.000	485.00	14,550		
軽油		L	120.000	144.00	17,280		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	197,970.00	9,030		
合　　計	作業能力：1,000.00m			1,161.00	1,161,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：165
名称：区画線設置(2)　溶融式　白色　実線　W=15cm　　1000m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000.000	207.00	207,000		
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570.000	235.00	133,950		
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	40.000	144.00	5,760		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	156,335.00	7,765		
合　　計	作業能力：1,000.00m			371.10	371,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：237
名称：区画線設置(3)　溶融式　白色　破線　W=15cm　　1000m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000.000	229.00	229,000		
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570.000	235.00	133,950		
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	44.000	144.00	6,336		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	156,911.00	7,789		
合　　計	作業能力：1,000.00m			393.70	393,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：238
名称：区画線設置(4)　溶融式　白色　矢印・記号・文字　W=15cm　　1000m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200.000	517.00	620,400		
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684.000	235.00	160,740		
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30.000	180.00	5,400		
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30.000	485.00	14,550		
軽油		L	120.000	144.00	17,280		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	197,970.00	9,830		
合　　計	作業能力：1,000.00m			828.20	828,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：166
名称：地先境界ブロック撤去(1)　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地先境界ブロック撤去(1)		m	1.000	2,183	2,183		
合　　計	作業能力：1.00m			2,183	2,183		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：167
名称：地先境界ブロック設置(1)　A種（再利用）　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地先境界ブロック設置(1)	A種（再利用）	m	1.000	5,394	5,394		
合　　計	作業能力：1.00m			5,394	5,394		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：168
名称：地先境界ブロック撤去(2)　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地先境界ブロック撤去(2)		m	1.000	1,406	1,406		
合　　計	作業能力：1.00m			1,406	1,406		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：169
名称：地先境界ブロック設置(2)　A種（再利用）　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地先境界ブロック設置(2)	A種（再利用）	m	1.000	3,420	3,420		
合　　計	作業能力：1.00m			3,420	3,420		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：170
名称：歩車道境界ブロック撤去　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
歩車道境界ブロック撤去		m	1.000	1,406	1,406		
合　　計	作業能力：1.00m			1,406	1,406		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：171
名称：歩車道境界ブロック設置　B種（再利用）　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
歩車道境界ブロック設置	B種（再利用）	m	1.000	3,954	3,954		
合　　計	作業能力：1.00m			3,954	3,954		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：172
名称：防護柵撤去工　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	1,060.00	106,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	106,000.00	0		
合　　計	作業能力：100.00m			1,060.00	106,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：173
名称：防護柵設置工　土中建込　H=700mm（再利用）　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	2,370.00	237,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	237,000.00	0		
合　　計	作業能力：100.00m			2,370.00	237,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：174
名称：地下水位観測孔撤去・閉塞　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	2.000	37,460.00	74,920		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	5.000	74,920.00	3,740		
合　　計	作業能力：1.00箇所			78,660.00	78,660		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：175
名称：建設機械運搬費　ゼロパイラー、パワーユニット（往復）（1台×2回）　　1台当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車基本運賃	20t車、20kmまで	台	1.000	71,000.00	71,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	71,000.00	0		
合　　計	作業能力：1.00台			71,000.00	71,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：176
名称：仮設材等運搬(1)　鋼矢板、敷鉄板、覆工板、受桁・受枠（往路）　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	3,410.00	3,410		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,410.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			3,410.00	3,410		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：177
名称：仮設材等運搬(2)　鋼矢板、敷鉄板、覆工板、受桁・受枠（復路）　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	3,410.00	3,410		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,410.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			3,410.00	3,410		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：178
名称：仮設材等積込み取卸し(1)　往路　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1.000	1,500.00	1,500		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			1,500.00	1,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：179
名称：仮設材等積込み取卸し(2)　復路　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1.000	1,500.00	1,500		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			1,500.00	1,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：180
名称：表土除去　t=10cm　　100m3当り（100ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ賃料	０．４５ｍ３（０．３５ｍ３）長期割引有り	日	1.000	6,330.00	6,330		
運転手（特殊）		人	1.000	42,000.00	42,000		
普通作業員		人	1.000	37,460.00	37,460		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	2.000	79,460.00	1,580		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			873.70	87,370		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：181
名称：表土運搬(1)　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表土運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	878.9	878.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			878.9	878.9		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：182
名称：表土積込　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表土積込	仮置場	ｍ３	1.000	234.9	234.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			234.9	234.9		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：183
名称：表土運搬(2)　仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表土運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	5,556	5,556		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,556	5,556		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：184
名称：処分費　表土　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	表土（昼間単価）	ｍ３	100.000	2,160.00	216,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			2,160.00	216,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：185
名称：埋設物調査　試掘　　5m2当り（5ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
普通作業員		人	4.000	23,560.00	94,240		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	124,940.00	60		
合　　計	作業能力：5.00ｍ２			25,000.00	125,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：186
名称：投光車　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	27.000	9,230.00	249,210		
軽油		L	32.000	144.00	4,608		
運転手（一般）		人	1.067	35,960.00	38,369		
軽油		L	208.000	144.00	29,952		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	322,139.00	61		
合　　計	作業能力：1.00式			322,200.00	322,200		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：187
名称：投光機　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
投光機	400W 2灯	日	33.000	1,850.00	61,050		
軽油		L	76.000	144.00	10,944		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	71,994.00	6		
合　　計	作業能力：1.00式			72,000.00	72,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし