この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和７年度福岡空港排水施設工事(変更第2回)

九州地方整備局

港　　名	福岡空港
項　　目	空港整備事業費
費　　目	空港整備事業費
目の細分	工事費
積算番号	18-12-25-038

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					50,280,783	
					55,434,185	5,153,402
排水施設					50,280,783	
					55,434,185	5,153,402
仮設工					14,696,776	
					12,299,718	-2,397,058
仮設場周道路					734,760	
敷鉄板					294,811	
1 敷鉄板設置(1)	22×1,524×6,096	ｍ２	204.00	312.80	63,811	
2 敷鉄板設置･撤去	22×1,524×6,096	ｍ２	0.00	607.20	0	
3 敷鉄板賃料(1)	22×1,524×6,096	枚	22.00	10,500.00	231,000	
4 敷鉄板賃料(2)	22×1,524×6,096	枚	0.00	7,206.00	0	
敷鉄板(仮置場)					439,949	
188 敷鉄板設置(2)	22×1,524×6,096	ｍ２	334.00	213.50	71,309	
189 敷鉄板賃料(3)	22×1,524×6,096	枚	36.00	10,240.00	368,640	
土留工①					0	
鋼矢板(1)	接続桝-3_付近、接続桝-19_付近				0	
5 鋼矢板圧入	油圧圧入引抜式(WJ併用)　L≦9.0m	枚	0.00	31,660.00	0	
6 鋼矢板引抜き	油圧圧入引抜式　L≦9.0m	枚	0.00	10,080.00	0	
7 鋼矢板賃料(1)	Ⅲ型　L≦9.0m　打設＋引抜	t	0.00	13,270.00	0	
8 鋼矢板賃料(2)	Ⅲ型　L≦9.0m　打設のみ	t	0.00	6,390.00	0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
9 油圧式杭圧入引抜機据付･解体(1)	圧入	回	0.00	193,200.00	0	
10 油圧式杭圧入引抜機据付･解体(2)	引抜	回	0.00	79,490.00	0	
11 ｶﾞｽ切断		箇所	0.00	5,809.00	0	
12 鋼矢板材料費(全損)	Ⅲ型　L=1.00m/枚	t	0.00	180,000.00	0	
13 給水	鋼矢板(1)	式	0.00	1,047,000.00	0	
土留工②					0	
鋼矢板(2)	接続桝-19_付近				0	
14 鋼矢板圧入	NS-SP-J　標準施工(WJ併用)	枚	0.00	59,740.00	0	
15 鋼矢板引抜き	NS-SP-J　標準施工	枚	0.00	26,310.00	0	
16 鋼矢板賃料	NS-SP-J　L=9.5m　打設＋引抜	枚	0.00	17,080.00	0	
17 圧入機設置・撤去	NS-SP-J　標準施工	回	0.00	252,600.00	0	
18 給水	鋼矢板(2)　NS-SP-J	式	0.00	390,500.00	0	
土留工③					7,929,682 6,449,778	 -1,479,904
たて込み簡易土留	開渠部（接続桝-4～接続桝-10～接続桝-3）				7,929,682 6,449,778	 -1,479,904
190 たて込み簡易土留建込(3)	1.5m＜H≦2.0m	m	17.00 24.00	4,432.00 4,432.00	75,344 106,368	 31,024
19 たて込み簡易土留建込(1)	2.0m＜H≦2.5m	m	5.00 0.00	5,169.00 5,169.00	25,845 0	 -25,845
191 たて込み簡易土留建込(4)	2.0m＜H≦2.5m	m	112.00 115.00	3,385.00 3,385.00	379,120 389,275	 10,155
20 たて込み簡易土留建込(2)	2.5m≦H＜3.0m	m	2.00	5,998.00	11,996	
192 たて込み簡易土留建込(5)	2.5m≦H＜3.0m	m	64.00 4.00	3,927.00 3,927.00	251,328 15,708	 -235,620
193 たて込み簡易土留建込(6)	3.0m＜H≦3.5m	m	16.00	4,516.00	72,256	
194 たて込み簡易土留引抜(3)	1.5m＜H≦2.0m	m	17.00 24.00	2,414.00 2,414.00	41,038 57,936	 16,898

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
21 たて込み簡易土留引抜(1)	2.0m＜H≦2.5m		5.00	2,822.00	14,110	
		m	0.00	2,822.00	0	-14,110
195 たて込み簡易土留引抜(4)	2.0m＜H≦2.5m		112.00	1,968.00	220,416	
		m	115.00	1,968.00	226,320	5,904
22 たて込み簡易土留引抜(2)	2.5m≦H＜3.0m					
		m	2.00	3,268.00	6,536	
196 たて込み簡易土留引抜(5)	2.5m≦H＜3.0m		64.00	2,276.00	145,664	
		m	4.00	2,276.00	9,104	-136,560
197 たて込み簡易土留引抜(6)	3.0m＜H≦3.5m					
		m	16.00	2,584.00	41,344	
198 たて込み簡易土留賃料(3)	1セット15m、2.0型		69.00	1,770.00	122,130	
		m２	94.00	2,595.00	243,930	121,800
23 たて込み簡易土留賃料(1)	1セット15m、2.5型		583.00	7,065.00	4,118,895	
		m２	574.00	8,385.00	4,812,990	694,095
24 たて込み簡易土留賃料(2)	1セット15m、3.0型		396.00	5,460.00	2,162,160	
		m２	34.00	4,635.00	157,590	-2,004,570
199 たて込み簡易土留賃料(4)	1セット15m、3.5型		115.00	2,100.00	241,500	
		m２	115.00	2,595.00	298,425	56,925
土留工④					0	
鋼矢板(4)	道路横断部、センター出入口部				0	
25 鋼矢板圧入	油圧圧入引抜式(WJ併用)　L≦9.0m	枚	0.00	26,920.00	0	
26 鋼矢板引抜き	油圧圧入引抜式　L≦9.0m	枚	0.00	8,292.00	0	
27 鋼矢板賃料	Ⅲ型　L≦9.0m　打設＋引抜	t	0.00	13,180.00	0	
28 油圧式杭圧入引抜機据付･解体(1)	圧入	回	0.00	151,900.00	0	
29 油圧式杭圧入引抜機据付･解体(2)	引抜	回	0.00	63,340.00	0	
30 ｶﾞｽ切断		箇所	0.00	5,809.00	0	
31 鋼矢板材料費（全損）	Ⅲ型　L=1.00m/枚	t	0.00	180,000.00	0	
32 給水	鋼矢板(4)	式	0.00	568,400.00	0	
土留工⑤					0	
鋼矢板(5)	道路横断部、給油施設部				0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
33 鋼矢板圧入	NS-SP-J　標準施工(WJ併用)	枚	0.00	52,750.00	0	
34 鋼矢板引抜き	NS-SP-J　標準施工	枚	0.00	22,800.00	0	
35 鋼矢板賃料	NS-SP-J　L=9.5m　打設＋引抜	枚	0.00	16,920.00	0	
36 圧入機設置・撤去	NS-SP-J　標準施工	回	0.00	209,400.00	0	
37 給水	鋼矢板(5)　NS-SP-J	式	0.00	327,200.00	0	
土留工⑥					4,560,380	
ライナープレート					4,560,380	
200 ライナープレート掘削土留		m	3.00	207,700.00	623,100	
201 ライナープレート埋戻		m３	11.00	213,800.00	2,351,800	
202 ﾀﾝﾊﾟ締固め		m３	10.00	1,578	15,780	
203 ライナープレート撤去		m	2.00	32,850.00	65,700	
204 ライナープレート材料費		式	1.00	1,504,000.00	1,504,000	
路面覆工					0	
覆工板･覆工板受桁	道路横断部				0	
38 覆工板･覆工板受桁設置･撤去		m２	0.00	8,982.00	0	
39 覆工板賃料		m２	0.00	2,274.00	0	
40 覆工板受桁・受枠賃料		m２	0.00	1,007.00	0	
水替工					712,902 0	−712,902
ポンプ排水					712,902 0	−712,902
41 ポンプ排水材料費	サクションホース	式	1.00 0.00	350,002.00 350,002.00	350,002 0	−350,002
42 排水ポンプ設置･撤去(1)		箇所	1.00 0.00	136,400.00 136,400.00	136,400 0	−136,400

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
43 排水ポンプ設置・撤去(2)			1.00	90,100.00	90,100	
		箇所	0.00	90,100.00	0	-90,100
44 排水ポンプ設置			1.00	136,400.00	136,400	
		箇所	0.00	90,100.00	0	-136,400
防護工					500,652	
					0	-500,652
吊防護	歩道部				457,656	
					0	-457,656
45 吊防護材料費	全損		1.00	357,156.00	357,156	
		式	0.00	357,156.00	0	-357,156
46 吊防護設置・撤去			3.00	33,500.00	100,500	
		箇所	0.00	33,500.00	0	-100,500
現場発生品運搬（スクラップ）					42,996	
					0	-42,996
47 現場発生品積込･荷卸			2.84	9,083	25,795	
		t	0.00	9,083	0	-25,795
48 現場発生品運搬			2.84	6,057	17,201	
		t	0.00	6,057	0	-17,201
交通管理工					258,400	
					554,800	296,400
交通誘導警備員					258,400	
					554,800	296,400
49 保安要員(1)	交通誘導警備員B（夜間）		10.00	22,800.00	228,000	
		人日	19.00	22,800.00	433,200	205,200
50 保安要員(2)	交通誘導警備員B（昼間）		2.00	15,200.00	30,400	
		人日	8.00	15,200.00	121,600	91,200
構造物撤去工					973,465	
					3,222,245	2,248,780
舗装取壊し工						
					423,883	
舗装版切断						
					133,144	
51 アスファルト舗装版切断(1)	t=5cm、t=4cm					
		m	9.00	925.8	8,332	
52 アスファルト舗装版切断(2)	t=5cm、t=4cm					
		m	180.00	693.4	124,812	
舗装版破砕						
					196,997	
53 アスファルト舗装版破砕・積込(1)	t=5cm、t=4cm					
		m２	9.00	807.7	7,269	
54 アスファルト舗装版破砕・積込(2)	t=5cm、t=4cm					
		m２	320.00	592.9	189,728	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
殻運搬					41,042	
55 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.00	1,156	1,156	
56 アスファルト殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設	ｍ３	13.00	2,963	38,519	
57 アスファルト殻積込	仮置場	ｍ３	0.50	280	140	
58 アスファルト殻運搬(3)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	0.50	2,455	1,227	
殻処分					52,700	
59 処分費	アスファルト殻	t	31.00	1,700.00	52,700	
構造物取壊し工					549,582 2,798,362	 2,248,780
コンクリート構造物取壊し					340,420 2,589,200	 2,248,780
60 無筋構造物取壊し(1)	機械施工	ｍ３	0.00	15,640.00	0	
61 無筋構造物取壊し(2)	機械施工	ｍ３	22.00 22.00	11,060.00 86,300.00	243,320 1,898,600	 1,655,280

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
62 鉄筋構造物取壊し(1)	機械施工	ｍ３	0.00	27,980.00	0	
63 鉄筋構造物取壊し(2)	機械施工	ｍ３	5.00 5.00	19,420.00 138,120.00	97,100 690,600	 593,500
殻運搬					86,565	
64 無筋コンクリート殻運搬(1)-1	施工箇所～仮置場	ｍ３	0.00	1,216	0	
65 無筋コンクリート殻積込(1)-2	仮置場	ｍ３	0.00	280	0	
66 無筋コンクリート殻運搬(1)-3	仮置場～再資源化施設	ｍ３	0.00	2,455	0	
67 無筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設	ｍ３	22.00	2,455	54,010	
68 鉄筋コンクリート殻運搬(1)-1	施工箇所～仮置場	ｍ３	0.00	1,486	0	
69 鉄筋コンクリート殻積込(1)-2	仮置場	ｍ３	0.00	280	0	
70 鉄筋コンクリート殻運搬(1)-3	仮置場～再資源化施設	ｍ３	0.00	6,511	0	
71 鉄筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設	ｍ３	5.00	6,511	32,555	
殻処分					112,000	
72 処分費	無筋コンクリート殻	t	50.00	2,000.00	100,000	
73 処分費	鉄筋コンクリート殻	t	12.00	1,000.00	12,000	
現場発生品運搬（スクラップ）					10,597	
74 現場発生品積込･荷卸		t	0.70	9,083	6,358	
75 現場発生品運搬	グレーチング蓋	t	0.70	6,057	4,239	
流入工					0	
撤去工					0	
76 コンクリートカッター切断	無筋コンクリート　t=20cm	m	0.00	3,469.00	0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
77 無筋コンクリート取壊し	人力施工	ｍ３	0.00	54,070.00	0	
78 無筋コンクリート殻積込み	施工箇所	ｍ３	0.00	1,834	0	
殻運搬					0	
79 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	0.00	1,216	0	
80 無筋コンクリート殻積込	仮置場	ｍ３	0.00	280	0	
81 無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	0.00	2,455	0	
殻処分					0	
82 処分費	無筋コンクリート殻	t	0.00	2,000.00	0	
舗装工					50,329 3,472,609	3,422,280
アスファルト舗装工(車道部)					33,685	
路盤					8,426	
83 路盤(1)	RM-25　t=12cm	ｍ２	13.00	648.2	8,426	
84 路盤(2)	RM-25　t=12cm	ｍ２	0.00	871	0	
表層					25,259	
85 表層(1)	再生密粒度アスコン(13)　t=5cm	ｍ２	13.00	1,943	25,259	
86 表層(2)	再生密粒度アスコン(13)　t=5cm	ｍ２	0.00	2,165	0	
アスファルト舗装工(歩道部)					16,644	
路盤					4,544	
87 路盤(1)	RC-40　t=10cm	ｍ２	5.00	908.9	4,544	
88 路盤(2)	RC-40　t=10cm	ｍ２	0.00	1,344	0	
表層					12,100	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
89 表層(1)	再生密粒度アスコン(13)　t=4cm	ｍ２	5.00	2,420	12,100	
90 表層(2)	再生密粒度アスコン(13)　t=4cm	ｍ２	0.00	3,126	0	
アスファルト舗装工(場周道路部)					0	
路盤					0	
91 路盤(1)	RM-25　t=9cm	ｍ２	0.00	765.2	0	
表層					0	
92 表層(1)	再生密粒度アスコン(13)　t=4cm	ｍ２	0.00	1,855	0	
アスファルト舗装工(迂回路)					0 3,422,280	 3,422,280
路盤					0 1,090,680	 1,090,680
239 路盤	RC-40　t=10cm	ｍ２	0.00 1,200.00	0 908.9	0 1,090,680	 1,090,680
表層					0 2,331,600	 2,331,600
240 表層	再生密粒度アスコン(13)　t=5cm	ｍ２	0.00 1,200.00	0 1,943	0 2,331,600	 2,331,600
排水構造物工					32,424,526 29,512,301	 -2,912,225
作業土工					5,875,123 11,764,451	 5,889,328
床掘り①					270,633	
93 床掘(1)	標準	ｍ３	0.00	318.1	0	
94 床掘(2)		ｍ３	80.00	3,027	242,160	
95 基面整正		ｍ２	38.00	749.3	28,473	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
床掘り②	道路部				1,730,975	
					3,701,963	1,970,988
96 床掘						
		ｍ３	0.00	317.9	0	
205 床掘(2)			750.00	2,122	1,591,500	
		ｍ３	0.00	2,122	0	-1,591,500
241 床掘(3)			0.00	0.00	0	
		ｍ３	510.00	7,067.50	3,604,425	3,604,425
97 基面整正			296.00	471.2	139,475	
		ｍ２	207.00	471.2	97,538	-41,937
埋戻し①						
					404,600	
98 埋戻し(1)	1m≦W＜4m					
		ｍ３	0.00	2,885	0	
99 埋戻し(2)	W＜1m					
		ｍ３	0.00	4,778	0	
100 埋戻し(3)	小規模					
		ｍ３	70.00	5,780	404,600	
埋戻し②					2,608,820	
					6,669,620	4,060,800
101 埋戻し	1m≦W＜4m					
		ｍ３	60.00	1,967	118,020	
206 埋戻(フェンス部)			650.00	3,832	2,490,800	
		ｍ３	0.00	3,832	0	-2,490,800
242 埋戻(フェンス部)(2)			0.00	0.00	0	
		ｍ３	440.00	14,890.00	6,551,600	6,551,600
土砂等運搬					200,095	
					184,135	-15,960
102 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置場					
		ｍ３	10.00	622.6	6,226	
103 土砂積込	仮置場					
		ｍ３	10.00	234.9	2,349	
104 土砂等運搬(2)	仮置場～再資源化施設					
		ｍ３	10.00	1,596	15,960	
105 土砂等運搬(3)	施工箇所～再資源化施設		110.00	1,596	175,560	
		ｍ３	100.00	1,596	159,600	-15,960
残土等処分					660,000	
					533,500	-126,500
106 処分費	土砂		120.00	5,500.00	660,000	
		ｍ３	97.00	5,500.00	533,500	-126,500
側溝工①						
					58,320	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
自由勾配側溝	開渠部（接続桝-4～接続桝-10～接続桝-3）				58,320	
207 自由勾配側溝(5)	縦断用 300×700mm	m	2.00	29,160.00	58,320	
107 自由勾配側溝(1)	縦断用 700×1400mm	m	0.00	75,730.00	0	
108 自由勾配側溝(2)	縦断用 700×1500mm	m	0.00	79,380.00	0	
109 自由勾配側溝(3)	縦断用 700×1600mm	m	0.00	82,310.00	0	
110 自由勾配側溝(4)	縦断用 700×1700mm	m	0.00	85,680.00	0	
側溝蓋					0	
111 蓋版(1)	コンクリート蓋　B=700mm	枚	0.00	11,470.00	0	
112 蓋版(2)	集水蓋　B=700mm	枚	0.00	31,570.00	0	
側溝工②					37,260	
自由勾配側溝	道路部、センター出入口部				37,260	
113 自由勾配側溝(1)	横断用 400×900mm	m	0.00	81,260.00	0	
114 自由勾配側溝(2)	横断用 400×1000mm	m	0.00	98,680.00	0	
115 自由勾配側溝(3)	縦断用 300×500mm	m	2.00	18,630.00	37,260	
116 自由勾配側溝(4)	縦断用 300×1000mm	m	0.00	33,280.00	0	
117 鉄筋工(1)	SD345　D13	t	0.00	178,700.00	0	
118 鉄筋工(2)	SD345　D13	t	0.00	196,600.00	0	
側溝蓋					0	
119 蓋版(1)	グレーチング蓋　B=400mm（再利用）	枚	0.00	1,474.00	0	
120 蓋版(2)	グレーチング蓋　B=400mm（再利用）	枚	0.00	2,206.00	0	
121 蓋版(3)	グレーチング蓋　B=300mm（再利用）	枚	0.00	628.00	0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
管渠工					16,948,511	
					8,149,838	-8,798,673
FRPM管					1,636,703	
					1,604,167	-32,536
122 材料費	FRPM管φ1000、再生砂、埋設標示テープ		1.00	1,636,703.00	1,636,703	
		式	1.00	1,604,167.00	1,604,167	-32,536
FRPM管(1)	センター出入口部					
					0	
123 砂基礎敷設	再生砂　1m≦W＜4m					
		ｍ３	0.00	2,885	0	
124 FRPM管敷設	φ1000mm(外圧管2種)					
		ｍ	0.00	5,087.50	0	
FRPM管(2)	道路部				69,482	
					47,845	-21,637
125 砂基礎敷設	再生砂　1m≦W＜4m		11.00	1,967	21,637	
		ｍ３	0.00	1,967	0	-21,637
126 FRPM管敷設	φ1000mm(外圧管2種)					
		ｍ	14.00	3,417.50	47,845	
排水管					15,242,326	
					6,497,826	-8,744,500
127 排水管材料費	高密度ポリエチレン管		1.00	6,685,101.00	6,685,101	
		式	1.00	4,733,337.00	4,733,337	-1,951,764
208 基面整正			35.00	749.3	26,225	
		ｍ２	0.00	749.3	0	-26,225
209 排水管据付(1)	高密度ポリエチレン管φ700　場内		24.00	37,750	906,000	
		ｍ	0.00	37,750	0	-906,000
243 排水管据付(2)-2	高密度ポリエチレン管φ700　場内		0.00	0.00	0	
		ｍ	24.00	20,316.66	487,599	487,599
210 基面整正			257.00	471.2	121,098	
		ｍ２	0.00	471.2	0	-121,098
211 排水管据付(2)	高密度ポリエチレン管φ800　フェンス部		173.00	42,300	7,317,900	
		ｍ	0.00	42,300	0	-7,317,900
244 排水管据付(2)-2	高密度ポリエチレン管φ800　フェンス部		0.00	0.00	0	
		ｍ	115.00	10,171.25	1,169,693	1,169,693
212 基面整正			9.00	471.2	4,240	
		ｍ２	0.00	471.2	0	-4,240
213 排水管据付(3)	高密度ポリエチレン管φ350		6.00	9,365	56,190	
		ｍ	0.00	9,365	0	-56,190
245 排水管据付(3)-2	高密度ポリエチレン管φ350		0.00	0.00	0	
		ｍ	6.00	8,137.00	48,822	48,822
214 排水管据付(4)	VP管φ300		6.00	17,460	104,760	
		ｍ	0.00	17,460	0	-104,760

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
246 排水管据付(4)-2	VP管φ300		0.00	0.00	0	
		m	7.00	6,780.83	47,465	47,465
215 排水管据付(5)	VP管φ150		4.00	5,203	20,812	
		m	0.00	5,203	0	-20,812
247 排水管据付(5)-2	VP管φ150		0.00	0.00	0	
		m	4.00	2,727.50	10,910	10,910
接続桝工					9,461,850	
					9,458,970	-2,880
プレキャスト接続桝(1)	接続桝-4				0	
128 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(1)	本体、グレーチング蓋、足掛金物	基	0.00	2,568,000	0	
129 基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	0.00	2,179	0	
130 基礎コンクリート型枠		ｍ２	0.00	14,990	0	
131 基礎コンクリート打設	18-8-40BB　W/C≦60%	ｍ３	0.00	80,380	0	
132 敷モルタル	t=20mm　１：３	ｍ３	0.00	144,500	0	
133 プレキャスト接続桝設置(1)	1500×2000×H2100mm	基	0.00	492,700.00	0	
プレキャスト接続桝(2)	接続桝-10				0	
134 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(2)	本体、グレーチング蓋、足掛金物	基	0.00	1,560,000	0	
135 基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	0.00	2,179	0	
136 基礎コンクリート型枠		ｍ２	0.00	14,990	0	
137 基礎コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	0.00	80,380	0	
138 敷モルタル	t=20mm　１：３	ｍ３	0.00	144,500	0	
139 プレキャスト接続桝設置(2)	1200×1200×H2100mm	基	0.00	369,000.00	0	
プレキャスト接続桝(3)	接続桝-3				0	
140 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(3)	本体、グレーチング蓋、足掛金物	基	0.00	1,969,000	0	
141 基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	0.00	2,179	0	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
142 基礎コンクリート型枠		ｍ２	0.00	14,990	0	
143 基礎コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	0.00	80,380	0	
144 敷モルタル	t=20mm　１：３	ｍ３	0.00	144,500	0	
145 プレキャスト接続桝設置(3)	1500×1500×H2400mm	基	0.00	410,200.00	0	
プレキャスト接続桝(4)	接続桝-19				0	
146 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(4)	本体、グレーチング蓋、足掛金物	基	0.00	2,479,000	0	
147 基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	0.00	2,179	0	
148 基礎コンクリート型枠		ｍ２	0.00	14,990	0	
149 基礎コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	0.00	80,380	0	
150 敷モルタル	t=20mm　１：３	ｍ３	0.00	144,500	0	
151 プレキャスト接続桝設置(4)	1500×1500×H3300mm	基	0.00	451,400.00	0	
プレキャスト接続桝(5)	接続桝-1				157,330	
216 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)(5)	本体、グレーチング蓋	基	1.00	139,200	139,200	
152 プレキャスト接続桝設置(5)	900×1000×H1150mm（蓋版を含む）	基	1.00	18,130	18,130	
プレキャスト接続桝①	接続桝①				2,119,617 2,075,217	 -44,400
217 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)①	本体、グレーチング蓋、足掛金物	 式	1.00 1.00	1,738,300.00 1,652,700.00	1,738,300 1,652,700	 -85,600
218 基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	3.00	2,179	6,537	
219 敷モルタル	t=20mm　１：３	ｍ３	0.04	144,500	5,780	
220 プレキャスト接続桝設置①	1200×1200×H2100mm	 基	1.00 1.00	369,000.00 410,200.00	369,000 410,200	 41,200
プレキャスト接続桝②	接続桝②				1,950,770 2,202,770	 252,000
221 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)②	本体、グレーチング蓋、足掛金物	 式	1.00 1.00	1,571,100.00 1,740,700.00	1,571,100 1,740,700	 169,600

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
222 基礎砕石	RC-40　t=20cm					
		ｍ２	3.00	1,630	4,890	
223 敷モルタル	t=20mm　１：３					
		ｍ３	0.04	144,500	5,780	
224 プレキャスト接続桝設置②	1200×1200×H2400mm		1.00	369,000.00	369,000	
		基	1.00	451,400.00	451,400	82,400
プレキャスト接続桝③	接続桝③				853,900	
					717,860	-136,040
225 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)③	マンホール一式		1.00	608,140.00	608,140	
		式	1.00	382,200.00	382,200	-225,940
226 基礎砕石	RC-40　t=20cm					
		ｍ２	2.00	1,630	3,260	
227 プレキャスト接続桝設置③	2号マンホール		1.00	242,500.00	242,500	
		基	1.00	332,400.00	332,400	89,900
プレキャスト接続桝④	接続桝④				1,018,700	
					1,007,460	-11,240
228 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)④	マンホール一式		1.00	646,440.00	646,440	
		式	1.00	411,200.00	411,200	-235,240
229 基礎砕石	RC-40　t=20cm					
		ｍ２	2.00	1,630	3,260	
230 プレキャスト接続桝設置④	2号マンホール		1.00	369,000.00	369,000	
		基	1.00	593,000.00	593,000	224,000
プレキャスト接続桝⑤	接続桝⑤				3,361,533	
					3,298,333	-63,200
231 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)⑤	本体、グレーチング蓋、足掛金物		1.00	3,079,800.00	3,079,800	
		式	1.00	2,853,000.00	2,853,000	-226,800
232 基礎砕石	RC-40　t=20cm					
		ｍ２	4.00	1,630	6,520	
233 敷モルタル	t=20mm　１：３					
		ｍ３	0.07	97,330	6,813	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
234 プレキャスト接続桝設置⑤	1500×1500×H3300mm		1.00	268,400.00	268,400	
		基	1.00	432,000.00	432,000	163,600
流入工					43,462	
布設替え					43,462	
235 基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	2.00	2,179	4,358	
153 基礎コンクリート型枠		ｍ２	1.00	14,990	14,990	
154 基礎コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	0.30	80,380	24,114	
155 敷モルタル		ｍ３	0.00	144,500	0	
156 重圧管撤去・設置	φ1000（再利用）	ｍ	0.00	21,030	0	
防護コンクリート					0	
157 防護コンクリート型枠		ｍ２	0.00	13,600	0	
158 防護コンクリート打設	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	0.00	81,560	0	
緑地工					0	
植生工					0	
張芝					0	
159 張芝工	全面張	ｍ２	0.00	1,727.00	0	
種子吹付					0	
160 種子吹付工		ｍ２	0.00	199.40	0	
付帯施設工					1,742,102	
					5,678,201	3,936,099
柵工①					27,142	
					549,641	522,499
フェンス撤去					27,142	
					549,641	522,499
161 制限フェンス撤去	H=1800mm(曲忍付)	ｍ	35.00	775.50	27,142	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
248 制限フェンス撤去(2)			0.00	0.00	0	
		m	35.00	10,340.00	361,900	361,900
249 制限フェンス基礎撤去			0.00	0.00	0	
		個	3.00	53,533.33	160,599	160,599
柵工②					1,714,960	
					5,128,560	3,413,600
フェンス設置					1,714,960	
					5,128,560	3,413,600
162 仮設制限フェンス設置	H=2000mm		136.00	12,610.00	1,714,960	
		m	0.00	12,610.00	0	-1,714,960
250 仮設制限フェンス設置(2)			0.00	0.00	0	
		m	136.00	37,710.00	5,128,560	5,128,560
道路付属施設工					393,585	
					758,211	364,626
道路付属施設工						
					0	
道路付属施設工						
					0	
163 歩道照明灯撤去・復旧						
		箇所	0.00	49,940.00	0	
区画線工					186,231	
					550,857	364,626
溶融式区画線					186,231	
					550,857	364,626
236 仮設区画線材料費						
		式	1.00	106,586.00	106,586	
164 区画線設置(1)	溶融式　白色　矢印・記号・文字　W=15cm換算					
		m	0.00	1,161.00	0	
165 区画線設置(2)	溶融式　白色　実線　W=15cm					
		m	127.00	371.10	47,129	
237 区画線設置(3)	溶融式　白色　破線　W=15cm					
		m	30.00	393.70	11,811	
238 区画線設置(4)	溶融式　白色　矢印・記号・文字　W=15cm					
		m	25.00	828.20	20,705	
251 貼付式区画線設置(1)	W=150 黒		0.00	0.00	0	
		m	65.00	1,979.00	128,635	128,635
252 貼付式区画線撤去(1)	W=150 黒		0.00	0.00	0	
		m	65.00	742.10	48,236	48,236
253 貼付式区画線設置(2)	W=150 白		0.00	0.00	0	
		m	69.00	1,979.00	136,551	136,551
254 貼付式区画線撤去(2)	W=150 白		0.00	0.00	0	
		m	69.00	742.10	51,204	51,204

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
縁石工					142,694	
地先境界ブロック					131,974	
166 地先境界ブロック撤去(1)		m	0.00	2,183	0	
167 地先境界ブロック設置(1)	A種（再利用）	m	0.00	5,394	0	
168 地先境界ブロック撤去(2)		m	89.00	1,406	125,134	
169 地先境界ブロック設置(2)	A種（再利用）	m	2.00	3,420	6,840	
歩車道境界ブロック					10,720	
170 歩車道境界ブロック撤去		m	2.00	1,406	2,812	
171 歩車道境界ブロック設置	B種（再利用）	m	2.00	3,954	7,908	
路側防護柵工					64,660	
ガードパイプ（防護柵）					64,660	
172 防護柵撤去工		m	61.00	1,060.00	64,660	
173 防護柵設置工	土中建込　H=700mm（再利用）	m	0.00	2,370.00	0	
雑工					0 490,900	490,900
雑工					0 490,900	490,900
地下水位観測孔撤去・閉塞					0	
174 地下水位観測孔撤去・閉塞		箇所	0.00	78,660.00	0	
給水管改修					0 490,900	490,900
255 給水管改修		式	0.00 1.00	0.00 490,900.00	0 490,900	490,900

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
共通仮設費(積上)					1,411,863	
					1,562,713	150,850
共通仮設					1,411,863	
					1,562,713	150,850
共通仮設費					1,411,863	
					1,562,713	150,850
運搬費					913,554	
建設機械運搬費					0	
175 建設機械運搬費	ゼロパイラー、パワーユニット（往復）（1台×2回）	台	0.00	71,000.00	0	
仮設材運搬費					913,554	
176 仮設材等運搬(1)	鋼矢板、敷鉄板、覆工板、受桁・受枠（往路）	t	93.03	3,410.00	317,232	
177 仮設材等運搬(2)	鋼矢板、敷鉄板、覆工板、受桁・受枠（復路）	t	93.03	3,410.00	317,232	
178 仮設材等積込み取卸し(1)	往路	t	93.03	1,500.00	139,545	
179 仮設材等積込み取卸し(2)	復路	t	93.03	1,500.00	139,545	
準備費					104,109	
表土除去					22,629	
180 表土除去	t=10cm	ｍ３	3.00	873.70	2,621	
181 表土運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	3.00	878.9	2,636	
182 表土積込	仮置場	ｍ３	3.00	234.9	704	
183 表土運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	3.00	5,556	16,668	
処分費					6,480	
184 処分費	表土	ｍ３	3.00	2,160.00	6,480	
埋設物調査					75,000	
185 埋設物調査	試掘	ｍ２	3.00	25,000.00	75,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
安全費					394,200	
					545,050	150,850
夜間照明費					394,200	
					545,050	150,850
186 投光車			1.00	322,200.00	322,200	
		式	1.00	451,100.00	451,100	128,900
187 投光機			1.00	72,000.00	72,000	
		式	1.00	93,950.00	93,950	21,950

上段：原金額　下段：変更金額

総括表

令和7年度福岡空港排水施設工事(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					50,280,783	
					55,434,185	5,153,402
間接工事費	6,967,691 ＋ 17,466,509				24,434,200	
	7,530,478 ＋ 19,065,699				26,596,177	2,161,977
共通仮設費（計）	1,411,863 ＋ 4,903,008 ＋ 652,820				6,967,691	
	1,562,713 ＋ 5,289,039 ＋ 678,726				7,530,478	562,787
共通仮設費（ 積上 ）					1,411,863	
					1,562,713	150,850
共通仮設費（ 率 ）	50,287,263 × 9.75%（(8.15% ＋1.5%) × 1.01)				4,903,008	
	55,440,665 × 9.54%（(7.95% ＋1.5%) × 1.01)				5,289,039	386,031
現場環境改善費	49,456,083 × 1.32%				652,820	
	54,735,985 × 1.24%				678,726	25,906
現場管理費	57,248,474 × 30.51%（(28.91% ＋1.00%) × 1.02)				17,466,509	
	62,964,663 × 30.28%（(28.69% ＋1.00%) × 1.02)				19,065,699	1,599,190
工事原価	50,280,783 ＋ 24,434,200				74,714,983	
	55,434,185 ＋ 26,596,177				82,030,362	7,315,379
一般管理費等	74,714,983 × 17.73%（17.73% × 1.00） － 1,312				13,245,654	
	82,030,362 × 17.53%（17.53% × 1.00） － 6,957				14,372,965	1,127,311
契約保証費						
	92,506,872 × 0.04%				37,002	
スクラップ					-107,639	
					-20,329	87,310
工事価格	74,714,983 ＋ 13,245,654 ＋ 37,002 － 107,639				87,890,000	
	82,030,362 ＋ 14,372,965 ＋ 37,002 － 20,329				96,420,000	8,530,000
消費税等相当額	87,890,000 × 10.00%				8,789,000	
	96,420,000 × 10.00%				9,642,000	853,000
請負工事費	87,890,000 ＋ 8,789,000				96,679,000	
	96,420,000 ＋ 9,642,000				106,062,000	9,383,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：190
名称：たて込み簡易土留建込(3)　1.5m＜H≦2.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.200	48,820.00	9,764		
特殊作業員		人	0.200	43,300.00	8,660		
普通作業員		人	0.400	37,460.00	14,984		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.100	9,919.00	10,910		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	44,318.00	2		
合　　計	作業能力：10.00m			4,432.00	44,320		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：19
名称：たて込み簡易土留建込(1)　2.0m＜H≦2.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.230	48,820.00	11,228		
特殊作業員		人	0.230	43,300.00	9,959		
普通作業員		人	0.470	37,460.00	17,606		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.300	9,919.00	12,894		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	51,687.00	3		
合　　計	作業能力：10.00m			5,169.00	51,690		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：191
名称：たて込み簡易土留建込(4)　2.0m＜H≦2.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.230	30,700.00	7,061		
特殊作業員		人	0.230	27,230.00	6,262		
普通作業員		人	0.470	23,560.00	11,073		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.300	7,270.00	9,451		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	33,847.00	3		
合　　計	作業能力：10.00m			3,385.00	33,850		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：192
名称：たて込み簡易土留建込(5)　2.5m≦H＜3.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.270	30,700.00	8,289		
特殊作業員		人	0.270	27,230.00	7,352		
普通作業員		人	0.540	23,560.00	12,722		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.500	7,270.00	10,905		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	39,268.00	2		
合　　計	作業能力：10.00m			3,927.00	39,270		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：194
名称：たて込み簡易土留引抜(3)　1.5m＜H≦2.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.120	48,820.00	5,858		
特殊作業員		人	0.120	43,300.00	5,196		
普通作業員		人	0.230	37,460.00	8,615		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.120	37,200.00	4,464		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	24,133.00	7		
合　　計	作業能力：10.00m			2,414.00	24,140		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：21
名称：たて込み簡易土留引抜(1)　2.0m＜H≦2.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.140	48,820.00	6,834		
特殊作業員		人	0.140	43,300.00	6,062		
普通作業員		人	0.270	37,460.00	10,114		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.140	37,200.00	5,208		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	28,218.00	2		
合　　計	作業能力：10.00m			2,822.00	28,220		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：195
名称：たて込み簡易土留引抜(4)　2.0m＜H≦2.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.140	30,700.00	4,298		
特殊作業員		人	0.140	27,230.00	3,812		
普通作業員		人	0.270	23,560.00	6,361		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.140	37,200.00	5,208		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	19,679.00	1		
合　　計	作業能力：10.00m			1,968.00	19,680		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：196
名称：たて込み簡易土留引抜(5)　2.5m≦H＜3.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.160	30,700.00	4,912		
特殊作業員		人	0.160	27,230.00	4,356		
普通作業員		人	0.320	23,560.00	7,539		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.160	37,200.00	5,952		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	22,759.00	1		
合　　計	作業能力：10.00m			2,276.00	22,760		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：198
名称：たて込み簡易土留賃料(3)　1セット15m、2.0型　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
たて込み簡易土留材（賃料）	1セット15m、2.5型	ｍ２・日	11.000	165.00	1,815		
たて込み簡易土留材（整備費）	1セット15m、2.5型	ｍ２	2.000	390.00	780		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,595.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,595.00	2,595		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：23
名称：たて込み簡易土留賃料(1)　1セット15m、2.5型　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
たて込み簡易土留材（賃料）	1セット15m、2.5型	ｍ２・日	39.000	165.00	6,435		
たて込み簡易土留材（整備費）	1セット15m、2.5型	ｍ２	5.000	390.00	1,950		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	8,385.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			8,385.00	8,385		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：24
名称：たて込み簡易土留賃料(2)　1セット15m、3.0型　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
たて込み簡易土留材（賃料）	1セット15m、3.0型	ｍ２・日	21.000	165.00	3,465		
たて込み簡易土留材（整備費）	1セット15m、3.0型	ｍ２	3.000	390.00	1,170		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	4,635.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			4,635.00	4,635		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：199
名称：たて込み簡易土留賃料(4)　1セット15m、3.5型　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
たて込み簡易土留材（賃料）	1セット15m、2.5型	ｍ２・日	11.000	165.00	1,815		
たて込み簡易土留材（整備費）	1セット15m、2.5型	ｍ２	2.000	390.00	780		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,595.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,595.00	2,595		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：41
名称：ポンプ排水材料費　サクションホース　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
サクションホース	φ100	ｍ	125.900	2,780.00	350,002		
合　　計	作業能力：1.00式			350,002.00	350,002		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：42
名称：排水ポンプ設置･撤去(1)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	48,820.00	24,410		
特殊作業員		人	0.100	43,300.00	4,330		
普通作業員		人	2.000	37,460.00	74,920		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.500	65,390.00	32,695		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	136,355.00	45		
合　　計	作業能力：1.00箇所			136,400.00	136,400		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：43
名称：排水ポンプ設置・撤去(2)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	30,700.00	15,350		
特殊作業員		人	0.100	27,230.00	2,723		
普通作業員		人	2.000	23,560.00	47,120		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.500	49,810.00	24,905		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	90,098.00	2		
合　　計	作業能力：1.00箇所			90,100.00	90,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：44
名称：排水ポンプ設置　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	30,700.00	15,350		
特殊作業員		人	0.100	27,230.00	2,723		
普通作業員		人	2.000	23,560.00	47,120		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.500	49,810.00	24,905		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	90,098.00	2		
合　　計	作業能力：1.00箇所			90,100.00	90,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：45
名称：吊防護材料費　全損　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
H形鋼（吊り桁、受け桁）	H-200×200×8×12	t	2.844	115,000.00	327,060		
ターンバックル		個	48.000	207.00	9,936		
ワイヤーロープ	φ8mm	m	48.000	264.00	12,672		
ゴムシート	t=6mm	枚	24.000	312.00	7,488		
合　　計	作業能力：1.00式			357,156.00	357,156		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：46
名称：吊防護設置・撤去　　5箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.050	30,700.00	32,235		
特殊作業員		人	0.450	27,230.00	12,253		
普通作業員		人	2.100	23,560.00	49,476		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　長期割引有り	日	0.750	45,200.00	33,900		
諸雑費(率＋まるめ)	労務＋機械費の%	%	31.000	127,864.00	39,636		
合　　計	作業能力：5.00箇所			33,500.00	167,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：47
名称：現場発生品積込･荷卸　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品積込･荷卸		t	1.000	9,083	9,083		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			9,083	9,083		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：48
名称：現場発生品運搬　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品運搬		t	1.000	6,057	6,057		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			6,057	6,057		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：49
名称：保安要員(1)　交通誘導警備員B（夜間）　　1人日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.000	22,800.00	22,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	22,800.00	0		
合　　計	作業能力：1.00人日			22,800.00	22,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：50
名称：保安要員(2)　交通誘導警備員B（昼間）　　1人日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.000	15,200.00	15,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,200.00	0		
合　　計	作業能力：1.00人日			15,200.00	15,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：61

名称：無筋構造物取壊し(2)　機械施工　　1ｍ３当り（2ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
普通作業員		人	2.000	23,560.00	47,120		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]	排ｶﾞｽ型(1次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	1.000	44,610.00	44,610		
運転手（特殊）		人	1.000	26,420.00	26,420		
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.000	5,400.00	5,400		
油圧ブレーカ	０．２ｍ３	日	1.000	6,430.00	6,430		
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	1.000	1,200.00	1,200		
コンクリートブレーカ	20ｋｇ級	日	1.000	360.00	360		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	104,240.00	10,360		
合　　計	作業能力：2.00ｍ３			86,300.00	172,600		

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：63
名称：鉄筋構造物取壊し(2)　機械施工　　1ｍ３当り（5ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	4.000	30,700.00	122,800		
普通作業員		人	8.000	23,560.00	188,480		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]	排ｶﾞｽ型(1次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	4.000	44,610.00	178,440		
運転手（特殊）		人	4.000	26,420.00	105,680		
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	4.000	5,400.00	21,600		
油圧ブレーカ	０．２ｍ３	日	4.000	6,430.00	25,720		
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	4.000	1,200.00	4,800		
コンクリートブレーカ	20ｋｇ級	日	4.000	360.00	1,440		
諸雑費（率＋まるめ）		式	10.000	416,960.00	41,640		
合　　計	作業能力：5.00ｍ３			138,120.00	690,600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：239
名称：路盤　RC-40　t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤	RC-40　t=10cm	ｍ２	1.000	908.9	908.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			908.9	908.9		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：240
名称：表層　再生密粒度アスコン(13)　t=5cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層	再生密粒度アスコン(13)　t=5cm	ｍ２	1.000	1,943	1,943		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,943	1,943		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：205
名称：床掘(2)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘(2)		ｍ３	1.000	2,122	2,122		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,122	2,122		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：241
名称：床掘(3)　　1m3当り（12ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.600	30,700.00	18,420		
普通作業員		人	0.600	23,560.00	14,136		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	日	0.600	44,610.00	26,766		
ダンプトラック(2t積級)運転		日	0.600	34,350.00	20,610		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	15.000	32,556.00	4,878		
合　　計	作業能力：12.00ｍ３			7,067.50	84,810		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：97
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	471.2	471.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			471.2	471.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：206
名称：埋戻(フェンス部)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻(フェンス部)		ｍ３	1.000	3,832	3,832		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,832	3,832		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：242
名称：埋戻(フェンス部)(2)　　1m3当り（10ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.600	30,700.00	18,420		
普通作業員		人	1.200	23,560.00	28,272		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	日	1.200	44,610.00	53,532		
ダンプトラック(2t積級)運転		日	1.200	34,350.00	41,220		
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	供用日	0.600	535.00	321		
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	供用日	0.600	356.00	213		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	15.000	46,692.00	6,922		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			14,890.00	148,900		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：105
名称：土砂等運搬(3)　施工箇所～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(3)	施工箇所～再資源化施設	ｍ３	1.000	1,596	1,596		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,596	1,596		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：106
名称：処分費　土砂　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	土砂（昼間単価）	ｍ３	100.000	5,500.00	550,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			5,500.00	550,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：122
名称：材料費　FRPM管φ1000、再生砂、埋設標示テープ　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
FRPM管(2種)　φ1000	挿PE L=1000	本	1.000	123,000.00	123,000		
FRPM管(2種)　φ1000	受挿調整管 L=1514	本	1.000	204,000.00	204,000		
FRPM管(2種)　φ1000	受挿調整管 L=3000	本	1.000	254,000.00	254,000		
FRPM管(2種)　φ1000	L=4000	本	2.000	441,000.00	882,000		
FRPM管(2種)　φ1000	受PE L=1000	本	1.000	137,000.00	137,000		
埋設標示テープ	W=150 2倍 ポリエチレンクロス	m	14.343	179.00	2,567		
諸雑費(率)	管材料の%	%	0.100	1,600,000.00	1,600		
合　　計	作業能力：1.00式			1,604,167.00	1,604,167		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：125
名称：砂基礎敷設　再生砂　1m≦W＜4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂基礎敷設	再生砂　1m≦W＜4m	ｍ３	1.000	1,967	1,967		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,967	1,967		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：127
名称：排水管材料費　高密度ポリエチレン管　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高密度ポリエチレン管	φ700	m	23.627	29,100.00	687,545		
高密度ポリエチレン管	φ800	m	114.800	33,700.00	3,868,760		
高密度ポリエチレン管	φ350	m	5.743	7,870.00	45,197		
VP管	φ300	m	6.850	16,500.00	113,025		
VP管	φ150	m	3.960	4,750.00	18,810		
合　　計	作業能力：1.00式			4,733,337.00	4,733,337		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：208
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	749.3	749.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			749.3	749.3		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：209
名称：排水管据付(1)　高密度ポリエチレン管φ700　場内　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(1)	高密度ポリエチレン管φ700　場内	m	1.000	37,750	37,750		
合　　計	作業能力：1.00m			37,750	37,750		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：243
名称：排水管据付(2)-2　高密度ポリエチレン管φ700　場内　　1m当り（6m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	48,820.00	24,410		
配管工		人	0.500	39,900.00	19,950		
普通作業員		人	0.500	37,460.00	18,730		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	日	0.500	60,190.00	30,095		
トラック運転	[普通型] 2t積	日	0.500	44,990.00	22,495		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	63,090.00	6,220		
合　　計	作業能力：6.00m			20,316.66	121,900		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 受ける

番号：210
名称：基面整正　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		m２	1.000	471.2	471.2		
合　　計	作業能力：1.00m２			471.2	471.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：211
名称：排水管据付(2)　高密度ポリエチレン管φ800　フェンス部　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(2)	高密度ポリエチレン管φ800　フェンス部	m	1.000	42,300	42,300		
合　　計	作業能力：1.00m			42,300	42,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：244
名称：排水管据付(2)-2　高密度ポリエチレン管φ800　フェンス部　　1m当り（8m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	30,700.00	15,350		
配管工		人	0.500	25,090.00	12,545		
普通作業員		人	0.500	23,560.00	11,780		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	日	0.500	44,610.00	22,305		
トラック運転	[普通型] 2t積	日	0.500	30,850.00	15,425		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	39,675.00	3,965		
合　　計	作業能力：8.00m			10,171.25	81,370		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：212
名称：基面整正　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		m２	1.000	471.2	471.2		
合　　計	作業能力：1.00m２			471.2	471.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：213
名称：排水管据付(3)　高密度ポリエチレン管φ350　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(3)	高密度ポリエチレン管φ350	m	1.000	9,365	9,365		
合　　計	作業能力：1.00m			9,365	9,365		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：245
名称：排水管据付(3)-2　高密度ポリエチレン管φ350　　1m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	30,700.00	15,350		
配管工		人	0.500	25,090.00	12,545		
普通作業員		人	0.500	23,560.00	11,780		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	日	0.500	44,610.00	22,305		
トラック運転	[普通型] 2t積	日	0.500	30,850.00	15,425		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	39,675.00	3,965		
合　　計	作業能力：10.00m			8,137.00	81,370		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：214
名称：排水管据付(4)　VP管φ300　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(4)	VP管φ300	m	1.000	17,460	17,460		
合　　計	作業能力：1.00m			17,460	17,460		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：246
名称：排水管据付(4)-2　VP管φ300　　1m当り（12m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	30,700.00	15,350		
配管工		人	0.500	25,090.00	12,545		
普通作業員		人	0.500	23,560.00	11,780		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	日	0.500	44,610.00	22,305		
トラック運転	[普通型] 2t積	日	0.500	30,850.00	15,425		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	39,675.00	3,965		
合　　計	作業能力：12.00m			6,780.83	81,370		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：215
名称：排水管据付(5)　VP管φ150　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(5)	VP管φ150	m	1.000	5,203	5,203		
合　　計	作業能力：1.00m			5,203	5,203		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：247
名称：排水管据付(5)-2　VP管φ150　　1m当り（16m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	30,700.00	15,350		
配管工		人	0.500	25,090.00	12,545		
普通作業員		人	0.500	23,560.00	11,780		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	39,675.00	3,965		
合　　計	作業能力：16.00m			2,727.50	43,640		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：217
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)①　本体、グレーチング蓋、足掛金物　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
集水桝	接続桝①	基	1.000	1,582,000.00	1,582,000		
1200用基礎版		箇所	1.000	70,700.00	70,700		
合　　計	作業能力：1.00式			1,652,700.00	1,652,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：220
名称：プレキャスト接続桝設置①　1200×1200×H2100mm　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	5.000	37,460.00	187,300		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	55,300.00	55,300		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	322,720.00	32,180		
合　　計	作業能力：1.00基			410,200.00	410,200		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：221
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)②　本体、グレーチング蓋、足掛金物　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
集水桝	接続桝②	基	1.000	1,670,000.00	1,670,000		
1200用基礎版		箇所	1.000	70,700.00	70,700		
合　　計	作業能力：1.00式			1,740,700.00	1,740,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：224
名称：プレキャスト接続桝設置②　1200×1200×H2400mm　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	6.000	37,460.00	224,760		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	55,300.00	55,300		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	360,180.00	35,920		
合　　計	作業能力：1.00基			451,400.00	451,400		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：225
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)③　マンホール一式　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
集水桝	接続桝③	基	1.000	306,700.00	306,700		
マンホール用鉄蓋	φ600	組	1.000	75,500.00	75,500		
合　　計	作業能力：1.00式			382,200.00	382,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：227
名称：プレキャスト接続桝設置③　2号マンホール　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
特殊作業員		人	2.000	27,230.00	54,460		
普通作業員		人	6.000	23,560.00	141,360		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	日	1.000	44,610.00	44,610		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	日	1.000	38,680.00	38,680		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	226,520.00	22,590		
合　　計	作業能力：1.00基			332,400.00	332,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：228
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)④　マンホール一式　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
集水桝	接続桝④	基	1.000	335,700.00	335,700		
マンホール用鉄蓋	φ600	組	1.000	75,500.00	75,500		
合　　計	作業能力：1.00式			411,200.00	411,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：230
名称：プレキャスト接続桝設置④　2号マンホール　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	8.000	37,460.00	299,680		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	日	1.000	60,190.00	60,190		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	日	1.000	54,260.00	54,260		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	435,100.00	43,450		
合　　計	作業能力：1.00基			593,000.00	593,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：231
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)⑤　本体、グレーチング蓋、足掛金物　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
集水桝	接続桝⑤	基	1.000	2,748,000.00	2,748,000		
1500用基礎版		箇所	1.000	105,000.00	105,000		
合　　計	作業能力：1.00式			2,853,000.00	2,853,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：234
名称：プレキャスト接続桝設置⑤　1500×1500×H3300mm　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
特殊作業員		人	4.000	27,230.00	108,920		
普通作業員		人	9.000	23,560.00	212,040		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　長期割引有り	日	1.000	45,200.00	45,200		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	351,660.00	35,140		
合　　計	作業能力：1.00基			432,000.00	432,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：248
名称：制限フェンス撤去(2)　　1m当り（100m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	6.000	30,700.00	184,200		
普通作業員		人	24.000	23,560.00	565,440		
ダンプトラック(2t積級)運転		日	6.000	34,350.00	206,100		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	6.000	585.00	3,510		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	749,640.00	74,750		
合　　計	作業能力：100.00m			10,340.00	1,034,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：249
名称：制限フェンス基礎撤去　　1個当り（3個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
普通作業員		人	2.000	23,560.00	47,120		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	日	1.000	44,610.00	44,610		
ダンプトラック(2t積級)運転		日	1.000	34,350.00	34,350		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	5.000	77,820.00	3,820		
合　　計	作業能力：3.00個			53,533.33	160,600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：162
名称：仮設制限フェンス設置　H=2000mm　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.286	48,820.00	13,962		
普通作業員		人	1.429	37,460.00	53,530		
仮設材損料（10m当り）	仮囲鉄板・丸パイプ	式	1.000	51,870.00	51,870		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	67,492.00	6,738		
合　　計	作業能力：10.00m			12,610.00	126,100		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：250
名称：仮設制限フェンス設置(2)　　1m当り（100m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	7.000	48,820.00	341,740		
普通作業員		人	21.000	37,460.00	786,660		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	日	7.000	60,750.00	425,250		
ダンプトラック(2t積級)運転		日	7.000	48,490.00	339,430		
ﾌｪﾝｽ材料費	縦断用 300×700mm	m	100.000	17,660.00	1,766,000		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	1,128,400.00	111,920		
合　　計	作業能力：100.00m			37,710.00	3,771,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：251
名称：貼付式区画線設置(1)　W=150 黒　　1m当り（50m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	4.000	23,560.00	94,240		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	5.000	94,240.00	4,710		
合　　計	作業能力：50.00m			1,979.00	98,950		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：252
名称：貼付式区画線撤去(1)　W=150 黒　　1m当り（100m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	3.000	23,560.00	70,680		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	5.000	70,680.00	3,530		
合　　計	作業能力：100.00m			742.10	74,210		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：253
名称：貼付式区画線設置(2)　W=150 白　　1m当り（50m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	4.000	23,560.00	94,240		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	5.000	94,240.00	4,710		
合　　計	作業能力：50.00m			1,979.00	98,950		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：254
名称：貼付式区画線撤去(2)　W=150 白　　1m当り（100m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	3.000	23,560.00	70,680		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	5.000	70,680.00	3,530		
合　　計	作業能力：100.00m			742.10	74,210		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：255
名称：給水管改修　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管材料費	一式	式	1.000	59,200.00	59,200		
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
配管工		人	3.000	39,900.00	119,700		
普通作業員		人	3.000	37,460.00	112,380		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	日	1.000	60,190.00	60,190		
ダンプトラック(2t積級)運転		日	1.000	48,490.00	48,490		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	15.000	280,900.00	42,120		
合　　計	作業能力：1.00式			490,900.00	490,900		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：186
名称：投光車　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	38.000	9,230.00	350,740		
軽油		L	44.000	144.00	6,336		
運転手（一般）		人	1.467	35,960.00	52,753		
軽油		L	286.000	144.00	41,184		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	451,013.00	87		
合　　計	作業能力：1.00式			451,100.00	451,100		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：187
名称：投光機　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
投光機	400W 2灯	日	43.000	1,850.00	79,550		
軽油		L	100.000	144.00	14,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	93,950.00	0		
合　　計	作業能力：1.00式			93,950.00	93,950		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし