この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 ７ 年 度

令和７年度福岡空港排水施設工事(第2次)(変更)

九州地方整備局

港　　名　福岡空港

項　　目　空港整備事業費

費　　目　空港整備事業費

目の細分　工事費

積算番号　18-12-25-040

積算内訳表

令和7年度福岡空港排水施設工事(第2次)(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					72,419,784	
					88,158,879	15,739,095
排水施設					72,419,784	
					88,158,879	15,739,095
仮設工					20,146,540	
					41,770,059	21,623,519
土留工①						
					3,467,085	
鋼矢板(1)						
					3,467,085	
1 鋼矢板圧入	油圧圧入引抜式(WJ併用)　Ⅲ型 L=8.50m、L=9.00m					
		枚	40.00	31,640.00	1,265,600	
2 鋼矢板引抜き	油圧圧入引抜式　Ⅲ型 L=8.50m、L=9.00m					
		枚	40.00	10,080.00	403,200	
3 鋼矢板賃料	Ⅲ型 L=8.50m、L=9.00m					
		t	21.18	11,920.00	252,465	
4 油圧式杭圧入引抜機据付･解体	圧入					
		回	1.00	193,100.00	193,100	
5 油圧式杭圧入引抜機据付･解体	引抜					
		回	1.00	79,460.00	79,460	
6 ｶﾞｽ切断						
		箇所	40.00	5,809.00	232,360	
7 鋼矢板材料費(全損)	Ⅲ型　L=1.00m/枚					
		t	2.40	180,000.00	432,000	
8 給水						
		式	1.00	608,900.00	608,900	
土留工②					2,406,369	
					8,894,510	6,488,141
たて込み簡易土留					2,406,369	
					8,894,510	6,488,141
277 たて込み簡易土留建込(3)	掘削深さ1.5m≦H＜2.0m		0.00	0.00	0	
		m	59.00	4,432.00	261,488	261,488
9 たて込み簡易土留建込(1)	掘削深さ2.0m≦H＜2.5m		101.00	5,168.00	521,968	
		m	77.00	5,168.00	397,936	-124,032
278 たて込み簡易土留建込(4)	掘削深さ2.0m≦H＜2.5m		0.00	0.00	0	
		m	41.00	3,384.00	138,744	138,744

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
10 たて込み簡易土留建込(2)	掘削深さ2.5m≦H＜3.0m		8.00	5,997.00	47,976	
		m	0.00	5,997.00	0	-47,976
279 たて込み簡易土留建込(5)	掘削深さ2.5m≦H＜3.0m		0.00	0.00	0	
		m	66.00	3,926.00	259,116	259,116
280 たて込み簡易土留建込(6)	掘削深さ3.0m≦H＜3.5m		0.00	0.00	0	
		m	5.00	4,515.00	22,575	22,575
281 たて込み簡易土留建込(7)	掘削深さ3.5m≦H＜4.0m		0.00	0.00	0	
		m	2.00	5,186.00	10,372	10,372
282 たて込み簡易土留引抜(3)	掘削深さ1.5m≦H＜2.0m		0.00	0.00	0	
		m	59.00	2,461.00	145,199	145,199
11 たて込み簡易土留引抜(1)	掘削深さ2.0m≦H＜2.5m		101.00	2,877.00	290,577	
		m	77.00	2,877.00	221,529	-69,048
283 たて込み簡易土留引抜(4)	掘削深さ2.0m≦H＜2.5m		0.00	0.00	0	
		m	41.00	2,877.00	117,957	117,957
12 たて込み簡易土留引抜(2)	掘削深さ2.5m≦H＜3.0m		8.00	3,331.00	26,648	
		m	0.00	3,331.00	0	-26,648
284 たて込み簡易土留引抜(5)	掘削深さ2.5m≦H＜3.0m		0.00	0.00	0	
		m	66.00	2,339.00	154,374	154,374
285 たて込み簡易土留引抜(6)	掘削深さ3.0m≦H＜3.5m		0.00	0.00	0	
		m	5.00	2,655.00	13,275	13,275
286 たて込み簡易土留引抜(7)	掘削深さ3.5m≦H＜4.0m		0.00	0.00	0	
		m	2.00	3,070.00	6,140	6,140
287 たて込み簡易土留賃料(3)	1セット15m、2.0型		0.00	0.00	0	
		m２	237.00	3,150.00	746,550	746,550
13 たて込み簡易土留賃料(1)	1セット15m、2.5型		75.00	9,420.00	706,500	
		m２	592.00	7,890.00	4,670,880	3,964,380
14 たて込み簡易土留賃料(2)	1セット15m、3.0型		90.00	9,030.00	812,700	
		m２	398.00	4,305.00	1,713,390	900,690
288 たて込み簡易土留賃料(4)	1セット15m、3.5型		0.00	0.00	0	
		m２	19.00	555.00	10,545	10,545
289 たて込み簡易土留賃料(5)	1セット15m、4.0型		0.00	0.00	0	
		m２	8.00	555.00	4,440	4,440
土留工③					6,850,272	
					8,120,688	1,270,416
鋼矢板(2)					6,850,272	
					8,120,688	1,270,416

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
15 鋼矢板圧入	油圧圧入引抜式(WJ併用)　Ⅲ型 L=8.50m、L=9.00m		92.00	26,910.00	2,475,720	
		枚	92.00	31,640.00	2,910,880	435,160
16 鋼矢板引抜き	油圧圧入引抜式　Ⅲ型 L=8.50m、L=9.00m		92.00	8,288.00	762,496	
		枚	92.00	10,080.00	927,360	164,864
17 鋼矢板賃料	Ⅲ型 L=8.50m、L=9.00m					
		t	47.28	12,100.00	572,088	
18 油圧式杭圧入引抜機据付･解体(1)	圧入		4.00	151,900.00	607,600	
		回	4.00	193,100.00	772,400	164,800
19 油圧式杭圧入引抜機据付･解体(2)	引抜		4.00	63,310.00	253,240	
		回	4.00	79,460.00	317,840	64,600
20 ｶﾞｽ切断			92.00	5,809.00	534,428	
		箇所	92.00	8,685.00	799,020	264,592
21 鋼矢板材料費（全損）	Ⅲ型　L=1.00m/枚					
		t	5.52	180,000.00	993,600	
22 給水			1.00	651,100.00	651,100	
		式	1.00	827,500.00	827,500	176,400
路面覆工					274,848	
					360,570	85,722
覆工板･覆工板受桁					274,848	
					360,570	85,722
23 覆工板･覆工板受桁設置･撤去			21.00	9,710.00	203,910	
		ｍ２	21.00	13,760.00	288,960	85,050
24 覆工板賃料						
		ｍ２	21.00	2,274.00	47,754	
25 覆工板受桁・受枠賃料			21.00	1,104.00	23,184	
		ｍ２	21.00	1,136.00	23,856	672
水替工					695,440	
ポンプ排水					695,440	
26 ポンプ排水材料費	サクションホース					
		式	1.00	332,210.00	332,210	
27 排水ポンプ設置･撤去(1)	夜間					
		箇所	1.00	136,500.00	136,500	
28 排水ポンプ設置･撤去(2)	昼間					
		箇所	1.00	90,230.00	90,230	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
29 排水ポンプ設置		箇所	1.00	136,500.00	136,500	
防護工					581,942	
吊防護					529,872	
30 吊防護材料費	（全損）	式	1.00	426,792.00	426,792	
31 吊防護設置・撤去		箇所	3.00	34,360.00	103,080	
現場発生品運搬（スクラップ）					52,070	
32 現場発生品積込･荷卸		t	3.44	9,081	31,238	
33 現場発生品運搬	施工箇所～再資源化施設	t	3.44	6,056	20,832	
土留･仮締切工					1,362,456	
土のう					1,323,004	
34 大型土のう撤去		袋	281.00	984.50	276,644	
35 土のう撤去		袋	3,700.00	282.80	1,046,360	
現場発生品運搬					15,452	
36 現場発生品積込･荷卸	土のう袋	t	0.94	9,081	8,536	
37 現場発生品運搬	施工箇所～再資源化施設	t	0.94	7,358	6,916	
処分費					24,000	
38 処分費	廃プラスチック（土のう袋）	ｍ３	3.00	8,000.00	24,000	
仮設施設管理					3,846,928 4,697,296	850,368

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
仮設排水施設管理					3,846,928	
					4,697,296	850,368
39 ﾎﾟﾝﾌﾟ等の賃料			1.00	3,507,768.00	3,507,768	
		式	1.00	4,358,136.00	4,358,136	850,368
40 ﾎﾟﾝﾌﾟ等の管理						
		日	4.00	84,790.00	339,160	
交通管理工					661,200	
					1,991,200	1,330,000
交通誘導警備員					661,200	
					1,991,200	1,330,000
41 保安要員(1)	交通誘導警備員B（昼間）		18.00	15,200.00	273,600	
		人日	32.00	15,200.00	486,400	212,800
42 保安要員(2)	交通誘導警備員B（夜間）		17.00	22,800.00	387,600	
		人日	66.00	22,800.00	1,504,800	1,117,200
仮設排水施設工					0	
					11,598,872	11,598,872
舗装版切断					0	
					64,042	64,042
290 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1)	t=5cm、t=4cm		0.00	0	0	
		m	28.00	925.6	25,916	25,916
291 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2)	t=5cm、t=4cm		0.00	0	0	
		m	55.00	693.2	38,126	38,126
舗装版破砕					0	
					20,829	20,829
292 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(1)	t=5cm、t=4cm		0.00	0	0	
		m２	14.00	808.9	11,324	11,324
293 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(2)	t=5cm、t=4cm		0.00	0	0	
		m２	16.00	594.1	9,505	9,505
殻運搬					0	
					7,793	7,793
294 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)	施工箇所（場周道路）～仮置場		0.00	0	0	
		m３	1.00	1,155	1,155	1,155
295 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2)	施工箇所（歩道・車道）～仮置場		0.00	0	0	
		m３	1.00	1,059	1,059	1,059
296 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込	仮置場		0.00	0	0	
		m３	0.60	279.6	167	167

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
297 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(3)	仮置場～再資源化施設		0.00	0	0	
		ｍ３	1.00	2,453	2,453	2,453
298 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(4)	施工箇所～再資源化施設		0.00	0	0	
		ｍ３	1.00	2,959	2,959	2,959
殻処分					0	
					5,100	5,100
299 処分費(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.00	0.00	0	
		t	3.00	1,700.00	5,100	5,100
作業土工(設置時：場周道路、車道部、歩道部)					0	
					188,482	188,482
300 床掘り	小規模		0.00	0	0	
		ｍ３	20.00	3,026	60,520	60,520
301 基面整正			0.00	0	0	
		ｍ２	13.00	749.3	9,740	9,740
302 埋戻し	小規模		0.00	0	0	
		ｍ３	20.00	5,779	115,580	115,580
303 土砂等運搬	施工箇所～仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	2.00	1,321	2,642	2,642
作業土工(設置時：構内道路)					0	
					32,007	32,007
304 床掘り	小規模		0.00	0	0	
		ｍ３	4.00	2,121	8,484	8,484
305 基面整正			0.00	0	0	
		ｍ２	17.00	471.2	8,010	8,010
306 埋戻し	小規模		0.00	0	0	
		ｍ３	4.00	3,830	15,320	15,320
307 土砂等運搬	施工箇所～仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	0.20	966.5	193	193
作業土工(撤去時：場周道路、車道部、歩道部)					0	
					181,564	181,564
308 床掘り	小規模		0.00	0	0	
		ｍ３	20.00	3,026	60,520	60,520
309 埋戻し	小規模		0.00	0	0	
		ｍ３	20.00	5,779	115,580	115,580
310 土砂積込	仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	2.00	1,411	2,822	2,822

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
311 土砂等運搬	施工箇所～仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	2.00	1,321	2,642	2,642
作業土工(撤去時：構内道路)					0	
					24,205	24,205
312 床掘り	小規模		0.00	0	0	
		ｍ３	4.00	2,121	8,484	8,484
313 埋戻し	小規模		0.00	0	0	
		ｍ３	4.00	3,830	15,320	15,320
314 土砂積込	仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	0.20	1,040	208	208
315 土砂等運搬	施工箇所～仮置場		0.00	0	0	
		ｍ３	0.20	966.5	193	193
仮舗装(車道部)					0	
					79,925	79,925
316 路盤	RM-25 t=12cm		0.00	0	0	
		ｍ２	4.00	991.4	3,965	3,965
317 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm		0.00	0	0	
		ｍ２	4.00	18,990	75,960	75,960
仮舗装(歩道部)					0	
					4,470	4,470
318 路盤	RC-40 t=10cm		0.00	0	0	
		ｍ２	1.00	1,344	1,344	1,344
319 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm		0.00	0	0	
		ｍ２	1.00	3,126	3,126	3,126
舗装復旧(車道部)					0	
					18,597	18,597
320 路盤	RM-25 t=12cm		0.00	0	0	
		ｍ２	4.00	991.4	3,965	3,965
321 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm		0.00	0	0	
		ｍ２	4.00	3,658	14,632	14,632
舗装復旧(歩道部)					0	
					4,470	4,470
322 路盤	RC-40 t=10cm		0.00	0	0	
		ｍ２	1.00	1,344	1,344	1,344
323 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm		0.00	0	0	
		ｍ２	1.00	3,126	3,126	3,126

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
舗装復旧(場周道路部)					0	
					12,749	12,749
324 路盤	RM-25 t=10cm		0.00	0	0	
		ｍ２	3.00	900.8	2,702	2,702
325 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm		0.00	0	0	
		ｍ２	3.00	3,349	10,047	10,047
舗装復旧(構内道路)					0	
					64,031	64,031
326 路盤(1)	RC-40 t=10cm		0.00	0	0	
		ｍ２	16.00	533.7	8,539	8,539
327 路盤(2)	RM-25 t=10cm		0.00	0	0	
		ｍ２	16.00	593.3	9,492	9,492
328 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm		0.00	0	0	
		ｍ２	16.00	2,875	46,000	46,000
削孔					0	
					33,928	33,928
329 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ200		0.00	0	0	
		孔	4.00	8,482	33,928	33,928
仮設ポンプ					0	
					10,162,515	10,162,515
330 材料費	サクションホース、継手、鞘管		0.00	0.00	0	
		式	1.00	4,102,086.00	4,102,086	4,102,086
331 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去			0.00	0.00	0	
		箇所	1.00	136,500.00	136,500	136,500
332 排水ﾎｰｽ設置・撤去(埋設部)(1)	夜間		0.00	0.00	0	
		m	43.00	16,491.00	709,113	709,113
333 排水ﾎｰｽ設置・撤去(埋設部)(2)	昼間		0.00	0.00	0	
		m	55.00	10,766.00	592,130	592,130
334 排水ﾎｰｽ設置・撤去(露出部)(1)	夜間		0.00	0.00	0	
		m	262.00	13,801.00	3,615,862	3,615,862
335 排水ﾎｰｽ設置・撤去(露出部)(2)	昼間		0.00	0.00	0	
		m	104.00	9,043.00	940,472	940,472
336 現場発生品積込			0.00	0	0	
		t	3.38	9,081	30,693	30,693
337 現場発生品運搬	仮置場～再資源化施設		0.00	0	0	
		t	3.38	10,550	35,659	35,659

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
殻処分					0	
					24,000	24,000
338 処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		0.00	0.00	0	
		ｍ３	3.00	8,000.00	24,000	24,000
敷鉄板					0	
					6,497	6,497
339 敷鉄板設置･撤去	場周道路		0.00	0.00	0	
		ｍ２	5.00	294.50	1,472	1,472
340 敷鉄板設置･撤去	構内道路		0.00	0.00	0	
		ｍ２	25.00	201.00	5,025	5,025
屋外配線					0	
					663,668	663,668
341 電源ケーブル設置	キャブタイヤケーブル　14sq		0.00	0.00	0	
		ｍ	166.00	2,665.00	442,390	442,390
342 電源ケーブル撤去	キャブタイヤケーブル　14sq		0.00	0.00	0	
		ｍ	166.00	1,333.00	221,278	221,278
構造物撤去工					9,745,807	
					9,163,069	-582,738
舗装取壊し工					664,503	
					2,541,506	1,877,003
舗装版切断					206,853	
					358,460	151,607
43 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1)	場周道路、車道部、歩道部		210.00	925.6	194,376	
		ｍ	230.00	925.6	212,888	18,512
44 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2)	構内道路		18.00	693.2	12,477	
		ｍ	210.00	693.2	145,572	133,095
舗装版破砕					255,446	
					688,691	433,245
45 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(1)	t=5cm、t=4cm		115.00	808.9	93,023	
		ｍ２	244.00	808.9	197,371	104,348
46 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(2)	t=5cm、t=4cm		51.00	594.1	30,299	
		ｍ２	827.00	594.1	491,320	461,021
47 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕・積込	t=15cm		116.00	1,139	132,124	
		ｍ２	0.00	1,139	0	-132,124
殻運搬					93,304	
					160,195	66,891

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
48 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)-1	施工箇所～仮置場		5.00	1,155	5,775	
		ｍ３	10.00	1,155	11,550	5,775
49 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込(1)-2	仮置場		5.00	279.6	1,398	
		ｍ３	10.00	279.6	2,796	1,398
50 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)-3	仮置場～再資源化施設		5.00	2,453	12,265	
		ｍ３	10.00	2,453	24,530	12,265
51 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設		2.00	2,959	5,918	
		ｍ３	41.00	2,959	121,319	115,401
52 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-1	施工箇所～仮置場		17.00	1,215	20,655	
		ｍ３	0.00	1,215	0	-20,655
53 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込-2	仮置場		20.00	279.6	5,592	
		ｍ３	0.00	279.6	0	-5,592
54 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-3	仮置場～再資源化施設		17.00	2,453	41,701	
		ｍ３	0.00	2,453	0	-41,701
殻処分					108,900	
					204,000	95,100
55 処分費(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		17.00	1,700.00	28,900	
		t	120.00	1,700.00	204,000	175,100
56 処分費(2)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		40.00	2,000.00	80,000	
		t	0.00	2,000.00	0	-80,000
舗装版破砕(迂回路)					0	
					890,460	890,460
343 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込	t=5cm、t=4cm		0.00	0	0	
		ｍ２	1,200.00	594.1	712,920	712,920
344 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬	施工箇所～再資源化施設		0.00	0	0	
		ｍ３	60.00	2,959	177,540	177,540
殻処分(迂回路)					0	
					239,700	239,700
345 処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.00	0.00	0	
		t	141.00	1,700.00	239,700	239,700
構造物取壊し工					2,767,742	
					331,198	-2,436,544
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し					1,855,860	
					211,580	-1,644,280
57 無筋構造物取壊し(1)			31.00	15,640.00	484,840	
		ｍ３	5.00	15,640.00	78,200	-406,640

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
346 無筋構造物取壊し(2)			0.00	0.00	0	
		ｍ３	7.00	11,060.00	77,420	77,420
58 鉄筋構造物取壊し			49.00	27,980.00	1,371,020	
		ｍ３	2.00	27,980.00	55,960	-1,315,060
殻運搬					527,488	
					53,444	-474,044
59 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-1	施工箇所～仮置場		31.00	1,215	37,665	
		ｍ３	5.00	1,215	6,075	-31,590
60 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込-2	仮置場		30.00	279.6	8,388	
		ｍ３	5.00	279.6	1,398	-6,990
61 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-3	仮置場～再資源化施設		31.00	2,453	76,043	
		ｍ３	5.00	2,453	12,265	-63,778
347 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-4	施工箇所～再資源化施設		0.00	0	0	
		ｍ３	7.00	2,453	17,171	17,171
62 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-1	施工箇所～仮置場		49.00	1,484	72,716	
		ｍ３	2.00	1,484	2,968	-69,748
63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込-2	仮置場		50.00	279.6	13,980	
		ｍ３	2.00	279.6	559	-13,421
64 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-3	仮置場～再資源化施設		49.00	6,504	318,696	
		ｍ３	2.00	6,504	13,008	-305,688
殻処分					262,000	
					61,000	-201,000
65 処分費(1)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		71.00	2,000.00	142,000	
		t	28.00	2,000.00	56,000	-86,000
66 処分費(2)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		120.00	1,000.00	120,000	
		t	5.00	1,000.00	5,000	-115,000
現場発生品運搬（スクラップ）					122,394	
					5,174	-117,220
67 現場発生品積込・荷卸			5.44	13,500	73,440	
		t	0.23	13,500	3,105	-70,335
68 現場発生品運搬	施工箇所～仮置場		5.44	8,999	48,954	
		t	0.23	8,999	2,069	-46,885
流入工					23,197	
					0	-23,197
撤去工					21,609	
					0	-21,609

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
69 コンクリートカッター切断	無筋コンクリート　t=20cm		3.00	3,468.00	10,404	
		m	0.00	3,468.00	0	-10,404
70 無筋コンクリート取壊し	人力施工		0.20	54,070.00	10,814	
		m３	0.00	54,070.00	0	-10,814
71 無筋コンクリート殻積込み	施工箇所		0.20	1,959	391	
		m３	0.00	1,959	0	-391
殻運搬					788	
					0	-788
72 無筋コンクリート殻運搬-1	施工箇所～仮置場		0.20	1,215	243	
		m３	0.00	1,215	0	-243
73 無筋コンクリート殻積込-2	仮置場		0.20	279.6	55	
		m３	0.00	279.6	0	-55
74 無筋コンクリート殻運搬-3	仮置場～再資源化施設		0.20	2,453	490	
		m３	0.00	2,453	0	-490
殻処分					800	
					0	-800
75 処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		0.40	2,000.00	800	
		t	0.00	2,000.00	0	-800
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ施設					2,744,927	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去					494,996	
76 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ架台撤去		基	2.00	113,870.00	227,740	
77 ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ撤去	φ200mm	m	880.00	303.7	267,256	
制御盤架台撤去					758,990	
78 制御盤・架台撤去(1)	動力盤・防災用自動制御盤	基	2.00	113,870.00	227,740	
79 制御盤・架台撤去(2)	ﾌﾛｰﾄ盤1・電源切替盤	基	2.00	113,870.00	227,740	
80 制御盤・架台撤去(3)	ﾌﾛｰﾄ盤2・警報盤	基	2.00	113,870.00	227,740	
81 掘削	小規模	m３	0.30	3,561	1,068	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
82 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋構造物　機械施工	ｍ３	2.00	27,980.00	55,960	
83 均しｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋構造物　機械施工	ｍ３	0.30	15,640.00	4,692	
84 基礎材撤去	RC-40	ｍ３	0.70	3,561	2,492	
85 埋戻し	小規模	ｍ３	2.00	5,779	11,558	
自家発電機撤去					1,138,293	
86 自家発電機撤去	100kVA	台	2.00	526,700.00	1,053,400	
87 玉砂利撤去		ｍ３	0.60	3,561	2,136	
88 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋構造物　機械施工	ｍ３	2.00	27,980.00	55,960	
89 均しｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋構造物　機械施工	ｍ３	0.40	15,640.00	6,256	
90 基礎材撤去	RC-40	ｍ３	0.90	3,561	3,204	
91 埋戻し	小規模	ｍ３	3.00	5,779	17,337	
水位計撤去					190,280	
92 水位計・架台撤去		基	2.00	95,140.00	190,280	
現場発生品運搬（混合廃棄物）	サクションホースφ200 880m				162,368	
93 現場発生品積込		t	3.50	13,500	47,250	
94 現場発生品運搬(1次)	施工箇所～仮置場	t	7.00	1,355	9,485	
95 現場発生品運搬(2次)	仮置場～再資源化施設	t	7.00	10,550	73,850	
96 現場発生品荷卸		t	3.50	9,081	31,783	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
場周道路仮設排水					77,247	
仮設排水撤去					62,399	
97 敷鉄板撤去		ｍ２	19.00	294.50	5,595	
98 舗装版破砕	t=50mm	ｍ２	2.00	808.9	1,617	
99 アスファルト舗装版切断	t=40mm	ｍ	30.00	925.6	27,768	
100 路盤撤去	RC-40	ｍ３	7.00	3,561	24,927	
101 砂撤去		ｍ３	0.70	3,561	2,492	
舗装復旧（アスファルト舗装）					14,848	
102 表層	再生密粒度アスコン(13) t=4.0cm	ｍ２	8.00	1,856	14,848	
制限ﾌｪﾝｽ					136,338	
撤去工					36,169	
103 ﾓﾙﾀﾙ撤去	無筋構造物　機械施工	ｍ３	0.04	15,640.00	625	
104 侵入防止用仮設物等撤去	有刺鉄線(再利用)、ﾚｰｻﾞｰﾜｲﾔ、等辺山形鋼、飛砂防止板	箇所	2.00	17,772.00	35,544	
現場発生品運搬（スクラップ）					449	
105 現場発生品積込・荷卸		t	0.02	13,500	270	
106 現場発生品運搬	施工箇所～再資源化施設	t	0.02	8,999	179	
復旧工					99,720	
107 材料費	飛砂防止板	式	1.00	36,000.00	36,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
108 制限フェンス復旧	飛砂防止板、有刺鉄線(再利用)取付	箇所	2.00	31,860.00	63,720	
場周道路仮設排水（海水淡水化センター施設）					90,833	
仮設排水撤去					9,866	
109 敷鉄板撤去		ｍ２	24.00	201.00	4,824	
110 埋戻し砂撤去		ｍ３	2.00	2,521	5,042	
舗装復旧（アスファルト舗装）					80,967	
111 下層路盤	RC-40 t=120mm(埋戻しt=20mmを含む)	ｍ２	13.00	577	7,501	
112 上層路盤	RM-25 t=100mm	ｍ２	13.00	593.3	7,712	
113 基層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=40mm	ｍ２	13.00	2,578	33,514	
114 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=40mm	ｍ２	13.00	2,480	32,240	
フェンス（海水淡水化センター施設）					70,065	
フェンス撤去復旧					27,828	
115 ﾌｪﾝｽ撤去	ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ 1500H×2000L	枚	2.00	4,007.00	8,014	
116 材料費	ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ	式	1.00	11,800.00	11,800	
117 ﾌｪﾝｽ復旧(取替)	ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ 1500H×2000L(新材)	枚	2.00	4,007.00	8,014	
現場発生品運搬（スクラップ）					453	
118 現場発生品積込・荷卸		t	0.03	9,081	272	
119 現場発生品運搬	施工箇所～再資源化施設	t	0.03	6,056	181	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
歩道撤去・復旧					41,784	
120 埋戻し	小規模	ｍ３	0.90	3,830	3,447	
121 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	(再利用)	ｍ	2.00	1,408	2,816	
122 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	片面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA種(再利用)	ｍ	2.00	3,484	6,968	
123 路盤	RC-40 t=100mm	ｍ２	4.00	888.3	3,553	
124 表層	再生カラー密粒度ｱｽｺﾝ(13)(弁柄) t=50mm	ｍ２	4.00	6,250	25,000	
監視ｶﾒﾗ					2,740,175	
監視ｶﾒﾗ撤去					534,188	
125 監視ｶﾒﾗ撤去	ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	台	2.00	62,250.00	124,500	
126 ｶﾒﾗ支柱撤去(1)	W=0.11t/基	基	1.00	92,200.00	92,200	
127 ｶﾒﾗ支柱撤去(2)	W=0.097t/基	基	1.00	92,200.00	92,200	
128 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋構造物　機械施工	ｍ３	1.00	27,980.00	27,980	
129 基礎砕石撤去	RC-40	ｍ３	0.30	3,561	1,068	
130 保護ｶﾊﾞｰ撤去		箇所	2.00	31,800.00	63,600	
131 縞鋼板撤去	ｔ＝3.2mm 26.8kg/m2	t	0.06	13,500	810	
132 掘削		ｍ３	0.08	3,561	284	
133 埋戻し(1)	小規模	ｍ３	0.08	5,779	462	
134 電力量計盤撤去		面	1.00	27,940.00	27,940	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
135 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱		基	2.00	47,440.00	94,880	
136 埋戻し(2)	流動化処理土	ｍ３	0.20	41,321.66	8,264	
配管撤去					963,903	
137 合成樹脂製可とう電線管(1)	PF-D管22	m	261.00	1,054.00	275,094	
138 合成樹脂製可とう電線管(2)	PF-D管36	m	369.00	1,333.00	491,877	
139 合成樹脂製可とう電線管(3)		m	45.00	1,333.00	59,985	
140 波付硬質合成樹脂管(1)	FEP40	m	8.00	107.50	860	
141 波付硬質合成樹脂管(2)	FEP50	m	29.00	107.50	3,117	
142 電線管(1)	G16 厚鋼電線管	m	6.00	1,935.00	11,610	
143 電線管(2)	G22 (高所作業) 厚鋼電線管	m	5.00	2,579.00	12,895	
144 電線管(3)	G42厚鋼電線管	m	1.00	5,373.00	5,373	
145 電線管(4)	G54 厚鋼電線管	m	1.00	5,373.00	5,373	
146 床掘り	小規模　配管埋設部 (既設PB～T-HH1)	ｍ３	6.00	3,026	18,156	
147 硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設(露出)	HIVE管36	m	2.00	1,827.00	3,654	
148 硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設(露出)	HIVE管28	m	9.00	1,827.00	16,443	
149 埋戻し	小規模　配管埋設部 (既設PB～T-HH1)	ｍ３	6.00	5,779	34,674	
150 埋戻し(2)	流動化処理土　配管埋設部 (既設PB～T-HH1)	ｍ３	0.60	41,321.66	24,792	
配線撤去					1,232,006	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
151 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE14sq-2C 管内配線	m	464.00	1,182.00	548,448	
152 絶縁電線(1)	EM-IE5.5sq 管内配線	m	6.00	494.30	2,965	
153 絶縁電線(2)	EM-IE5.5sq ころがし配線	m	2.00	279.40	558	
154 LANｹｰﾌﾞﾙ	Cat-5e 管内配線	m	6.00	257.90	1,547	
155 通信ｹｰﾌﾞﾙ	管内配線	m	280.00	257.90	72,212	
156 光ｹｰﾌﾞﾙ(1)	SM-2C 地中管内配線	m	20.00	236.40	4,728	
157 光ｹｰﾌﾞﾙ(2)	SM-2C 屋内屋外管内配線	m	305.00	386.90	118,004	
158 光ｹｰﾌﾞﾙ付属品撤去	ｽﾌﾟﾗｲｽﾎﾞｯｸｽ、片/両端光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	式	1.00	84,460.00	84,460	
159 接地	D種接地 φ10×1500mm	極	2.00	11,930.00	23,860	
160 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×200 亜鉛めっき(端子付)	個	24.00	8,596.00	206,304	
161 機器収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(1)	600×600×250 SUS屋外用	個	1.00	84,460.00	84,460	
162 機器収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(2)	400×500×200 SUS屋外用	個	1.00	84,460.00	84,460	
現場発生品運搬（スクラップ）					4,888	
163 現場発生品積込		t	0.20	13,500	2,700	
164 現場発生品運搬	施工箇所～再資源化施設	t	0.20	10,940	2,188	
現場発生品運搬（廃プラ）					5,190	
165 現場発生品積込		t	0.12	13,500	1,620	
166 現場発生品運搬(1次)	施工箇所～仮置場	t	0.24	1,355	325	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
167 現場発生品運搬(2次)	仮置場～再資源化施設	t	0.24	8,986	2,156	
168 現場発生品荷卸		t	0.12	9,081	1,089	
土砂運搬工					24,110	
土砂等運搬					24,110	
169 土砂積込	仮置場	ｍ３	5.00	2,429	12,145	
170 土砂等運搬	仮置場～施工箇所	ｍ３	5.00	2,393	11,965	
運搬処理工					406,670	
殻運搬					52,270	
171 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬-1	施工箇所～仮置場	ｍ３	2.00	1,155	2,310	
172 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込-2	仮置場	ｍ３	2.00	279.6	559	
173 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬-3	仮置場～再資源化施設	ｍ３	2.00	2,453	4,906	
174 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-1	施工箇所～仮置場	ｍ３	0.80	1,215	972	
175 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込-2	仮置場	ｍ３	0.80	279.6	223	
176 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-3	仮置場～再資源化施設	ｍ３	0.80	2,453	1,962	
177 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-1	施工箇所～仮置場	ｍ３	5.00	1,484	7,420	
178 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込-2	仮置場	ｍ３	5.00	279.6	1,398	
179 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-3	仮置場～再資源化施設	ｍ３	5.00	6,504	32,520	
殻処分					354,400	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
180 処分費(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	4.00	1,700.00	6,800	
181 処分費(2)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	t	2.00	2,000.00	4,000	
182 処分費(3)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	t	12.00	1,000.00	12,000	
183 処分費(4)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	ｍ３	0.20	8,000.00	1,600	
184 処分費(5)	混合廃棄物	ｍ３	33.00	10,000.00	330,000	
舗装工					714,355 3,464,325	2,749,970
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(場内)					84,425 773,458	689,033
路盤(場周道路)					0 185,564	185,564
348 路盤	RM-25 t=10cm	ｍ２	0.00 206.00	0 900.8	0 185,564	185,564
表層(場周道路)					0 382,336	382,336
349 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	ｍ２	0.00 206.00	0 1,856	0 382,336	382,336
路盤(構内道路)					38,218 93,054	54,836
185 路盤(1)	RC-40 t=10cm	ｍ２	23.00 56.00	760.9 760.9	17,500 42,610	25,110
186 路盤(2)	RM-25 t=10cm	ｍ２	23.00 56.00	900.8 900.8	20,718 50,444	29,726
表層(構内道路)					46,207 112,504	66,297
187 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	ｍ２	23.00 56.00	2,009 2,009	46,207 112,504	66,297
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(駐車場)					0 433,347	433,347
路盤					0 183,530	183,530

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
350 路盤(1)	RC-40 t=10cm		0.00	0	0	
		ｍ２	131.00	630.6	82,608	82,608
351 路盤(2)	RM-25 t=10cm		0.00	0	0	
		ｍ２	131.00	770.4	100,922	100,922
表層					0	
					249,817	249,817
352 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm		0.00	0	0	
		ｍ２	131.00	1,907	249,817	249,817
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道部)					62,312	
路盤					16,212	
188 路盤	RM-25 t=12cm					
		ｍ２	25.00	648.5	16,212	
表層					46,100	
189 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm					
		ｍ２	25.00	1,844	46,100	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部)					66,645	
					75,972	9,327
路盤					23,095	
					32,422	9,327
190 路盤	RC-40 t=10cm		26.00	888.3	23,095	
		ｍ２	26.00	1,247	32,422	9,327
表層					43,550	
191 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm					
		ｍ２	26.00	1,675	43,550	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(構造物撤去部)					194,142	
					0	-194,142
路盤					65,018	
					0	-65,018
192 路盤	RM-25 t=9cm		76.00	855.5	65,018	
		ｍ２	0.00	855.5	0	-65,018
表層					129,124	
					0	-129,124

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
193 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm		76.00	1,699	129,124	
		ｍ２	0.00	1,699	0	-129,124
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(給油車両待機場)					306,831	
					0	-306,831
路盤					109,747	
					0	-109,747
194 路盤	RM-25 t=11cm		116.00	946.1	109,747	
		ｍ２	0.00	946.1	0	-109,747
表層					197,084	
					0	-197,084
195 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm		116.00	1,699	197,084	
		ｍ２	0.00	1,699	0	-197,084
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(クラック補修)					0	
					456,724	456,724
不陸整正					0	
					38,136	38,136
353 不陸整正			0.00	0	0	
		ｍ２	227.00	168	38,136	38,136
表層					0	
					418,588	418,588
354 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm		0.00	0	0	
		ｍ２	227.00	1,844	418,588	418,588
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(南側場内)					0	
					22,054	22,054
路盤					0	
					7,206	7,206
355 路盤	RM-25 t=10cm		0.00	0	0	
		ｍ２	8.00	900.8	7,206	7,206
表層					0	
					14,848	14,848
356 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm		0.00	0	0	
		ｍ２	8.00	1,856	14,848	14,848
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(南側フェンス部)					0	
					1,640,458	1,640,458
路盤					0	
					198,755	198,755

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
357 路盤	RM-25 t=10cm		0.00	0	0	
		ｍ２	335.00	593.3	198,755	198,755
表層					0	
					568,495	568,495
358 表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm		0.00	0	0	
		ｍ２	335.00	1,697	568,495	568,495
不陸整正					0	
					72,912	72,912
359 不陸整正			0.00	0	0	
		ｍ２	434.00	168	72,912	72,912
表層					0	
					800,296	800,296
360 表層			0.00	0	0	
		ｍ２	434.00	1,844	800,296	800,296
排水構造物工					39,935,459	
					30,955,791	-8,979,668
作業土工					3,984,701	
					14,635,794	10,651,093
床堀り①					351,492	
					689,899	338,407
196 床掘り(1)	自立式		570.00	431.3	245,841	
		ｍ３	1,200.00	431.3	517,560	271,719
197 基面整正			141.00	749.3	105,651	
		ｍ２	230.00	749.3	172,339	66,688
床堀り②					61,110	
					738,397	677,287
198 床掘り(1)	自立式		140.00	318.7	44,618	
		ｍ３	350.00	318.7	111,545	66,927
361 床掘り(2)	小規模		0.00	0	0	
		ｍ３	260.00	2,121	551,460	551,460
199 基面整正			35.00	471.2	16,492	
		ｍ２	160.00	471.2	75,392	58,900
埋戻し①					1,514,166	
					9,648,576	8,134,410
200 埋戻し(1)	1m≦W＜4m		70.00	2,888	202,160	
		ｍ３	950.00	2,888	2,743,600	2,541,440

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
201 埋戻し(2)	W＜1m		240.00	4,778	1,146,720	
		ｍ３	0.00	4,778	0	-1,146,720
202 埋戻し(3)	流動化処理土		4.00	41,321.66	165,286	
		ｍ３	178.00	38,792.00	6,904,976	6,739,690
埋戻し②					236,400	
					1,506,470	1,270,070
203 埋戻し(1)	1m≦W＜4m		120.00	1,970	236,400	
		ｍ３	90.00	1,970	177,300	-59,100
362 埋戻し(2)	小規模		0.00	0	0	
		ｍ３	230.00	5,779	1,329,170	1,329,170
土砂等運搬					556,533	
					567,452	10,919
204 土砂等運搬①-1	施工箇所～仮置場		230.00	622.1	143,083	
		ｍ３	160.00	622.1	99,536	-43,547
205 土砂積込①-2	仮置場		220.00	234.6	51,612	
		ｍ３	160.00	234.6	37,536	-14,076
206 土砂等運搬①-3	仮置場～処分場		220.00	1,594	350,680	
		ｍ３	160.00	1,594	255,040	-95,640
207 土砂等運搬②	施工箇所～処分場		7.00	1,594	11,158	
		ｍ３	110.00	1,594	175,340	164,182
処分費					1,265,000	
					1,485,000	220,000
208 処分費	土砂		230.00	5,500.00	1,265,000	
		ｍ３	270.00	5,500.00	1,485,000	220,000
側溝工					18,018,132	
					0	-18,018,132
自由勾配側溝					17,858,600	
					0	-17,858,600
209 自由勾配側溝設置(1)	縦断用　600×1500		14.00	68,780.00	962,920	
		ｍ	0.00	68,780.00	0	-962,920
210 自由勾配側溝設置(2)	横断用　700×1500		31.00	186,400.00	5,778,400	
		ｍ	0.00	186,400.00	0	-5,778,400
211 自由勾配側溝設置(3)	横断用　700×1600		39.00	193,800.00	7,558,200	
		ｍ	0.00	193,800.00	0	-7,558,200
212 自由勾配側溝設置(4)	横断用　700×1700		17.00	200,200.00	3,403,400	
		ｍ	0.00	200,200.00	0	-3,403,400

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
213 鉄筋加工・組立	SD345 D13		0.80	194,600.00	155,680	
		t	0.00	194,600.00	0	-155,680
側溝蓋					159,532	
					0	-159,532
214 蓋版設置(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 B=600mm		11.00	7,802.00	85,822	
		枚	0.00	7,802.00	0	-85,822
215 蓋版設置(2)	集水蓋版 B=600mm		3.00	24,570.00	73,710	
		枚	0.00	24,570.00	0	-73,710
管渠工					1,961,802	
					13,744,906	11,783,104
FRPM管					1,868,876	
					1,878,366	9,490
216 材料費	FRPM管(φ1000)外圧2種、再生砂、埋設標示ﾃｰﾌﾟ		1.00	1,868,876.00	1,868,876	
		式	1.00	1,878,366.00	1,878,366	9,490
FRPM管(1)					34,126	
					121,228	87,102
217 砂基礎敷設	再生砂　1m≦W＜4m		3.00	2,888	8,664	
		ｍ３	12.00	2,888	34,656	25,992
218 FRPM管布設	φ1000mm(外圧管2種)		5.00	5,092.50	25,462	
		ｍ	17.00	5,092.50	86,572	61,110
FRPM管(2)					58,800	
					0	-58,800
219 砂基礎敷設	再生砂　1m≦W＜4m		9.00	1,970	17,730	
		ｍ３	0.00	1,970	0	-17,730
220 FRPM管敷設	φ1000mm(外圧管2種)		12.00	3,422.50	41,070	
		ｍ	0.00	3,422.50	0	-41,070
排水管					0	
					11,745,312	11,745,312
363 基面整正(1)			0.00	0	0	
		ｍ２	203.00	749.3	152,107	152,107
364 排水管据付(1)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ800		0.00	0	0	
		ｍ	130.00	47,290	6,147,700	6,147,700
365 基面整正(2)			0.00	0	0	
		ｍ２	11.00	749.3	8,242	8,242
366 排水管据付(2)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ800		0.00	0	0	
		ｍ	7.00	46,360	324,520	324,520

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
367 基面整正(3)			0.00	0	0	
		ｍ２	53.00	471.2	24,973	24,973
368 排水管据付(3)	高密度ポリエチレン管φ600		0.00	0	0	
		ｍ	67.00	26,290	1,761,430	1,761,430
369 基面整正(4)			0.00	0	0	
		ｍ２	10.00	471.2	4,712	4,712
370 排水管据付(4)	高密度ポリエチレン管φ1000		0.00	0	0	
		ｍ	6.00	75,210	451,260	451,260
371 基面整正(5)			0.00	0	0	
		ｍ２	90.00	471.2	42,408	42,408
372 排水管据付(5)	高密度ポリエチレン管φ800		0.00	0	0	
		ｍ	61.00	46,360	2,827,960	2,827,960
接続桝工					15,714,066	
					2,531,641	-13,182,425
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ接続桝					15,714,066	
					0	-15,714,066
221 材料費	ﾏﾝﾎｰﾙ一式		1.00	12,723,200.00	12,723,200	
		式	0.00	12,723,200.00	0	-12,723,200
222 基礎砕石	RC-40　t=20cm		22.00	2,218	48,796	
		ｍ２	0.00	2,218	0	-48,796
223 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠			7.00	14,990	104,930	
		ｍ２	0.00	14,990	0	-104,930
224 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(BB)　W/C≦60%		3.00	81,480	244,440	
		ｍ３	0.00	80,080	0	-244,440
225 ﾓﾙﾀﾙ練	t=20mm　１：３		0.40	144,500	57,800	
		ｍ３	0.00	144,500	0	-57,800
226 プレキャスト接続桝設置(1)	1200×1200×2400		1.00	374,400.00	374,400	
		基	0.00	374,400.00	0	-374,400
227 プレキャスト接続桝設置(2)	1500×1500×2400		1.00	415,600.00	415,600	
		基	0.00	415,600.00	0	-415,600
228 プレキャスト接続桝設置(3)	1500×2000×2100		1.00	498,100.00	498,100	
		基	0.00	498,100.00	0	-498,100
229 プレキャスト接続桝設置(4)	1200×1200×2100		1.00	374,400.00	374,400	
		基	0.00	374,400.00	0	-374,400
230 プレキャスト接続桝設置(5)	1500×1500×2280		1.00	415,600.00	415,600	
		基	0.00	415,600.00	0	-415,600

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
231 プレキャスト接続桝設置(6)	1500×1500×3300		1.00	456,800.00	456,800	
		基	0.00	456,800.00	0	-456,800
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ接続桝①					0	
					436,931	436,931
373 基礎砕石	RC-40　t=15cm		0.00	0	0	
		ｍ２	4.00	2,071	8,284	8,284
374 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠			0.00	0	0	
		ｍ２	1.00	14,990	14,990	14,990
375 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(BB)　W/C≦60%		0.00	0	0	
		ｍ３	0.40	80,080	32,032	32,032
376 敷ﾓﾙﾀﾙ	t=20mm　１：３		0.00	0	0	
		ｍ３	0.05	144,500	7,225	7,225
377 プレキャスト集水桝①据付	1500×1500×H2100mm		0.00	0.00	0	
		基	1.00	374,400.00	374,400	374,400
No.1MH					0	
					383,272	383,272
378 基礎砕石	RC-40　t=20cm		0.00	0	0	
		ｍ２	4.00	2,218	8,872	8,872
379 No.1MH設置	円形4号		0.00	0.00	0	
		基	1.00	374,400.00	374,400	374,400
No.2MH					0	
					378,836	378,836
380 基礎砕石	RC-40　t=20cm		0.00	0	0	
		ｍ２	2.00	2,218	4,436	4,436
381 No.2MH据付	円形2号		0.00	0.00	0	
		基	1.00	374,400.00	374,400	374,400
No.3MH					0	
					381,054	381,054
382 基礎砕石	RC-40　t=20cm		0.00	0	0	
		ｍ２	3.00	2,218	6,654	6,654
383 No.3MH据付	円形3号		0.00	0.00	0	
		基	1.00	374,400.00	374,400	374,400
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ接続桝②					0	
					349,350	349,350
384 基礎砕石	RC-40　t=20cm		0.00	0	0	
		ｍ２	7.00	1,487	10,409	10,409

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
385 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠			0.00	0	0	
		ｍ２	2.00	9,426	18,852	18,852
386 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(BB)　W/C≦60%		0.00	0	0	
		ｍ３	1.00	35,610	35,610	35,610
387 敷ﾓﾙﾀﾙ	t=20mm　１：３		0.00	0	0	
		ｍ３	0.12	97,330	11,679	11,679
388 プレキャスト集水桝②据付	2000×2000×H2700mm		0.00	0.00	0	
		基	1.00	272,800.00	272,800	272,800
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ接続桝③					0	
					349,350	349,350
389 基礎砕石	RC-40　t=20cm		0.00	0	0	
		ｍ２	7.00	1,487	10,409	10,409
390 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠			0.00	0	0	
		ｍ２	2.00	9,426	18,852	18,852
391 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(BB)　W/C≦60%		0.00	0	0	
		ｍ３	1.00	35,610	35,610	35,610
392 敷ﾓﾙﾀﾙ	t=20mm　１：３		0.00	0	0	
		ｍ３	0.12	97,330	11,679	11,679
393 プレキャスト集水桝③据付	2000×2000×H2700mm		0.00	0.00	0	
		基	1.00	272,800.00	272,800	272,800
No.4MH					0	
					252,848	252,848
394 基礎砕石	RC-40　t=20cm		0.00	0	0	
		ｍ２	4.00	1,487	5,948	5,948
395 No.4MH設置	円形4号		0.00	0.00	0	
		基	1.00	246,900.00	246,900	246,900
流入工					256,758	
					43,450	-213,308
布設替え					185,828	
					43,450	-142,378
396 基礎砕石	RC-40　t=20cm		0.00	0	0	
		ｍ２	2.00	2,218	4,436	4,436
232 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠						
		ｍ２	1.00	14,990	14,990	
233 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(BB)　W/C≦60%		0.60	81,480	48,888	
		ｍ３	0.30	80,080	24,024	-24,864

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
234 敷モルタル	t=20mm　1 : 3		0.10	144,500	14,450	
		ｍ３	0.00	144,500	0	-14,450
235 重圧管撤去・設置	φ1000 (再利用)		5.00	21,500	107,500	
		ｍ	0.00	21,500	0	-107,500
防護コンクリート					70,930	
					0	-70,930
236 防護コンクリート型枠			4.00	13,600	54,400	
		ｍ２	0.00	13,600	0	-54,400
237 防護コンクリート打設	18-8-40(BB) W/C≦60%		0.20	82,650	16,530	
		ｍ３	0.00	82,650	0	-16,530
緑地工					36,134	
					25,242	-10,892
植生工					36,134	
					25,242	-10,892
張芝					34,540	
					17,270	-17,270
238 張芝工	全面張		20.00	1,727.00	34,540	
		ｍ２	10.00	1,727.00	17,270	-17,270
種子吹付					1,594	
					7,972	6,378
239 種子吹付工			8.00	199.30	1,594	
		ｍ２	40.00	199.30	7,972	6,378
付帯施設工						
					1,068,477	
柵工(1)						
					182,607	
フェンス撤去・復旧						
					182,607	
240 既設制限フェンス撤去	H=1.8m(曲忍付)、暴風・防砂					
		m	9.00	2,605.00	23,445	
241 既設制限フェンス復旧(設置)	H=1.8m(曲忍付)、暴風・防砂					
		m	9.00	5,210.00	46,890	
242 既設管理フェンス撤去(1)	H=1.8m、暴風・防砂					
		m	6.00	2,339.00	14,034	
243 既設管理フェンス復旧(設置)(1)	H=1.8m、暴風・防砂					
		m	6.00	4,678.00	28,068	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
244 既設管理フェンス撤去(2)	H=1.8m	m	10.00	2,339.00	23,390	
245 既設管理フェンス復旧(設置)(2)	H=1.8m	m	10.00	4,678.00	46,780	
柵工(2)					885,870	
仮設フェンス設置・撤去					885,870	
246 仮設制限フェンス設置・撤去	H=2.0m	m	12.00	38,590.00	463,080	
247 仮設管理フェンス設置・撤去(1)	H=2.0m	m	9.00	38,590.00	347,310	
248 仮設管理フェンス設置・撤去(2)	H=1.8m、門扉付き	m	2.00	37,740.00	75,480	
道路付属施設工					516,752 1,376,996	860,244
道路付属施設工					18,330	
車止めﾌﾞﾛｯｸ					18,330	
249 車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧	L=600mm（再利用）	個	3.00	6,110.00	18,330	
区画線工					13,370 111,344	97,974
溶融式区画線					13,370 111,344	97,974
250 区画線設置(1)	溶融式　白色　矢印・記号・文字　W=15cm換算	m	8.00 3.00	1,161.00 1,161.00	9,288 3,483	-5,805
251 区画線設置(2)	溶融式　白色　実線　W=15cm	m	11.00 227.00	371.10 371.10	4,082 84,239	80,157
397 区画線設置(3)	溶融式　白色　破線　W=15cm	m	0.00 60.00	0.00 393.70	0 23,622	23,622
縁石工					99,802 535,342	435,540
地先境界ブロック					19,312 454,852	435,540

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
252 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	A種		4.00	1,408	5,632	
		m	34.00	1,408	47,872	42,240
253 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種 (再利用)		4.00	3,420	13,680	
		m	119.00	3,420	406,980	393,300
歩車道境界ブロック						
					80,490	
254 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	B種					
		m	15.00	1,408	21,120	
255 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 (再利用)					
		m	15.00	3,958	59,370	
路側防護柵工					45,190	
					371,920	326,730
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(1)						
					20,580	
256 防護柵撤去	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ P種 土中建込 H=700mm					
		m	6.00	1,060.00	6,360	
257 防護柵設置	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ P種 土中建込 H=700mm (再利用)					
		m	6.00	2,370.00	14,220	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(2)					24,610	
					351,340	326,730
258 防護柵撤去	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ P種 土中建込 H=700mm		6.00	1,060.00	6,360	
		m	41.00	1,060.00	43,460	37,100
259 ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔	φ64.7 t=50mm		2.00	2,015.00	4,030	
		孔	34.00	2,015.00	68,510	64,480
260 防護柵設置	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ P種 土中建込 H=700mm (再利用)		6.00	2,370.00	14,220	
		m	101.00	2,370.00	239,370	225,150
側溝工					340,060	
自由勾配側溝					340,060	
261 自由勾配側溝設置(1)	縦断用　400×1000					
		m	3.00	44,420.00	133,260	
262 自由勾配側溝設置(2)	縦断用　300×500					
		m	11.00	18,800.00	206,800	
雑工					256,260	
					334,920	78,660

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
雑工					256,260	
					334,920	78,660
地下水位観測孔撤去・閉塞					256,260	
					334,920	78,660
263 地下水位観測孔撤去・閉塞(1)			2.00	78,660.00	157,320	
		箇所	3.00	78,660.00	235,980	78,660
264 地下水位観測孔撤去・閉塞(2)						
		箇所	2.00	49,470.00	98,940	
共通仮設費(積上)					3,043,408	
					3,666,202	622,794
共通仮設					3,043,408	
					3,666,202	622,794
共通仮設費					3,043,408	
					3,666,202	622,794
運搬費					765,616	
					842,212	76,596
仮設材運搬費(1)					729,724	
					780,788	51,064
265 仮設材等運搬	鋼矢板、覆工板、受桁・桁受（往復）		74.31	6,820.00	506,794	
		t	79.51	6,820.00	542,258	35,464
266 仮設材等積込み取卸し	鋼矢板、覆工板、受桁・桁受（往復）		74.31	3,000.00	222,930	
		t	79.51	3,000.00	238,530	15,600
仮設材運搬費(2)					35,892	
					61,424	25,532
267 仮設材等運搬	敷鉄板（復路）		7.31	3,410.00	24,927	
		t	12.51	3,410.00	42,659	17,732
268 仮設材等積込み取卸し	敷鉄板（復路）		7.31	1,500.00	10,965	
		t	12.51	1,500.00	18,765	7,800
準備費					54,092	
					63,790	9,698
表土除去					22,612	
					30,150	7,538
269 表土除去	t=10cm		3.00	875.00	2,625	
		ｍ３	4.00	875.00	3,500	875
270 表土運搬(1)	施工箇所～仮置場		3.00	878.2	2,634	
		ｍ３	4.00	878.2	3,512	878

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
271 表土積込	仮置場		3.00	234.6	703	
		ｍ３	4.00	234.6	938	235
272 表土運搬(2)	仮置場～再資源化施設		3.00	5,550	16,650	
		ｍ３	4.00	5,550	22,200	5,550
処分費					6,480	
					8,640	2,160
273 処分費	表土		3.00	2,160.00	6,480	
		ｍ３	4.00	2,160.00	8,640	2,160
埋設物調査						
					25,000	
274 埋設物調査	（試掘）					
		ｍ２	1.00	25,000.00	25,000	
安全費					2,223,700	
					2,760,200	536,500
夜間照明費					2,223,700	
					2,760,200	536,500
275 投光車			1.00	1,867,000.00	1,867,000	
		式	1.00	2,290,000.00	2,290,000	423,000
276 投光機			1.00	356,700.00	356,700	
		式	1.00	470,200.00	470,200	113,500

上段：原金額　下段：変更金額

総括表

令和7年度福岡空港排水施設工事(第2次)(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					72,419,784	
					88,158,879	15,739,095
間接工事費	10,336,829 ＋ 24,537,335				34,874,164	
	12,133,877 ＋ 29,305,543				41,439,420	6,565,256
共通仮設費（計）	3,043,408 ＋ 6,540,091 ＋ 753,330				10,336,829	
	3,666,202 ＋ 7,652,940 ＋ 814,735				12,133,877	1,797,048
共通仮設費（ 積上 ）					3,043,408	
					3,666,202	622,794
共通仮設費（ 率 ）	72,426,264 × 9.03%（(7.44% ＋1.5%) × 1.01)				6,540,091	
	88,167,519 × 8.68%（(7.09% ＋1.5%) × 1.01)				7,652,940	1,112,849
現場環境改善費	70,404,684 × 1.07%				753,330	
	85,761,679 × 0.95%				814,735	61,405
現場管理費	82,756,613 × 29.65%（(28.07% ＋1.00%) × 1.02)				24,537,335	
	100,292,756 × 29.22%（(27.65% ＋1.00%) × 1.02)				29,305,543	4,768,208
工事原価	72,419,784 ＋ 34,874,164				107,293,948	
	88,158,879 ＋ 41,439,420				129,598,299	22,304,351
一般管理費等	107,293,948 × 16.94%（16.94% × 1.00) － 1,898				18,173,696	
	129,598,299 × 16.54%（16.54% × 1.00) － 6,213				21,429,345	3,255,649
契約保証費						
	107,293,948 × 0.04%				42,917	
スクラップ						
					-640,561	
工事価格	107,293,948 ＋ 18,173,696 ＋ 42,917 － 640,561				124,870,000	
	129,598,299 ＋ 21,429,345 ＋ 42,917 － 640,561				150,430,000	25,560,000
消費税等相当額	124,870,000 × 10.00%				12,487,000	
	150,430,000 × 10.00%				15,043,000	2,556,000
請負工事費	124,870,000 ＋ 12,487,000				137,357,000	
	150,430,000 ＋ 15,043,000				165,473,000	28,116,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：277
名称：たて込み簡易土留建込(3)　掘削深さ1.5m≦H＜2.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.200	48,820.00	9,764		
特殊作業員		人	0.200	43,300.00	8,660		
普通作業員		人	0.400	37,460.00	14,984		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.100	9,913.00	10,904		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	44,312.00	8		
合　　計	作業能力：10.00m			4,432.00	44,320		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：9
名称：たて込み簡易土留建込(1)　掘削深さ2.0m≦H＜2.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.230	48,820.00	11,228		
特殊作業員		人	0.230	43,300.00	9,959		
普通作業員		人	0.470	37,460.00	17,606		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.300	9,913.00	12,886		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	51,679.00	1		
合　　計	作業能力：10.00m			5,168.00	51,680		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：278
名称：たて込み簡易土留建込(4)　掘削深さ2.0m≦H＜2.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.230	30,700.00	7,061		
特殊作業員		人	0.230	27,230.00	6,262		
普通作業員		人	0.470	23,560.00	11,073		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.300	7,264.00	9,443		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	33,839.00	1		
合　　計	作業能力：10.00m			3,384.00	33,840		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：10
名称：たて込み簡易土留建込(2)　掘削深さ2.5m≦H＜3.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.270	48,820.00	13,181		
特殊作業員		人	0.270	43,300.00	11,691		
普通作業員		人	0.540	37,460.00	20,228		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.500	9,913.00	14,869		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	59,969.00	1		
合　　計	作業能力：10.00m			5,997.00	59,970		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：279
名称：たて込み簡易土留建込(5)　掘削深さ2.5m≦H＜3.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.270	30,700.00	8,289		
特殊作業員		人	0.270	27,230.00	7,352		
普通作業員		人	0.540	23,560.00	12,722		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.500	7,264.00	10,896		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	39,259.00	1		
合　　計	作業能力：10.00m			3,926.00	39,260		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：280
名称：たて込み簡易土留建込(6)　掘削深さ3.0m≦H＜3.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.310	30,700.00	9,517		
特殊作業員		人	0.310	27,230.00	8,441		
普通作業員		人	0.630	23,560.00	14,842		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.700	7,264.00	12,348		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,148.00	2		
合　　計	作業能力：10.00m			4,515.00	45,150		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：281
名称：たて込み簡易土留建込(7)　掘削深さ3.5m≦H＜4.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.360	30,700.00	11,052		
特殊作業員		人	0.360	27,230.00	9,802		
普通作業員		人	0.730	23,560.00	17,198		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.28m3/平0.2m3	時間	1.900	7,264.00	13,801		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	51,853.00	7		
合　　計	作業能力：10.00m			5,186.00	51,860		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：282
名称：たて込み簡易土留引抜(3)　掘削深さ1.5m≦H＜2.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.120	48,820.00	5,858		
特殊作業員		人	0.120	43,300.00	5,196		
普通作業員		人	0.230	37,460.00	8,615		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.120	41,100.00	4,932		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	24,601.00	9		
合　　計	作業能力：10.00m			2,461.00	24,610		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：11
名称：たて込み簡易土留引抜(1)　掘削深さ2.0m≦H＜2.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.140	48,820.00	6,834		
特殊作業員		人	0.140	43,300.00	6,062		
普通作業員		人	0.270	37,460.00	10,114		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.140	41,100.00	5,754		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	28,764.00	6		
合　　計	作業能力：10.00m			2,877.00	28,770		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：283
名称：たて込み簡易土留引抜(4)　掘削深さ2.0m≦H＜2.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.140	48,820.00	6,834		
特殊作業員		人	0.140	43,300.00	6,062		
普通作業員		人	0.270	37,460.00	10,114		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.140	41,100.00	5,754		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	28,764.00	6		
合　　計	作業能力：10.00m			2,877.00	28,770		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：12
名称：たて込み簡易土留引抜(2)　掘削深さ2.5m≦H＜3.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.160	48,820.00	7,811		
特殊作業員		人	0.160	43,300.00	6,928		
普通作業員		人	0.320	37,460.00	11,987		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.160	41,100.00	6,576		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	33,302.00	8		
合　　計	作業能力：10.00m			3,331.00	33,310		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：284
名称：たて込み簡易土留引抜(5)　掘削深さ2.5m≦H＜3.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.160	30,700.00	4,912		
特殊作業員		人	0.160	27,230.00	4,356		
普通作業員		人	0.320	23,560.00	7,539		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.160	41,100.00	6,576		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	23,383.00	7		
合　　計	作業能力：10.00m			2,339.00	23,390		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：285
名称：たて込み簡易土留引抜(6)　掘削深さ3.0m≦H＜3.5m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.180	30,700.00	5,526		
特殊作業員		人	0.180	27,230.00	4,901		
普通作業員		人	0.370	23,560.00	8,717		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.180	41,100.00	7,398		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	26,542.00	8		
合　　計	作業能力：10.00m			2,655.00	26,550		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：286
名称：たて込み簡易土留引抜(7)　掘削深さ3.5m≦H＜4.0m　　10m当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.210	30,700.00	6,447		
特殊作業員		人	0.210	27,230.00	5,718		
普通作業員		人	0.420	23,560.00	9,895		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型_4.9t吊（長期割引有り）（夜間単価）	日	0.210	41,100.00	8,631		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	30,691.00	9		
合　　計	作業能力：10.00m			3,070.00	30,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：287
名称：たて込み簡易土留賃料(3)　1セット15m、2.0型　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
たて込み簡易土留材（賃料）	1セット15m、2.0型	ｍ２・日	12.000	165.00	1,980		
たて込み簡易土留材（整備費）	1セット15m、2.0型	ｍ２	3.000	390.00	1,170		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,150.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,150.00	3,150		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：13
名称：たて込み簡易土留賃料(1)　1セット15m、2.5型　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
たて込み簡易土留材（賃料）	1セット15m、2.5型	ｍ２・日	36.000	165.00	5,940		
たて込み簡易土留材（整備費）	1セット15m、2.5型	ｍ２	5.000	390.00	1,950		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,890.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			7,890.00	7,890		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：14
名称：たて込み簡易土留賃料(2)　1セット15m、3.0型　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
たて込み簡易土留材（賃料）	1セット15m、3.0型	ｍ２・日	19.000	165.00	3,135		
たて込み簡易土留材（整備費）	1セット15m、3.0型	ｍ２	3.000	390.00	1,170		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	4,305.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			4,305.00	4,305		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：288
名称：たて込み簡易土留賃料(4)　1セット15m、3.5型　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
たて込み簡易土留材（賃料）	1セット15m、2.0型	ｍ２・日	1.000	165.00	165		
たて込み簡易土留材（整備費）	1セット15m、2.0型	ｍ２	1.000	390.00	390		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	555.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			555.00	555		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：289
名称：たて込み簡易土留賃料(5)　1セット15m、4.0型　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
たて込み簡易土留材（賃料）	1セット15m、2.0型	ｍ２・日	1.000	165.00	165		
たて込み簡易土留材（整備費）	1セット15m、2.0型	ｍ２	1.000	390.00	390		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	555.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			555.00	555		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：15
名称：鋼矢板圧入　油圧圧入引抜式(WJ併用)　Ⅲ型 L=8.50m、L=9.00m　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.526	48,820.00	25,679		
特殊作業員		人	0.526	43,300.00	22,775		
とび工		人	1.053	46,220.00	48,669		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.526	180,800.00	95,100		
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転		日	0.526	89,350.00	46,998		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.526	107,500.00	56,545		
諸雑費（率＋まるめ）		%	7.000	295,766.00	20,634		
合　　計	作業能力：10.00枚			31,640.00	316,400		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：16
名称：鋼矢板引抜き　油圧圧入引抜式　Ⅲ型 L=8.50m、L=9.00m　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.213	48,820.00	10,398		
特殊作業員		人	0.213	43,300.00	9,222		
とび工		人	0.426	46,220.00	19,689		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.213	180,800.00	38,510		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.213	107,500.00	22,897		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.100	100,716.00	84		
合　　計	作業能力：10.00枚			10,080.00	100,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：18
名称：油圧式杭圧入引抜機据付･解体(1)　圧入　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	48,820.00	24,410		
特殊作業員		人	0.500	43,300.00	21,650		
とび工		人	1.000	46,220.00	46,220		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.290	180,800.00	52,432		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.450	107,500.00	48,375		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	193,087.00	13		
合　　計	作業能力：1.00回			193,100.00	193,100		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：19
名称：油圧式杭圧入引抜機据付･解体(2)　引抜　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.190	48,820.00	9,275		
特殊作業員		人	0.190	43,300.00	8,227		
とび工		人	0.390	46,220.00	18,025		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	180,800.00	23,504		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.190	107,500.00	20,425		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	79,456.00	4		
合　　計	作業能力：1.00回			79,460.00	79,460		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：20
名称：ｶﾞｽ切断　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
溶接工		人	0.130	48,010.00	6,241		
普通作業員		人	0.040	37,460.00	1,498		
酸素	ボンベ	ｍ３	0.630	560.00	352		
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.260	2,260.00	587		
諸雑費（率＋まるめ）		式	0.100	7,739.00	7		
合　　計	作業能力：1.00箇所			8,685.00	8,685		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：22
名称：給水　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
給水ﾀﾝｸ設置撤去		台	2.000	139,450.00	278,900		
給水ﾀﾝｸ賃料		日	18.000	4,200.00	75,600		
給水		日	10.000	47,300.00	473,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	827,500.00	0		
合　　計	作業能力：1.00式			827,500.00	827,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：23
名称：覆工板･覆工板受桁設置･撤去　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
覆工板･覆工板受桁設置（覆工板設置面積700m2以下）	(覆工板設置面積700m2以下)	ｍ２	100.000	8,479.00	847,900		
覆工板･覆工板受桁撤去（覆工板設置面積700m2以下）	(覆工板設置面積700m2以下)	ｍ２	100.000	5,279.00	527,900		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,375,800.00	200		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			13,760.00	1,376,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：25
名称：覆工板受桁・受枠賃料　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
受桁・桁受賃料		t	0.134	3,360.00	450		
Ｈ形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	0.134	5,123.00	686		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,136.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,136.00	1,136		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：39
名称：ﾎﾟﾝﾌﾟ等の賃料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
発動発電機	100kVA ﾋﾞｯｸﾞﾀﾝｸ750L	台・日	246.000	4,400.00	1,082,400		
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	8吋200φ　11kw	台・日	984.000	559.00	550,056		
ｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	14sq　20m	本・日	984.000	600.00	590,400		
分電盤		台・日	246.000	1,200.00	295,200		
自動盤	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ制御用	台・日	492.000	800.00	393,600		
自動盤	発動発電機自動起動用	台・日	246.000	3,800.00	934,800		
ｷｬﾌﾟﾀｲﾔ	自動盤-発電機	本・日	246.000	200.00	49,200		
ｷｬﾌﾟﾀｲﾔ	発電機-分電盤	本・日	246.000	200.00	49,200		
ﾌﾛｰﾄ		個・日	984.000	420.00	413,280		
合　　計	作業能力：1.00式			4,358,136.00	4,358,136		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：41
名称：保安要員(1)　交通誘導警備員B（昼間）　　1人日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.000	15,200.00	15,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,200.00	0		
合　　計	作業能力：1.00人日			15,200.00	15,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：42
名称：保安要員(2)　交通誘導警備員B（夜間）　　1人日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.000	22,800.00	22,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	22,800.00	0		
合　　計	作業能力：1.00人日			22,800.00	22,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：290
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1)　t=5cm、t=4cm　　1ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1)	t=5cm、t=4cm	ｍ	1.000	925.6	925.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ			925.6	925.6		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：291
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2)　t=5cm、t=4cm　　1ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2)	t=5cm、t=4cm	ｍ	1.000	693.2	693.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ			693.2	693.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：292
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(1)　t=5cm、t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(1)	t=5cm、t=4cm	ｍ２	1.000	808.9	808.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			808.9	808.9		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：293
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(2)　t=5cm、t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(2)	t=5cm、t=4cm	ｍ２	1.000	594.1	594.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			594.1	594.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：294
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)　施工箇所（場周道路）～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)	施工箇所（場周道路）～仮置場	ｍ３	1.000	1,155	1,155		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,155	1,155		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：295
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2)　施工箇所（歩道・車道）～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2)	施工箇所（歩道・車道）～仮置場	ｍ３	1.000	1,059	1,059		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,059	1,059		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：296
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込	仮置場	ｍ３	1.000	279.6	279.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			279.6	279.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：297
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(3)　仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(3)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,453	2,453		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,453	2,453		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：298
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(4)　施工箇所～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(4)	施工箇所～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,959	2,959		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,959	2,959		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：299
名称：処分費(1)　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	アスファルト殻　昼間	ｔ	100.000	1,700.00	170,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			1,700.00	170,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：300
名称：床掘り　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り	小規模	ｍ３	1.000	3,026	3,026		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,026	3,026		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：301
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	749.3	749.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			749.3	749.3		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：302
名称：埋戻し　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	小規模	ｍ３	1.000	5,779	5,779		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,779	5,779		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：303
名称：土砂等運搬　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	1,321	1,321		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,321	1,321		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：304
名称：床掘り　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り	小規模	ｍ３	1.000	2,121	2,121		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,121	2,121		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：305
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	471.2	471.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			471.2	471.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：306
名称：埋戻し　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	小規模	ｍ３	1.000	3,830	3,830		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,830	3,830		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：307
名称：土砂等運搬　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	966.5	966.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			966.5	966.5		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：308
名称：床掘り　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り	小規模	ｍ３	1.000	3,026	3,026		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,026	3,026		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：309
名称：埋戻し　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	小規模	ｍ３	1.000	5,779	5,779		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,779	5,779		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：310
名称：土砂積込　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂積込	仮置場	ｍ３	1.000	1,411	1,411		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,411	1,411		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：311
名称：土砂等運搬　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	1,321	1,321		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,321	1,321		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：312
名称：床掘り　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り	小規模	ｍ３	1.000	2,121	2,121		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,121	2,121		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：313
名称：埋戻し　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	小規模	ｍ３	1.000	3,830	3,830		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,830	3,830		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：314
名称：土砂積込　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂積込	仮置場	ｍ３	1.000	1,040	1,040		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,040	1,040		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：315
名称：土砂等運搬　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	966.5	966.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			966.5	966.5		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：316
名称：路盤　RM-25 t=12cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤	RM-25 t=12cm	ｍ２	1.000	991.4	991.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			991.4	991.4		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：317
名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	ｍ２	1.000	18,990	18,990		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			18,990	18,990		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：318
名称：路盤　RC-40 t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤	RC-40 t=10cm	ｍ２	1.000	1,344	1,344		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,344	1,344		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：319
名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	ｍ２	1.000	3,126	3,126		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,126	3,126		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：320
名称：路盤　RM-25 t=12cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤	RM-25 t=12cm	ｍ２	1.000	991.4	991.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			991.4	991.4		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：321
名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	ｍ２	1.000	3,658	3,658		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,658	3,658		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：322
名称：路盤　RC-40 t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤	RC-40 t=10cm	ｍ２	1.000	1,344	1,344		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,344	1,344		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：323
名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	ｍ２	1.000	3,126	3,126		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,126	3,126		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：324
名称：路盤　RM-25 t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤	RM-25 t=10cm	ｍ２	1.000	900.8	900.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			900.8	900.8		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：325
名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	ｍ２	1.000	3,349	3,349		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			3,349	3,349		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：326
名称：路盤(1)　RC-40 t=10cm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路盤(1)	RC-40 t=10cm	ｍ２	1.000	533.7	533.7		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			533.7	533.7		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：327
名称：路盤(2)　RM-25 t=10cm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路盤(2)	RM-25 t=10cm	ｍ２	1.000	593.3	593.3		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			593.3	593.3		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：328
名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	ｍ２	1.000	2,875	2,875		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			2,875	2,875		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：329
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔　φ200　削孔深さは？　　1孔当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ200　削孔深さは？	孔	1.000	8,482	8,482		
合　　計	作業能力：1.00孔			8,482	8,482		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：330
名称：材料費　サクションホース、継手、鞘管　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
サクションホース	φ200	ｍ	464.640	7,780.00	3,614,899		
ホース継手(鉄)	φ200	個	22.000	3,720.00	81,840		
L型ホース継手(鉄)	φ200	個	10.000	11,900.00	119,000		
マイトクランプ(鉄)	φ200	個	64.000	2,730.00	174,720		
鞘管	STK400	t	0.471	237,000.00	111,627		
合　　計	作業能力：1.00式			4,102,086.00	4,102,086		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：331
名称：ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.500	48,820.00	24,410		
特殊作業員		人	0.100	43,300.00	4,330		
普通作業員		人	2.000	37,460.00	74,920		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.500	65,640.00	32,820		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	136,480.00	20		
合　　計	作業能力：1.00箇所			136,500.00	136,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：332
名称：排水ﾎｰｽ設置・撤去(埋設部)(1)　夜間　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	2.000	48,820.00	97,640		
普通作業員		人	8.000	37,460.00	299,680		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.13m3/平0.10m3	日	2.000	56,400.00	112,800		
普通ﾄﾗｯｸ運転	2t積	日	2.000	44,970.00	89,940		
諸雑費(率)	労務費の	%	15.000	397,320.00	59,598		
合　　計	作業能力：40.00m			16,491.00	659,658		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：333
名称：排水ﾎｰｽ設置・撤去(埋設部)(2)　昼間　　40m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	2.000	30,700.00	61,400		
普通作業員		人	8.000	23,560.00	188,480		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.13m3/平0.10m3	日	2.000	40,820.00	81,640		
普通ﾄﾗｯｸ運転	2t積	日	2.000	30,830.00	61,660		
諸雑費(率)	労務費の	%	15.000	249,880.00	37,482		
合　　計	作業能力：40.00m			10,766.00	430,662		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：334
名称：排水ﾎｰｽ設置・撤去(露出部)(1)　夜間　　50m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	2.000	48,820.00	97,640		
普通作業員		人	8.000	37,460.00	299,680		
普通ﾄﾗｯｸ運転	2t積	日	2.000	44,970.00	89,940		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.13m3/平0.10m3	日	2.000	56,400.00	112,800		
諸雑費(率)	全体の	%	15.000	600,060.00	90,009		
合　　計	作業能力：50.00m			13,801.00	690,069		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：335
名称：排水ﾎｰｽ設置・撤去(露出部)(2)　昼間　　50m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	2.000	30,700.00	61,400		
普通作業員		人	8.000	23,560.00	188,480		
普通ﾄﾗｯｸ運転	2t積	日	2.000	30,830.00	61,660		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山0.13m3/平0.10m3	日	2.000	40,820.00	81,640		
諸雑費(率)	全体の	%	15.000	393,180.00	58,977		
合　　計	作業能力：50.00m			9,043.00	452,157		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：336
名称：現場発生品積込　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品積込		t	1.000	9,081	9,081		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			9,081	9,081		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：337
名称：現場発生品運搬　仮置場～再資源化施設　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品運搬	仮置場～再資源化施設	t	1.000	10,550	10,550		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			10,550	10,550		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：338
名称：処分費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	廃プラスチック　昼間	ｍ３	100.000	8,000.00	800,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			8,000.00	800,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：339
名称：敷鉄板設置･撤去　場周道路　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.143	48,820.00	6,981		
とび工		人	0.143	46,220.00	6,609		
普通作業員		人	0.143	37,460.00	5,356		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.143	71,420.00	10,213		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	29,159.00	291		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			294.50	29,450		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：340
名称：敷鉄板設置･撤去　構内道路　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.143	30,700.00	4,390		
とび工		人	0.143	29,070.00	4,157		
普通作業員		人	0.143	23,560.00	3,369		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.143	55,840.00	7,985		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	19,901.00	199		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			201.00	20,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：341
名称：電源ケーブル設置　キャブタイヤケーブル　14sq　　100ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	6.200	42,980.00	266,476		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	266,476.00	24		
合　　計	作業能力：100.00ｍ			2,665.00	266,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：342
名称：電源ケーブル撤去　キャブタイヤケーブル　14sq　　100ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	3.100	42,980.00	133,238		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	133,238.00	62		
合　　計	作業能力：100.00ｍ			1,333.00	133,300		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：43
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1)　場周道路、車道部、歩道部　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1)	場周道路、車道部、歩道部	m	1.000	925.6	925.6		
合　　計	作業能力：1.00m			925.6	925.6		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：44
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2)　構内道路　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2)	構内道路	m	1.000	693.2	693.2		
合　　計	作業能力：1.00m			693.2	693.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：45
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(1)　t=5cm、t=4cm　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(1)	t=5cm、t=4cm	m２	1.000	808.9	808.9		
合　　計	作業能力：1.00m２			808.9	808.9		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：46
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(2)　t=5cm、t=4cm　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(2)	t=5cm、t=4cm	m２	1.000	594.1	594.1		
合　　計	作業能力：1.00m２			594.1	594.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：47
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕・積込　t=15cm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕・積込	t=15cm	ｍ２	1.000	1,139	1,139		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			1,139	1,139		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：48
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)-1　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)-1	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	1,155	1,155		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,155	1,155		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：49
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込(1)-2　仮置場　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込(1)-2	仮置場	ｍ３	1.000	279.6	279.6		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			279.6	279.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：50
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)-3　仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)-3	仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,453	2,453		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			2,453	2,453		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：51
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2)　施工箇所～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,959	2,959		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,959	2,959		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：52
名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-1　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-1	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	1,215	1,215		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,215	1,215		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：53
名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込-2　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込-2	仮置場	ｍ３	1.000	279.6	279.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			279.6	279.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：54
名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-3　仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-3	仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,453	2,453		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,453	2,453		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：55
名称：処分費(1)　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	アスファルト殻　昼間	t	100.000	1,700.00	170,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			1,700.00	170,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：56
名称：処分費(2)　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	無筋コンクリート殻　昼間	t	100.000	2,000.00	200,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			2,000.00	200,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：343
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　t=5cm、t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込	t=5cm、t=4cm	ｍ２	1.000	594.1	594.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			594.1	594.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：344
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬　施工箇所～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬	施工箇所～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,959	2,959		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,959	2,959		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：345
名称：処分費　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	アスファルト殻　昼間	ｔ	100.000	1,700.00	170,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			1,700.00	170,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：57
名称：無筋構造物取壊し(1)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	ｍ３	1.000	15,631.00	15,631		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,631.00	9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			15,640.00	15,640		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：346
名称：無筋構造物取壊し(2)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1.000	11,056.00	11,056		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,056.00	4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			11,060.00	11,060		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：58
名称：鉄筋構造物取壊し　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	ｍ３	1.000	27,979.00	27,979		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	27,979.00	1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			27,980.00	27,980		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：59
名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-1　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-1	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	1,215	1,215		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,215	1,215		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：60
名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込-2　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込-2	仮置場	ｍ３	1.000	279.6	279.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			279.6	279.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：61
名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-3　仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-3	仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,453	2,453		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,453	2,453		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：347
名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-4　施工箇所～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-4	施工箇所～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,453	2,453		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,453	2,453		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：62
名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-1　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-1	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	1,484	1,484		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,484	1,484		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：63
名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込-2　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込-2	仮置場	ｍ３	1.000	279.6	279.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			279.6	279.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：64
名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-3　仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬-3	仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	6,504	6,504		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			6,504	6,504		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：65
名称：処分費(1)　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	無筋コンクリート殻　昼間	t	100.000	2,000.00	200,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			2,000.00	200,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：66
名称：処分費(2)　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	鉄筋コンクリート殻　昼間	t	100.000	1,000.00	100,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			1,000.00	100,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：67
名称：現場発生品積込・荷卸　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品積込・荷卸		t	1.000	13,500	13,500		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			13,500	13,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：68
名称：現場発生品運搬　施工箇所～仮置場　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品運搬	施工箇所～仮置場	t	1.000	8,999	8,999		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			8,999	8,999		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：69
名称：コンクリートカッター切断　無筋コンクリート　t=20cm　　100m当り（100m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	1.429	37,460.00	53,530		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ運転	ﾊﾞｷｭｰﾑ式　30cm級	日	1.429	62,640.00	89,512		
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	0.610	130,000.00	79,300		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費・機械費の%	%	56.000	222,342.00	124,458		
合　　計	作業能力：100.00m			3,468.00	346,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：70
名称：無筋コンクリート取壊し　人力施工　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける	ｍ３	1.000	54,065.00	54,065		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	54,065.00	5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			54,070.00	54,070		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：71
名称：無筋コンクリート殻積込み　施工箇所　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻積込み	施工箇所	ｍ３	1.000	1,959	1,959		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,959	1,959		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.14] 直接指定

番号：72
名称：無筋コンクリート殻運搬-1　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻運搬-1	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	1,215	1,215		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,215	1,215		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：73
名称：無筋コンクリート殻積込-2　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻積込-2	仮置場	ｍ３	1.000	279.6	279.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			279.6	279.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：74
名称：無筋コンクリート殻運搬-3　仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋コンクリート殻運搬-3	仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,453	2,453		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,453	2,453		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：75
名称：処分費　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	無筋コンクリート殻（昼間単価）	ｔ	100.000	2,000.00	200,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			2,000.00	200,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：348
名称：路盤　RM-25 t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤	RM-25 t=10cm	ｍ２	1.000	900.8	900.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			900.8	900.8		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：349
名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	ｍ２	1.000	1,856	1,856		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,856	1,856		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：185
名称：路盤(1)　RC-40 t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤(1)	RC-40 t=10cm	ｍ２	1.000	760.9	760.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			760.9	760.9		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：186
名称：路盤(2)　RM-25 t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤(2)	RM-25 t=10cm	ｍ２	1.000	900.8	900.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			900.8	900.8		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：187
名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	ｍ２	1.000	2,009	2,009		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			2,009	2,009		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：350
名称：路盤(1)　RC-40 t=10cm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤(1)	RC-40 t=10cm	ｍ２	1.000	630.6	630.6		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			630.6	630.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：351
名称：路盤(2)　RM-25 t=10cm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤(2)	RM-25 t=10cm	ｍ２	1.000	770.4	770.4		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			770.4	770.4		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：352
名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	ｍ２	1.000	1,907	1,907		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			1,907	1,907		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：190
名称：路盤　RC-40 t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤	RC-40 t=10cm	ｍ２	1.000	1,247	1,247		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,247	1,247		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：192
名称：路盤　RM-25 t=9cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤	RM-25 t=9cm	ｍ２	1.000	855.5	855.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			855.5	855.5		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：193
名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	ｍ２	1.000	1,699	1,699		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,699	1,699		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：194
名称：路盤　RM-25 t=11cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤	RM-25 t=11cm	ｍ２	1.000	946.1	946.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			946.1	946.1		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：195
名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	ｍ２	1.000	1,699	1,699		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,699	1,699		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：353
名称：不陸整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
不陸整正		ｍ２	1.000	168	168		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			168	168		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：354
名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	ｍ２	1.000	1,844	1,844		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,844	1,844		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：355
名称：路盤　RM-25 t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤	RM-25 t=10cm	ｍ２	1.000	900.8	900.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			900.8	900.8		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：356
名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	ｍ２	1.000	1,856	1,856		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,856	1,856		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：357
名称：路盤　RM-25 t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤	RM-25 t=10cm	ｍ２	1.000	593.3	593.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			593.3	593.3		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：358
名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	ｍ２	1.000	1,697	1,697		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,697	1,697		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：359
名称：不陸整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
不陸整正		ｍ２	1.000	168	168		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			168	168		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：360
名称：表層　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層		ｍ２	1.000	1,844	1,844		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,844	1,844		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：196
名称：床掘り(1)　自立式　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(1)	自立式	ｍ３	1.000	431.3	431.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			431.3	431.3		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：197
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	749.3	749.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			749.3	749.3		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：198
名称：床掘り(1)　自立式　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(1)	自立式	ｍ３	1.000	318.7	318.7		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			318.7	318.7		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：361
名称：床掘り(2)　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(2)	小規模	ｍ３	1.000	2,121	2,121		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,121	2,121		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：199
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	471.2	471.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			471.2	471.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：200
名称：埋戻し(1)　1m≦W＜4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(1)	1m≦W＜4m	ｍ３	1.000	2,888	2,888		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,888	2,888		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：201
名称：埋戻し(2)　W＜1m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(2)	W＜1m	ｍ３	1.000	4,778	4,778		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			4,778	4,778		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：202
名称：埋戻し(3)　流動化処理土　　30ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
特殊作業員		人	1.000	27,230.00	27,230		
普通作業員		人	3.000	23,560.00	70,680		
流動化処理土		ｍ３	30.900	11,000.00	339,900		
流動化処理土夜間割増		ｍ３	30.900	22,500.00	695,250		
合　　計	作業能力：30.00ｍ３			38,792.00	1,163,760		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：203
名称：埋戻し(1)　1m≦W＜4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(1)	1m≦W＜4m	ｍ３	1.000	1,970	1,970		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,970	1,970		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：362
名称：埋戻し(2)　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し(2)	小規模	ｍ３	1.000	5,779	5,779		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,779	5,779		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：204
名称：土砂等運搬①-1　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬①-1	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	622.1	622.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			622.1	622.1		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：205
名称：土砂積込①-2　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂積込①-2	仮置場	ｍ３	1.000	234.6	234.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			234.6	234.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：206
名称：土砂等運搬①-3　仮置場～処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬①-3	仮置場～処分場	ｍ３	1.000	1,594	1,594		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,594	1,594		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：207
名称：土砂等運搬②　施工箇所～処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬②	施工箇所～処分場	ｍ３	1.000	1,594	1,594		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,594	1,594		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：208
名称：処分費　土砂　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	土砂　昼間	ｍ３	100.000	5,500.00	550,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			5,500.00	550,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：209
名称：自由勾配側溝設置(1)　縦断用　600×1500　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける	ｍ	10.000	12,112.00	121,120		
自由勾配側溝	縦断用　600×1500　L=2000	個	5.000	94,600.00	473,000		
生コンクリート	高炉　１８－８－４０　Ｗ/Ｃ　６０％	ｍ３	1.145	19,900.00	22,785		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	1.145	36,100.00	41,334		
生コンクリート	高炉　１８－８－２５　Ｗ/Ｃ　６０％	ｍ３	0.455	19,900.00	9,054		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	0.455	36,100.00	16,425		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　夜間単価	ｍ３	1.620	2,460.00	3,985		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	687,703.00	97		
合　　計	作業能力：10.00ｍ			68,780.00	687,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：210
名称：自由勾配側溝設置(2)　横断用　700×1500　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける	ｍ	10.000	13,458.00	134,580		
自由勾配側溝	横断用　700×1500　L=2000	個	5.000	324,000.00	1,620,000		
生コンクリート	24-12-25(20)BB W/C55%	ｍ３	1.361	20,350.00	27,696		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	1.361	36,100.00	49,132		
生コンクリート	高炉　１８－８－２５　Ｗ/Ｃ　６０％	ｍ３	0.490	19,900.00	9,751		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	0.490	36,100.00	17,689		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　夜間単価	ｍ３	1.926	2,460.00	4,737		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,863,585.00	415		
合　　計	作業能力：10.00m			186,400.00	1,864,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：211
名称：自由勾配側溝設置(3)　横断用　700×1600　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける	ｍ	10.000	13,458.00	134,580		
自由勾配側溝	横断用　700×1600　L=2000	個	5.000	336,000.00	1,680,000		
生コンクリート	24-12-25(20)BB W/C55%	ｍ３	1.361	20,350.00	27,696		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	1.361	36,100.00	49,132		
生コンクリート	高炉　１８－８－２５　Ｗ/Ｃ　６０％	ｍ３	0.742	19,900.00	14,765		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	0.742	36,100.00	26,786		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　夜間単価	ｍ３	1.926	2,460.00	4,737		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,937,696.00	304		
合　　計	作業能力：10.00m			193,800.00	1,938,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：212
名称：自由勾配側溝設置(4)　横断用　700×1700　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける	ｍ	10.000	13,458.00	134,580		
自由勾配側溝	横断用　700×1700　L=2000	個	5.000	347,000.00	1,735,000		
生コンクリート	24-12-25(20)BB W/C55%	ｍ３	1.361	20,350.00	27,696		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	1.361	36,100.00	49,132		
生コンクリート	高炉　１８－８－２５　W/C　６０％	ｍ３	0.904	19,900.00	17,989		
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	0.904	36,100.00	32,634		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　夜間単価	ｍ３	1.926	2,460.00	4,737		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,001,768.00	232		
合　　計	作業能力：10.00m			200,200.00	2,002,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：213
名称：鉄筋加工・組立　SD345 D13　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	ｔ	1.030	102,000.00	105,060		
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	ｔ	1.000	89,472.00	89,472		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	194,532.00	68		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			194,600.00	194,600		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：214
名称：蓋版設置(1)　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 B=600mm　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　夜間	１７０ｋｇ以下　制約受ける	枚	100.000	1,362.00	136,200		
コンクリート蓋　自由勾配側溝用	B600用　T-25	枚	100.000	6,440.00	644,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	780,200.00	0		
合　　計	作業能力：100.00枚			7,802.00	780,200		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：215
名称：蓋版設置(2)　集水蓋版 B=600mm　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　夜間	１７０ｋｇ以下　制約受ける	枚	100.000	1,362.00	136,200		
集水蓋　自由勾配側溝用	B600用　T-25	枚	100.000	23,200.00	2,320,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,456,200.00	800		
合　　計	作業能力：100.00枚			24,570.00	2,457,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：216
名称：材料費　FRPM管(φ1000)外圧2種、再生砂、埋設標示ﾃｰﾌﾟ　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
FRPM管	φ1000　外圧2種　L=4000	本	2.000	441,000.00	882,000		
FRPM管	φ1000　外圧2種　片受短管　L=2000	本	1.000	211,000.00	211,000		
FRPM管	φ1000　外圧2種　片受短管　L=1555	本	1.000	211,000.00	211,000		
FRPM管	φ1000　外圧2種　片挿短管　L=1000	本	1.000	123,000.00	123,000		
FRPM管	φ1000　外圧2種　片受短管　L=1000	本	1.000	137,000.00	137,000		
FRPM管	φ1000　外圧2種　片受短管　L=2982	本	1.000	260,000.00	260,000		
埋設標示テープ	W=150 2倍　ポリエチレンクロス	m	16.062	188.00	3,019		
再生砂		ｍ３	14.872	2,450.00	36,436		
再生砂夜間割増額		ｍ３	14.872	880.00	13,087		
諸雑費(率)	管材料費の％	%	0.100	1,824,000.00	1,824		
合　　計	作業能力：1.00式			1,878,366.00	1,878,366		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：217
名称：砂基礎敷設　再生砂　1m≦W＜4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂基礎敷設	再生砂　1m≦W＜4m	ｍ３	1.000	2,888	2,888		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,888	2,888		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：218
名称：FRPM管布設　φ1000mm(外圧管2種)　　40m当り（40m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.360	48,820.00	17,575		
特殊作業員		人	0.950	43,300.00	41,135		
普通作業員		人	1.900	37,460.00	71,174		
バックホウ(クレーン機能付)運転	[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3　2.9ｔ吊	日	1.190	61,970.00	73,744		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	203,628.00	72		
合　　計	作業能力：40.00m			5,092.50	203,700		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：219
名称：砂基礎敷設　再生砂　1m≦W＜4m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砂基礎敷設	再生砂　1m≦W＜4m	ｍ３	1.000	1,970	1,970		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,970	1,970		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：220
名称：FRPM管敷設　φ1000mm(外圧管2種)　　40m当り（40m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.360	30,700.00	11,052		
特殊作業員		人	0.950	27,230.00	25,868		
普通作業員		人	1.900	23,560.00	44,764		
バックホウ(クレーン機能付)運転	[ｸﾛｰﾗ]山積0.8m3　2.9ｔ吊	日	1.190	46,390.00	55,204		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	136,888.00	12		
合　　計	作業能力：40.00m			3,422.50	136,900		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：363
名称：基面整正(1)　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正(1)		ｍ２	1.000	749.3	749.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			749.3	749.3		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：364
名称：排水管据付(1)　高密度ポリエチレン管φ800　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(1)	高密度ポリエチレン管φ800	m	1.000	47,290	47,290		
合　　計	作業能力：1.00m			47,290	47,290		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：365
名称：基面整正(2)　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正(2)		ｍ２	1.000	749.3	749.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			749.3	749.3		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：366
名称：排水管据付(2)　高密度ポリエチレン管φ800　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(2)	高密度ポリエチレン管φ800	m	1.000	46,360	46,360		
合　　計	作業能力：1.00m			46,360	46,360		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：367
名称：基面整正(3)　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正(3)		ｍ２	1.000	471.2	471.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			471.2	471.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：368
名称：排水管据付(3)　高密度ポリエチレン管φ600　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(3)	高密度ポリエチレン管φ600	m	1.000	26,290	26,290		
合　　計	作業能力：1.00m			26,290	26,290		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：369
名称：基面整正(4)　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正(4)		ｍ２	1.000	471.2	471.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			471.2	471.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：370
名称：排水管据付(4)　高密度ポリエチレン管φ1000　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(4)	高密度ポリエチレン管φ1000	m	1.000	75,210	75,210		
合　　計	作業能力：1.00m			75,210	75,210		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：371
名称：基面整正(5)　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正(5)		ｍ２	1.000	471.2	471.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			471.2	471.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：372
名称：排水管据付(5)　高密度ポリエチレン管φ800　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排水管据付(5)	高密度ポリエチレン管φ800	m	1.000	46,360	46,360		
合　　計	作業能力：1.00m			46,360	46,360		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：221
名称：材料費　ﾏﾝﾎｰﾙ一式　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
No.3MH	円形3号	基	1.000	1,659,000.00	1,659,000		
接続桝-8	グレーチング蓋、足掛金物、付属品含む	基	1.000	2,142,000.00	2,142,000		
接続桝-9	グレーチング蓋、足掛金物、付属品含む	基	1.000	2,528,000.00	2,528,000		
接続桝-18	グレーチング蓋、足掛金物、付属品含む	基	1.000	1,535,000.00	1,535,000		
接続桝-16a	グレーチング蓋、足掛金物、付属品含む	基	1.000	2,416,000.00	2,416,000		
接続桝-17	グレーチング蓋、足掛金物、付属品含む	基	1.000	2,443,200.00	2,443,200		
合　　計	作業能力：1.00式			12,723,200.00	12,723,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：222
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	2,218	2,218		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,218	2,218		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：223
名称：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	1.000	14,990	14,990		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			14,990	14,990		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：224
名称：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　18-8-40(BB)　W/C≦60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(BB)　W/C≦60%	ｍ３	1.000	80,080	80,080		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			80,080	80,080		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：225
名称：ﾓﾙﾀﾙ練　t=20㎜　１：３　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾓﾙﾀﾙ練	t=20㎜　１：３	ｍ３	1.000	144,500	144,500		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			144,500	144,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：226
名称：プレキャスト接続桝設置(1)　1200×1200×2400　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	4.000	37,460.00	149,840		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	60,700.00	60,700		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	285,260.00	28,440		
合　　計	作業能力：1.00基			374,400.00	374,400		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：227
名称：プレキャスト接続桝設置(2)　1500×1500×2400　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	5.000	37,460.00	187,300		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	60,700.00	60,700		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	322,720.00	32,180		
合　　計	作業能力：1.00基			415,600.00	415,600		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：228
名称：プレキャスト接続桝設置(3)　1500×2000×2100　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	7.000	37,460.00	262,220		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	60,700.00	60,700		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	397,640.00	39,760		
合　　計	作業能力：1.00基			498,100.00	498,100		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：229
名称：プレキャスト接続桝設置(4)　1200×1200×2100　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	4.000	37,460.00	149,840		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	60,700.00	60,700		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	285,260.00	28,440		
合　　計	作業能力：1.00基			374,400.00	374,400		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：230
名称：プレキャスト接続桝設置(5)　1500×1500×2280　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	5.000	37,460.00	187,300		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	60,700.00	60,700		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	322,720.00	32,180		
合　　計	作業能力：1.00基			415,600.00	415,600		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：231
名称：プレキャスト接続桝設置(6)　1500×1500×3300　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	6.000	37,460.00	224,760		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	60,700.00	60,700		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	360,180.00	35,920		
合　　計	作業能力：1.00基			456,800.00	456,800		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：373
名称：基礎砕石　RC-40　t=15cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=15cm	ｍ２	1.000	2,071	2,071		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,071	2,071		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：374
名称：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	1.000	14,990	14,990		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			14,990	14,990		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：375
名称：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　18-8-40(BB)　W/C≦60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(BB)　W/C≦60%	ｍ３	1.000	80,080	80,080		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			80,080	80,080		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：376
名称：敷ﾓﾙﾀﾙ　t=20㎜　１：３　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷ﾓﾙﾀﾙ	t=20㎜　１：３	ｍ３	1.000	144,500	144,500		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			144,500	144,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：377
名称：プレキャスト集水桝①据付　1500×1500×H2100㎜　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	4.000	37,460.00	149,840		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	60,700.00	60,700		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	285,260.00	28,440		
合　　計	作業能力：1.00基			374,400.00	374,400		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：378
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	2,218	2,218		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,218	2,218		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：379
名称：No.1MH設置　円形4号　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	4.000	37,460.00	149,840		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	60,700.00	60,700		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	285,260.00	28,440		
合　　計	作業能力：1.00基			374,400.00	374,400		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：380
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	2,218	2,218		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,218	2,218		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：381
名称：No.2MH据付　円形2号　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	4.000	37,460.00	149,840		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	60,700.00	60,700		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	285,260.00	28,440		
合　　計	作業能力：1.00基			374,400.00	374,400		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：382
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	2,218	2,218		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,218	2,218		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：383
名称：No.3MH据付　2号マンホール　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	48,820.00	48,820		
特殊作業員		人	2.000	43,300.00	86,600		
普通作業員		人	4.000	37,460.00	149,840		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　夜間割増　長期割引有り	日	1.000	60,700.00	60,700		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	285,260.00	28,440		
合　　計	作業能力：1.00基			374,400.00	374,400		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり［1.06］直接指定

番号：384
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	1,487	1,487		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,487	1,487		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：385
名称：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	1.000	9,426	9,426		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			9,426	9,426		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：386
名称：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　18-8-40(BB)　W/C≦60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(BB)　W/C≦60%	ｍ３	1.000	35,610	35,610		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			35,610	35,610		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：387
名称：敷ﾓﾙﾀﾙ　t=20㎜　１：３　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷ﾓﾙﾀﾙ	t=20㎜　１：３	ｍ３	1.000	97,330	97,330		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			97,330	97,330		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：388
名称：プレキャスト集水桝②据付　2000×2000×H2700㎜　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
特殊作業員		人	2.000	27,230.00	54,460		
普通作業員		人	5.000	23,560.00	117,800		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　長期割引有り	日	1.000	49,600.00	49,600		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	202,960.00	20,240		
合　　計	作業能力：1.00基			272,800.00	272,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：389
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	1,487	1,487		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,487	1,487		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：390
名称：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	1.000	9,426	9,426		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			9,426	9,426		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：391
名称：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　18-8-40(BB)　W/C≦60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(BB)　W/C≦60%	ｍ３	1.000	35,610	35,610		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			35,610	35,610		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：392
名称：敷ﾓﾙﾀﾙ　t=20mm　１：３　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷ﾓﾙﾀﾙ	t=20mm　１：３	ｍ３	1.000	97,330	97,330		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			97,330	97,330		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：393
名称：プレキャスト集水桝③据付　2000×2000×H2700mm　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
特殊作業員		人	2.000	27,230.00	54,460		
普通作業員		人	5.000	23,560.00	117,800		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　長期割引有り	日	1.000	49,600.00	49,600		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	202,960.00	20,240		
合　　計	作業能力：1.00基			272,800.00	272,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：394
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	1,487	1,487		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,487	1,487		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：395
名称：No.4MH設置　円形4号　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
特殊作業員		人	2.000	27,230.00	54,460		
普通作業員		人	4.000	23,560.00	94,240		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　長期割引有り	日	1.000	49,600.00	49,600		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	10.000	179,400.00	17,900		
合　　計	作業能力：1.00基			246,900.00	246,900		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：396
名称：基礎砕石　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	2,218	2,218		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,218	2,218		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：233
名称：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　18-8-40(BB)　W/C≦60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(BB)　W/C≦60%	ｍ３	1.000	80,080	80,080		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			80,080	80,080		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：234
名称：敷モルタル　t=20mm　１：３　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷モルタル	t=20mm　１：３	ｍ３	1.000	144,500	144,500		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			144,500	144,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：235
名称：重圧管撤去・設置　φ1000（再利用）　　1ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重圧管撤去・設置	φ1000（再利用）	ｍ	1.000	21,500	21,500		
合　　計	作業能力：1.00ｍ			21,500	21,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：236
名称：防護コンクリート型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防護コンクリート型枠		ｍ２	1.000	13,600	13,600		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			13,600	13,600		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：237
名称：防護コンクリート打設　18-8-40(BB) W/C≦60%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防護コンクリート打設	18-8-40(BB) W/C≦60%	ｍ３	1.000	82,650	82,650		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			82,650	82,650		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：238
名称：張芝工　全面張　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
芝	野芝	ｍ２	100.000	530.00	53,000		
肥料	普通化成肥料　8-8-8	ｋｇ	1.070	140.00	149		
芝串	１００本束	束	30.000	240.00	7,200		
土木一般世話役		人	0.150	48,820.00	7,323		
普通作業員		人	2.780	37,460.00	104,138		
植栽割増し費		%	0.500	171,810.00	859		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	172,669.00	31		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			1,727.00	172,700		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：239
名称：種子吹付工　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バビアグラス		ｋｇ	16.050	3,210.00	51,520		
コロニアルベントグラス		ｋｇ	5.350	4,020.00	21,507		
バミューダグラス		ｋｇ	10.700	3,700.00	39,590		
高度化成肥料		ｋｇ	80.250	189.00	15,167		
ファイバー類		ｋｇ	160.500	210.00	33,705		
粘着材		ｋｇ	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m3	時間	1.260	2,344.00	2,953		
ﾄﾗｯｸ[普通型]	4～4.5t積	時間	0.700	10,350.00	7,245		
土木一般世話役		人	0.070	48,820.00	3,417		
特殊作業員		人	0.180	43,300.00	7,794		
普通作業員		人	0.400	37,460.00	14,984		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	26,195.00	167		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			199.30	199,300		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：250
名称：区画線設置(1)　溶融式　白色　矢印・記号・文字　W=15cm換算　　1000m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約受	m	1,200.000	795.00	954,000		
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684.000	235.00	160,740		
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30.000	180.00	5,400		
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30.000	485.00	14,550		
軽油		L	120.000	143.00	17,160		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	197,850.00	9,150		
合　　計	作業能力：1,000.00m			1,161.00	1,161,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：251
名称：区画線設置(2)　溶融式　白色　実線　W=15cm　　1000m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000.000	207.00	207,000		
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570.000	235.00	133,950		
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	40.000	143.00	5,720		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	156,295.00	7,805		
合　　計	作業能力：1,000.00m			371.10	371,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：397
名称：区画線設置(3)　溶融式　白色　破線　W=15cm　　1000m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000.000	229.00	229,000		
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570.000	235.00	133,950		
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	44.000	143.00	6,292		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	156,867.00	7,833		
合　　計	作業能力：1,000.00m			393.70	393,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：252
名称：地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去　A種　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	A種	m	1.000	1,408	1,408		
合　　計	作業能力：1.00m			1,408	1,408		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：253
名称：地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　A種（再利用）　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種（再利用）	m	1.000	3,420	3,420		
合　　計	作業能力：1.00m			3,420	3,420		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：258
名称：防護柵撤去　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ P種 土中建込 H=700mm　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	1,060.00	106,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	106,000.00	0		
合　　計	作業能力：100.00m			1,060.00	106,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：259
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔　φ64.7 t=50mm　　100孔当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
特殊作業員		人	2.000	27,230.00	54,460		
普通作業員		人	2.000	23,560.00	47,120		
ダイヤモンドビット	７７．４mmスタンダード	個	2.000	19,700.00	39,400		
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	最大穿孔径25cm	日	2.600	3,180.00	8,268		
諸雑費（率＋まるめ）		%	12.000	179,948.00	21,552		
合　　計	作業能力：100.00孔			2,015.00	201,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：260
名称：防護柵設置　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ P種 土中建込 H=700mm（再利用）　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	2,370.00	237,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	237,000.00	0		
合　　計	作業能力：100.00m			2,370.00	237,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：263
名称：地下水位観測孔撤去・閉塞(1)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	2.000	37,460.00	74,920		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	5.000	74,920.00	3,740		
合　　計	作業能力：1.00箇所			78,660.00	78,660		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：265
名称：仮設材等運搬　鋼矢板、覆工板、受桁・桁受（往復）　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで　往復	t	1.000	6,820.00	6,820		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	6,820.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			6,820.00	6,820		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：266
名称：仮設材等積込み取卸し　鋼矢板、覆工板、受桁・桁受（往復）　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2.000	1,500.00	3,000		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			3,000.00	3,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：267
名称：仮設材等運搬　敷鉄板（復路）　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで　片道	t	1.000	3,410.00	3,410		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,410.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			3,410.00	3,410		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：268
名称：仮設材等積込み取卸し　敷鉄板（復路）　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1.000	1,500.00	1,500		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			1,500.00	1,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：269
名称：表土除去　t=10cm　　100m3当り（100ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ賃料	０．４５ｍ３（０．３５ｍ３）長期割引有り	日	1.000	6,460.00	6,460		
運転手（特殊）		人	1.000	42,000.00	42,000		
普通作業員		人	1.000	37,460.00	37,460		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	2.000	79,460.00	1,580		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			875.00	87,500		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：270
名称：表土運搬(1)　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表土運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	878.2	878.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			878.2	878.2		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定

番号：271
名称：表土積込　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表土積込	仮置場	ｍ３	1.000	234.6	234.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			234.6	234.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：272
名称：表土運搬(2)　仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表土運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	5,550	5,550		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,550	5,550		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：273
名称：処分費　表土　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	表土（昼間単価）	ｍ３	100.000	2,160.00	216,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			2,160.00	216,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：275
名称：投光車　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	184.000	9,680.00	1,781,120		
軽油		L	224.000	143.00	32,032		
運転手（一般）		人	7.467	35,960.00	268,513		
軽油		L	1,456.000	143.00	208,208		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,289,873.00	127		
合　　計	作業能力：1.00式			2,290,000.00	2,290,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：276
名称：投光機　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
投光機	400W 2灯	日	211.000	1,900.00	400,900		
軽油		L	484.000	143.00	69,212		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	470,112.00	88		
合　　計	作業能力：1.00式			470,200.00	470,200		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.06] 直接指定