この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令和7年度

令和7年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事(変更第2回)

九州地方整備局

港　　名　佐伯港

項　　目　港湾事業費

費　　目　直轄港湾改修費

目の細分　工事費

積算番号　18-14-25-004

合併積算内訳表

令和7年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					63,066,008	
					71,005,368	7,939,360
岸壁(10m)(改良)					63,066,008	
					71,005,368	7,939,360
本体工					63,066,008	
					71,005,368	7,939,360
ジャケット運搬・据付工					62,865,535	
					68,869,453	6,003,918
ジャケット運搬					37,495,542	
1-1 ジャケット積込準備		式	1.00	5,504,765	5,504,765	
1-2 ジャケット積込	23.0m×18.5m	基	1.00	6,721,986	6,721,986	
1-3 ジャケット固縛	23.0m×18.5m	基	1.00	19,597,616	19,597,616	
1-4 ジャケット運搬	北九州港(製作場所)～佐伯港(23.0m×18.5m)	基	1.00	5,671,175	5,671,175	
ジャケット据付					25,356,377	
					31,212,736	5,856,359
1-24 下地処理(かき落とし)			0.00	0	0	
		ｍ２	298.00	9,283	2,766,334	2,766,334
1-25 かき殻積込(ルーズ)			0.00	0	0	
		ｍ３	6.00	1,812	10,872	10,872
1-26 かき殻運搬	施工箇所～処分場		0.00	0	0	
		ｍ３	6.00	3,349	20,094	20,094
1-27 既設杭陽極撤去	アルミニウム合金H-210型		0.00	0	0	
		ｍ	14.00	23,435	328,090	328,090
1-28 既設被覆石撤去			0.00	0	0	
		ｍ３	37.00	34,313	1,269,581	1,269,581
1-29 土砂等運搬	施工箇所～処分場		0.00	0	0	
		ｍ３	3.00	1,696	5,088	5,088

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-5 ジャケット解縛	23.0m×18.5m	基	1.00	125,798	125,798	
1-6 ジャケット据付準備	23.0m×18.5m	基	1.00	3,669,843	3,669,843	
1-7 ジャケット据付	23.0m×18.5m	基	1.00	6,237,862	6,237,862	
1-8 現場溶接(1)	手動アーク溶接　隅肉・重合せ　陸上　横向き　板厚11mm		8.00	8,216	65,728	
		m	0.00	8,216	0	-65,728
1-9 現場溶接(2)	手動アーク溶接　隅肉・重合せ　陸上　横向き　板厚12mm	m	32.00	15,600	499,200	
1-10 現場溶接(3)	手動アーク溶接　隅肉・重合せ　陸上　下向き　板厚12mm	m	135.00	10,920	1,474,200	
1-11 現場切断(1)	ガス切断(手動)　陸上　板厚2mm		0.20	3,260	652	
		m	0.20	2,963	592	-60
1-12 現場切断(2)	ガス切断(手動)　陸上　板厚6mm		3.00	3,260	9,780	
		m	3.00	2,963	8,889	-891
1-13 現場切断(3)	ガス切断(手動)　陸上　板厚11mm		6.00	3,832	22,992	
		m	6.00	3,484	20,904	-2,088
1-14 グラウトシール材料	帆布ビニロン製	式	1.00	5,120,000	5,120,000	
1-15 グラウトシール取付		枚	20.00	82,260	1,645,200	
1-16 グラウト注入	24N/mm2　W/C=50%		83.00	78,134	6,485,122	
		m３	83.00	76,743	6,369,669	-115,453
1-30 袋型被覆材料費	1t用		0.00	0	0	
		式	1.00	368,340	368,340	368,340
1-31 袋型被覆製作			0.00	0	0	
		袋	42.00	8,975	376,950	376,950
1-32 袋型被覆据付			0.00	0	0	
		袋	42.00	21,315	895,230	895,230
処分費					0	
					140,000	140,000

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-33 土砂等処分費	蓄積土砂		0.00	0	0	
		t	5.00	18,000	90,000	90,000
1-34 かき殻処分費			0.00	0	0	
		t	1.00	50,000	50,000	50,000
スクラップ材運搬					13,616	
					21,175	7,559
1-17 スクラップ材運搬	レグ蓋吊金具他		1.00	13,616	13,616	
		式	1.00	21,175	21,175	7,559
防食工						
					200,473	
現場塗装						
					200,473	
1-18 現場塗装						
		ｍ２	13.00	15,421	200,473	
仮設材仮置					0	
					1,935,442	1,935,442
仮設材切断					0	
					581,422	581,422
1-35 現場切断(1)	ガス切断(手動)　陸上　板厚3.5mm、5mm		0.00	0	0	
		ｍ	9.00	5,652	50,868	50,868
1-36 現場切断(2)	ガス切断(手動)　陸上　板厚6mm		0.00	0	0	
		ｍ	18.00	5,772	103,896	103,896
1-37 現場切断(3)	ガス切断(手動)　陸上　板厚14mm		0.00	0	0	
		ｍ	6.00	6,546	39,276	39,276
1-38 現場切断(4)	ガス切断(手動)　陸上　板厚16mm		0.00	0	0	
		ｍ	58.00	6,679	387,382	387,382
台船拘束					0	
					1,354,020	1,354,020
1-39 台船拘束	鋼D 3,000t積		0.00	0	0	
		式	1.00	1,354,020	1,354,020	1,354,020

合併積算内訳表

令和7年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
共通仮設費(積上)					25,279,648	
					46,986,102	21,706,454
共通仮設					25,279,648	
					46,986,102	21,706,454
共通仮設費					25,279,648	
					46,986,102	21,706,454
回航・えい航費					24,736,262	
					29,242,006	4,505,744
回航・えい航費					24,736,262	
					29,242,006	4,505,744
1-19 えい航費	(往路)門司港(北九州)～若松港(北九州)　起重機船700t吊	回	1.00	1,108,438	1,108,438	
1-20 回航費(1)	(往路)若松港(北九州)～佐伯港　起重機船700t吊	回	1.00	11,909,342	11,909,342	
1-21 回航費(2)	(復路)佐伯港～門司港(北九州)　起重機船700t吊	回	1.00	11,718,482	11,718,482	
1-40 回航費(3)	(復路)佐伯港～若松港(北九州)　台船3000t積		0.00	0	0	
		回	1.00	4,505,744	4,505,744	4,505,744
運搬費					0	
					1,748,449	1,748,449
建設機械器具等運搬					0	
					1,083,379	1,083,379
1-41 分解組立運搬	クローラクレーン(油)70t吊		0.00	0	0	
		式	1.00	1,083,379	1,083,379	1,083,379
仮設材等運搬(ジャケット据付)					0	
					140,680	140,680
1-42 汚濁防止膜運搬	10t車1台(往復)		0.00	0	0	
		式	1.00	140,680	140,680	140,680
仮設材等運搬(仮設脚調整桁)					0	
					524,390	524,390
1-43 仮設材積込	施工箇所		0.00	0	0	
		式	1.00	136,550	136,550	136,550

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-44 仮設材運搬	施工箇所～仮置場(20t車1台、10t車11台)		0.00	0	0	
		式	1.00	251,290	251,290	251,290
1-45 仮設材荷卸し	仮置場		0.00	0	0	
		式	1.00	136,550	136,550	136,550
事業損失防止施設費					0	
					1,768,024	1,768,024
水質汚濁防止膜					0	
					1,768,024	1,768,024
1-46 汚濁防止膜設置			0.00	0	0	
		m	80.00	6,077	486,160	486,160
1-47 汚濁防止膜撤去			0.00	0	0	
		m	80.00	5,665	453,200	453,200
1-48 汚濁防止膜賃料			0.00	0	0	
		式	1.00	825,680	825,680	825,680
1-49 汚濁防止膜保守管理			0.00	0	0	
		式	1.00	2,984	2,984	2,984
安全費					423,386	
					2,222,778	1,799,392
安全対策					423,386	
					2,222,778	1,799,392
1-22 安全監視船	FRP D 180PS型		1.00	423,386	423,386	
		式	1.00	2,222,778	2,222,778	1,799,392
役務費					0	
					26,745	26,745
係船料					0	
					26,745	26,745
1-50 係船料			0.00	0	0	
		式	1.00	26,745	26,745	26,745
技術管理費					120,000	
					11,820,000	11,700,000
技術管理(1)					120,000	
					165,000	45,000

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-23 技術管理費	諸経費動向調査費1工事、モニタリング調査費1工種		1.00	120,000	120,000	
		式	1.00	165,000	165,000	45,000
技術管理(2)					0	
					11,655,000	11,655,000
1-51 技術管理費(1)	遠隔臨場費用		0.00	0	0	
		式	1.00	110,000	110,000	110,000
1-52 技術管理費(2)	BIM/CIM活用工事費用		0.00	0	0	
		式	1.00	11,545,000	11,545,000	11,545,000
現場環境改善費					0	
					158,100	158,100
現場環境改善費					0	
					158,100	158,100
1-53 快適トイレ			0.00	0	0	
		式	1.00	158,100	158,100	158,100
直接工事費					193,715,691	
					193,562,691	-153,000
直接製作費					193,715,691	
					193,562,691	-153,000
機械製作					193,715,691	
					193,562,691	-153,000
鋼構造部					193,715,691	
					193,562,691	-153,000
鋼製付属設備					193,715,691	
					193,562,691	-153,000
2-1 ジャケット工場製作	23.0m×18.5m					
		基	1.00	171,345,453	171,345,453	
2-2 輸送固縛架台製作						
		式	1.00	13,891,869	13,891,869	
2-3 施工足場製作・取付・取外			1.00	8,478,369	8,478,369	
		式	1.00	8,325,369	8,325,369	-153,000

上段：原金額　下段：変更金額

総括表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
工場製作費	141,688,975 ＋ 19,432,431 ＋ 32,594,285				193,715,691	
	141,535,975 ＋ 19,432,431 ＋ 32,594,285				193,562,691	-153,000
直接製作費(工場製作)					141,688,975	
					141,535,975	-153,000
間接労務費(工場製作)						
					19,432,431	
工事管理費(工場製作)						
					32,594,285	
直接工事費					63,066,008	
					71,005,368	7,939,360
間接工事費	30,085,277 ＋ 22,756,858				52,842,135	
	52,399,419 ＋ 30,295,367				82,694,786	29,852,651
共通仮設費（計）	25,279,648 ＋ 4,320,021 ＋ 485,608				30,085,277	
	46,986,102 ＋ 4,883,094 ＋ 530,223				52,399,419	22,314,142
共通仮設費（ 積上 ）					25,279,648	
					46,986,102	21,706,454
共通仮設費（ 率 ）	63,066,008 × 6.85%（(5.22% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				4,320,021	
	72,773,392 × 6.71%（(5.08% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				4,883,094	563,073
現場環境改善費	63,066,008 × 0.77%				485,608	
	72,633,392 × 0.73%				530,223	44,615
現場管理費	93,151,285 × 24.43%（(22.72% ＋1.00%) × 1.03)				22,756,858	
	111,749,787 × 27.11%（(25.32% ＋1.00%) × 1.03)				30,295,367	7,538,509
工事原価	193,715,691 ＋ 63,066,008 ＋ 52,842,135				309,623,834	
	193,562,691 ＋ 71,005,368 ＋ 82,694,786				347,262,845	37,639,011
一般管理費等	309,623,834 × 14.65%（14.65% × 1.00) － 6,837				45,353,054	
	335,607,845 × 14.48%（14.48% × 1.00) － 4,696				48,591,319	3,238,265
契約保証費						
	265,402,527 × 0.04%				106,161	
スクラップ					-3,049	
					-110,325	-107,276
工事価格	309,623,834 ＋ 45,353,054 ＋ 106,161 － 3,049				355,080,000	
	347,262,845 ＋ 48,591,319 ＋ 106,161 － 110,325				395,850,000	40,770,000
消費税等相当額	355,080,000 × 10.00%				35,508,000	
	395,850,000 × 10.00%				39,585,000	4,077,000
請負工事費	355,080,000 ＋ 35,508,000				390,588,000	
	395,850,000 ＋ 39,585,000				435,435,000	44,847,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1-24
名称：下地処理(かき落とし)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
かき落とし		ｍ２	100.00	7,696.00	769,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	3.60	44,100.00	158,760	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			9,283.00	928,360		

番号：1-25
名称：かき殻積込(ルーズ)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
かき殻積込(ルーズ)		ｍ３	1.00	1,812	1,812		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,812	1,812		

番号：1-26
名称：かき殻運搬　施工箇所～処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
かき殻運搬	施工箇所～処分場	ｍ３	1.000	3,349	3,349		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,349	3,349		

番号：1-27
名称：既設杭陽極撤去　アルミニウム合金H-210型　　1日当り（12m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水中酸素アーク切断	2mm以上10mm未満	m	12.00	19,760.00	237,120		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
合　　計	作業能力：12.00m			23,435.00	281,220		

番号：1-28
名称：既設被覆石撤去　　7.5m3当り（7.5ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水世話役		人	1.00	46,800.00	46,800		
潜水士		人	1.00	46,800.00	46,800		
潜水連絡員		人	1.00	29,330.00	29,330		
潜水送気員		人	1.00	30,260.00	30,260		
クローラクレーン	(油圧駆動式)70t吊	日	1.00	76,500.00	76,500		
バケット損料	付属品含む	日	1.00	20,000.00	20,000		
雑材料	労務費の%	%	5.00	153,190.00	7,659		
合　　計	作業能力：7.50ｍ３			34,313.00	257,349		

番号：1-29
名称：土砂等運搬　施工箇所～処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	施工箇所～処分場	ｍ３	1.00	1,696	1,696		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,696	1,696		

番号：1-11
名称：現場切断(1)　ガス切断(手動)　陸上　板厚2㎜　　1日当り（17.1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動　2㎜以上10㎜未満	m	17.10	2,964.00	50,684		
合　　計	作業能力：17.10m			2,963.00	50,684		

番号：1-12
名称：現場切断(2)　ガス切断(手動)　陸上　板厚6mm　　1日当り（15.7m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動　2mm以上10mm未満	m	15.70	2,964.00	46,534		
合　　計	作業能力：15.70m			2,963.00	46,534		

番号：1-13
名称：現場切断(3)　ガス切断(手動)　陸上　板厚11mm　　1日当り（15m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	15.00	3,484.00	52,260		
合　　計	作業能力：15.00m			3,484.00	52,260		

番号：1-16
名称：グラウト注入　24N/mm2　W/C=50%　　10m3当り（10ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
セメント	高炉B　バラ	t	14.16	14,700.00	208,152		
混和剤	高性能減水剤(非AE)	ｋｇ	227.76	255.00	58,078		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.10	44,100.00	48,510	8H	
グラウトポンプ	発動発電機使用 37～100L/min	日	1.10	30,110.00	33,121	8H	
全自動モルタルプラント損料	24m3/h	日	1.10	30,726.00	33,798	6.00H / 8H	
固化材サイロ損料	容量30t 移動型	日	1.10	12,499.00	13,748	8H	
発動発電機(排出ガス対策型)	45kVA	日	1.10	8,008.00	8,808		
潜水世話役		人	1.00	46,800.00	46,800		
潜水士		人	2.00	46,800.00	93,600		
潜水送気員		人	1.00	30,260.00	30,260		
潜水連絡員		人	1.00	29,330.00	29,330		
特殊作業員		人	0.80	24,860.00	19,888		
普通作業員		人	2.10	20,590.00	43,239		
雑材料	全体の%	%	15.00	667,332.00	100,099		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			76,743.00	767,431		

番号：1-30
名称：袋型被覆材料費　1t用　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
袋型根固め用袋材	1t用	袋	42.00	8,770.00	368,340		
合　　計	作業能力：1.00式			368,340.00	368,340		

番号：1-31
名称：袋型被覆製作　　30袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	30,680.00	30,680		
とび工		人	1.00	28,290.00	28,290		
普通作業員		人	2.00	20,590.00	41,180		
バックホウ(クローラ型)	(排ガス1次)山積0.28m3	日	1.00	43,406.00	43,406	5.80H	
大型ブレーカ	バケット容量0.2m3(ベースマシン含む)	日	1.00	47,883.00	47,883		
クローラクレーン	(油圧駆動式)70t吊	日	1.00	76,500.00	76,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	267,939.00	1,339		
合　　計	作業能力：30.00袋			8,975.00	269,278		

番号：1-32
名称：袋型被覆据付　　15袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	30,680.00	30,680		
とび工		人	1.00	28,290.00	28,290		
普通作業員		人	1.00	20,590.00	20,590		
潜水世話役		人	1.00	46,800.00	46,800		
潜水士		人	1.00	46,800.00	46,800		
潜水連絡員		人	1.00	29,330.00	29,330		
潜水送気員		人	1.00	30,260.00	30,260		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	50t吊【長期割引有り】	日	1.00	80,000.00	80,000		
雑材料	労務費の%	%	3.00	232,750.00	6,982		
合　　計	作業能力：15.00袋			21,315.00	319,732		

番号：1-33
名称：土砂等処分費　蓄積土砂　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	蓄積土砂	t	100.000	18,000.00	1,800,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			18,000.00	1,800,000		

番号：1-34
名称：かき殻処分費　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	かき殻	t	100.000	50,000.00	5,000,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			50,000.00	5,000,000		

番号：1-17
名称：スクラップ材運搬　レグ蓋吊金具他　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃	4t車1台	式	1.00	15,730.00	15,730		
取卸し・積込み費用		式	1.00	5,445.00	5,445		
合　　計	作業能力：1.00式			21,175.00	21,175		

番号：1-35
名称：現場切断(1)　ガス切断(手動)　陸上　板厚3.5mm、5mm　　1日当り（16.4m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動　2mm以上10mm未満	m	16.40	2,964.00	48,609		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
合　　計	作業能力：16.40m			5,652.00	92,709		

番号：1-36
名称：現場切断(2)　ガス切断(手動)　陸上　板厚6mm　　1日当り（15.7m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動　2mm以上10mm未満	m	15.70	2,964.00	46,534		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
合　計	作業能力：15.70m			5,772.00	90,634		

番号：1-37
名称：現場切断(3)　ガス切断(手動)　陸上　板厚14mm　　1日当り（14.4m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	14.40	3,484.00	50,169		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
合　計	作業能力：14.40m			6,546.00	94,269		

番号：1-38
名称：現場切断(4)　ガス切断(手動)　陸上　板厚16mm　　1日当り（13.8m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	13.80	3,484.00	48,079		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
合　計	作業能力：13.80m			6,679.00	92,179		

番号：1-39
名称：台船拘束　鋼D 3,000t積　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
台船	鋼3000t積	日	1.50	429,700.00	644,550		
引船	鋼D 3000PS型	日	1.50	472,980.00	709,470	供用	
合　計	作業能力：1.00式			1,354,020.00	1,354,020		

番号：1-40
名称：回航費(3)　(復路)佐伯港～若松港(北九州)　台船3000t積　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	408,000.00	408,000		
運転費		式	1.00	1,429,648.00	1,429,648		
損料		式	1.00	2,637,200.00	2,637,200		
回航保険料		式	1.00	18,916.00	18,916		
旅費等		式	1.00	11,980.00	11,980		
合　　計	作業能力：1.00回			4,505,744.00	4,505,744		

番号：1-41
名称：分解組立運搬　クローラクレーン(油)70t吊　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	44,100.00	66,150	8H	
特殊作業員		人	5.50	24,860.00	136,730		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	202,880.00	880,499		
合　　計	作業能力：1.00式			1,083,379.00	1,083,379		

番号：1-42
名称：汚濁防止膜運搬　10t車1台(往復)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃	10t車1台	式	1.00	140,680.00	140,680		
合　　計	作業能力：1.00式			140,680.00	140,680		

番号：1-43
名称：仮設材積込　施工箇所　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込	施工箇所積込	式	1.00	136,550.00	136,550		
合　計	作業能力：1.00式			136,550.00	136,550		

番号：1-44
名称：仮設材運搬　施工箇所～仮置場(20t車1台、10t車11台)　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃	20t車1台、10t車11台	式	1.00	251,290.00	251,290		
合　計	作業能力：1.00式			251,290.00	251,290		

番号：1-45
名称：仮設材荷卸し　仮置場　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
荷卸し	仮置場荷卸し	式	1.00	136,550.00	136,550		
合　計	作業能力：1.00式			136,550.00	136,550		

番号：1-46
名称：汚濁防止膜設置　　120m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	6,077.00	729,240		
合　計	作業能力：120.00m			6,077.00	729,240		

番号：1-47
名称：汚濁防止膜撤去　　120m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	5,665.00	679,800		
合　　計	作業能力：120.00m			5,665.00	679,800		

番号：1-48
名称：汚濁防止膜賃料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜賃料		式	1.00	825,680.00	825,680		
合　　計	作業能力：1.00式			825,680.00	825,680		

番号：1-49
名称：汚濁防止膜保守管理　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船なし) 200m未満	回	1.00	2,984.00	2,984		
合　　計	作業能力：1.00式			2,984.00	2,984		

番号：1-22
名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	21.00	105,320.00	2,211,720	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,211,720.00	11,058		
合　　計	作業能力：1.00式			2,222,778.00	2,222,778		

番号：1-50
名称：係船料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
岸壁使用料		式	1.00	26,745.00	26,745		
合　　計	作業能力：1.00式			26,745.00	26,745		

番号：1-23
名称：技術管理費　諸経費動向調査費1工事、モニタリング調査費1工種　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
モニタリング調査費		工種	1.00	45,000.00	45,000		
諸経費動向調査費		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			165,000.00	165,000		

番号：1-51
名称：技術管理費(1)　遠隔臨場費用　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
遠隔臨場SiteLive(初期登録料)		式	1.00	30,000.00	30,000		
遠隔臨場SiteLive(月額利用料)		カ月	4.00	20,000.00	80,000		
合　　計	作業能力：1.00式			110,000.00	110,000		

番号：1-52
名称：技術管理費(2)　BIM/CIM活用工事費用　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
直接人件費		式	1.00	4,652,400.00	4,652,400		
直接経費		式	1.00	332,126.00	332,126		
その他原価		式	1.00	2,512,296.00	2,512,296		
一般管理費		式	1.00	4,048,283.00	4,048,283		
諸雑費(まるめ)	1千円未満以下切捨て	式	1.00	-105.00	-105		
合　　計	作業能力：1.00式			11,545,000.00	11,545,000		

番号：1-53
名称：快適トイレ　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
快適トイレ		式	1.00	158,100.00	158,100		
合　　計	作業能力：1.00式			158,100.00	158,100		

番号：2-3　　施工数量：1

名称：施工足場製作・取付・取外　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
材料費(鋼材)	施工足場製作	式	1.000	1,291,488.00	1,291,488		
補助材料費	材料費（鋼材）の%	%	13.000	1,291,488.00	167,893		
船舶製作工	製作費	人	137.000	29,800.00	4,082,600		
塗装費	錆止め塗装	ｍ２	305.000	753.00	229,665		
船舶製作工	取付労務費	人	51.000	29,800.00	1,519,800		
取付補助材料費	取付労務費の%	%	1.000	1,519,800.00	15,198		
機械経費	21m高所作業車	日	5.000	49,800.00	249,000		
機械経費	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)70t吊	日	5.000	119,000.00	595,000		
機械経費	1tﾌｫｰｸﾘﾌﾄ	日	5.000	30,950.00	154,750		
器具損料	機械経費の%	%	2.000	998,750.00	19,975		
合　　計				8,325,369.00	8,325,369		