この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

九州地方整備局

港　　名　北九州空港

項　　目　空港整備事業費

費　　目　空港整備事業費

目の細分　工事費

積算番号　18-11-25-065

積算内訳表

令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					90,060,282	
用地造成					90,060,282	
土工					994,313	
作業土工					994,313	
作業土工					928,913	
1 床掘		ｍ３	410.00	279.2	114,472	
2 埋戻し		ｍ３	400.00	1,956	782,400	
3 基面整正		ｍ２	68.00	471.2	32,041	
土砂等運搬					65,400	
4 土砂積込	土砂仮置場	ｍ３	30.00	1,030	30,900	
5 土砂等運搬	土砂仮置場～施工箇所	ｍ３	30.00	1,150	34,500	
構造物撤去工					1,582,824	
構造物取壊し工					1,514,424	
場周柵撤去					888,511	
6 場周柵撤去	鋼製　H=1.8m（曲忍付）	ｍ	533.00	1,667.00	888,511	
門扉撤去					70,210	
7 門扉撤去	鋼製　H=1.8m　W=4.0m(有刺鉄線付)	式	1.00	70,210.00	70,210	
現場発生品運搬					419,511	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
8 鋼製フェンス・門扉積込･荷卸	施工箇所（場周柵撤去、門扉撤去）	t	42.08	9,060	381,244	
9 鋼製フェンス・門扉運搬	施工箇所～仮置場	t	42.08	909.4	38,267	
コンクリート構造物取壊し					136,192	
10 コンクリート構造物取壊し	場周柵撤去、門扉撤去	ｍ３	16.00	8,512.00	136,192	
運搬処理工					68,400	
殻運搬					38,800	
11 コンクリート殻運搬	仮置場～再資源化施設	ｍ３	16.00	2,425	38,800	
殻処分					29,600	
12 無筋コンクリート殻処分費		t	37.00	800.00	29,600	
付帯施設工					86,030,245	
柵工					86,030,245	
場周柵設置					81,107,900	
13 場周柵設置	FRP製　H=1.8m(曲忍付)	m	533.00	151,300.00	80,642,900	
14 材料費	FRP製　H=1.8m(曲忍付　張出部)	式	1.00	465,000.00	465,000	
門扉設置					4,922,345	
15 門扉設置	FRP製　H=1.8m　W=4.0m(有刺鉄線付)	基	1.00	4,922,345.00	4,922,345	
仮設工					1,452,900	
柵工					1,057,700	

積算内訳表

令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
仮設場周柵					1,057,700	
16 仮設場周柵設置・撤去		日	25.00	42,260.00	1,056,500	
17 フェンスパネル基本料		基	6.00	200.00	1,200	
交通管理工					395,200	
交通誘導警備員					395,200	
18 保安要員		人日	26.00	15,200.00	395,200	

総括表

令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					90,060,282	
間接工事費	7,249,577 ＋ 27,499,766				34,749,343	
共通仮設費（計）	6,412,292 ＋ 837,285				7,249,577	
共通仮設費（ 率 ）	90,060,282 × 7.12%（(7.05%) × 1.01)				6,412,292	
現場環境改善費	90,030,682 × 0.93%				837,285	
現場管理費	97,309,859 × 28.26%（(27.71%) × 1.02)				27,499,766	
工事原価	90,060,282 ＋ 34,749,343				124,809,625	
一般管理費等	124,809,625 × 16.62%（16.62% × 1.00) － 2,907				20,740,452	
契約保証費	124,809,625 × 0.04%				49,923	
工事価格	124,809,625 ＋ 20,740,452 ＋ 49,923				145,600,000	
消費税等相当額	145,600,000 × 10.00%				14,560,000	
請負工事費	145,600,000 ＋ 14,560,000				160,160,000	

番号：1
名称：床掘　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘		ｍ３	1.000	279.2	279.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			279.2	279.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：2
名称：埋戻し　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し		ｍ３	1.000	1,956	1,956		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,956	1,956		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：3
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	471.2	471.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			471.2	471.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：4
名称：土砂積込　土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂積込	土砂仮置場	ｍ３	1.000	1,030	1,030		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,030	1,030		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：5
名称：土砂等運搬　土砂仮置場～施工箇所　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	土砂仮置場～施工箇所	ｍ３	1.000	1,150	1,150		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,150	1,150		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：6
名称：場周柵撤去　鋼製　H=1.8m（曲忍付）　　100ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.350	30,700.00	41,445		
普通作業員		人	4.300	23,560.00	101,308		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	2.875	7,370.00	21,188		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	142,753.00	2,759		
合　　計	作業能力：100.00ｍ			1,667.00	166,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：7
名称：門扉撤去　鋼製　H=1.8m　W=4.0m(有刺鉄線付)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
普通作業員		人	1.000	23,560.00	23,560		
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	0.500	10,200.00	5,100		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	20.000	54,260.00	10,850		
合　　計	作業能力：1.00式			70,210.00	70,210		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：8
名称：鋼製フェンス・門扉積込･荷卸　施工箇所（場周柵撤去、門扉撤去）　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼製フェンス・門扉積込･荷卸	施工箇所（場周柵撤去、門扉撤去）	t	1.000	9,060	9,060		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			9,060	9,060		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：9
名称：鋼製フェンス・門扉運搬　施工箇所～仮置場　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼製フェンス・門扉運搬	施工箇所～仮置場	t	1.000	909.4	909.4		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			909.4	909.4		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：10
名称：コンクリート構造物取壊し　場周柵撤去、門扉撤去　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1.000	8,512.00	8,512		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,512.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			8,512.00	8,512		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：11
名称：コンクリート殻運搬　仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート殻運搬	仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	2,425	2,425		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,425	2,425		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：12
名称：無筋コンクリート殻処分費　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	無筋コンクリート	ｔ	100.000	800.00	80,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			800.00	80,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：13
名称：場周柵設置　FRP製　H=1.8m(曲忍付)　　100ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ＦＲＰ柵		ｍ	100.000	135,000.00	13,500,000		
基礎砕石		ｍ２	12.570	1,332	16,743		
コンクリートブロック		個	50.281	11,700.00	588,287		
土木一般世話役		人	3.200	30,700.00	98,240		
特殊作業員		人	15.100	27,230.00	411,173		
普通作業員		人	1.600	23,560.00	37,696		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.700	7,370.00	42,009		
諸雑費（率＋まるめ）		%	3.000	14,694,148.00	435,852		
合　　計	作業能力：100.00ｍ			151,300.00	15,130,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：14
名称：材料費　FRP製　H=1.8m(曲忍付　張出部)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
場周柵	FRP製(曲忍付) H=１．８m　張出部	基	1.000	465,000.00	465,000		
合　　計	作業能力：1.00式			465,000.00	465,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：15
名称：門扉設置　FRP製　H=1.8m　W=4.0m(有刺鉄線付)　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
門扉	FRP製(曲忍付) H=１．８m	基	1.000	4,650,000.00	4,650,000		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.072	2,150.00	154		
基礎ブロック	□500×800	個	2.000	20,800.00	41,600		
基礎ブロック	□300×300	個	1.000	2,520.00	2,520		
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
普通作業員		人	4.000	23,560.00	94,240		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	日	1.000	43,106.00	43,106		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	[標準型]排ｶﾞｽ1次(山積/平積)0.13/0.10m3	日	1.000	39,292.00	39,292		
諸雑費(率)	全体の%(材料費は除く)	%	10.000	207,338.00	20,733		
合　　計	作業能力：1.00基			4,922,345.00	4,922,345		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：16
名称：仮設場周柵設置・撤去　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
フェンスパネル(賃料)	約1000㎜×約1200㎜	基/日	6.000	10.00	60		
土木一般世話役		人	0.400	30,700.00	12,280		
普通作業員		人	0.400	23,560.00	9,424		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	日	0.400	43,106.00	17,242		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	15.000	21,704.00	3,254		
合　　計	作業能力：1.00日			42,260.00	42,260		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：17
名称：フェンスパネル基本料　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
フェンスパネル(基本料)	約1000㎜×約1200㎜	基	1.000	200.00	200		
合　　計	作業能力：1.00基			200.00	200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：18
名称：保安要員　　1人日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.000	15,200.00	15,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,200.00	0		
合　　計	作業能力：1.00人日			15,200.00	15,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

施工パッケージ代表規格・構成比根拠

番号	13.1	コード	CB221110	標準単価	1,263.6	積算単価	1,332	能力値	1ｍ２当り
名称	基礎砕石							備考	
規格・形状寸法									

項目名	基準構成比(r)			コード(基準/積算)	名称（規格・形状寸法）	単位	基準単価(t)	単価(t')	構成比率(r')	金額	行属性
機械(Kr)	5.33	K1	5.30	L001010007	バックホウ（クローラ）［標準］山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	8,800	10,900	6.228	82	通常
		K2									
		K3									
		KX			その他(機械)	%			0.035	0	
労務(Rr)	78.32	R1	37.64	R0102	普通作業員	人	25,400	23,560	33.12	441	通常
		R2	15.90	R0101	特殊作業員	人	28,300	27,230	14.513	193	通常
		R3	14.75	R0114	運転手（特殊）	人	28,900	26,420	12.792	170	通常
		R4	9.49	R0125	土木一般世話役	人	31,000	30,700	8.916	118	通常
		RX			その他(労務)	%			0.481	6	
材料(Zr)	16.35	Z1	11.39	Z002122003	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	1,200	2,150	19.359	257	通常
		Z2	4.93	Z006702002	軽油	Ｌ	138	132	4.473	59	通常
		Z3									
		Z4									
		ZX			その他(材料)	%			0.044	0	
市場単価(Sr)	0.00	S1									
		S2									
		S3									
		S4									
		SX									
全体		XX			その他(諸雑費)	%			0.039	6	
合　　計					作業能力：1ｍ２			1,332		1,332	