この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 8 年 度

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事(変更)

九州地方整備局

港　　名　細島港

項　　目　港湾事業費

費　　目　港湾改修費

目の細分　工事費

積算番号　18-18-26-008

合併積算内訳表

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					145,394,877	
					154,690,944	9,296,067
岸壁(-9m)					145,394,877	
					154,690,944	9,296,067
仮設工						
					15,588,720	
改質土仮置場設置工						
					15,588,720	
大型土のう						
					15,588,720	
1-1 大型土のう製作・設置						
		袋	1,890.00	8,248	15,588,720	
海上地盤改良工					25,129,852	
					32,038,178	6,908,326
床掘工					25,129,852	
					32,038,178	6,908,326
グラブ床掘(試行的取組)					25,129,852	
					32,038,178	6,908,326
1-2 グラブ床掘(1)能力補正型)	鋼D 2.5m3、スパット式、水深15.0m未満		12,769.00	1,373	17,531,837	
		ｍ３	12,769.00	1,754	22,396,826	4,864,989
1-3 グラブ床掘(2)(能力補正型)	鋼D 2.5m3、スパット式、水深15.0m～30.0m未満		4,609.00	1,415	6,521,735	
		ｍ３	4,609.00	1,808	8,333,072	1,811,337
1-4 グラブ船拘束(能力補正型)	鋼D 2.5m3、スパット式		1.00	1,076,280	1,076,280	
		式	1.00	1,308,280	1,308,280	232,000
土捨工					95,043,608	
					97,370,766	2,327,158
土運船運搬工					15,594,864	
					16,576,532	981,668
土運船運搬(試行的取組)					15,594,864	
					16,576,532	981,668
1-5 土運船運搬(能力現行型)	曳航土運船 (密閉式) 鋼D300m3 積		17,378.00	883	15,344,774	
		ｍ３	17,378.00	939	16,317,942	973,168

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-6 土運船拘束(能力現行型)	曳航土運船 (密閉式) 鋼D300m3 積		1.00	250,090	250,090	
		式	1.00	258,590	258,590	8,500
揚土土捨工						
					9,627,412	
クローラクレーン揚土						
					9,627,412	
1-7 クローラクレーン揚土	クローラクレーン 350t吊					
		ｍ３	17,378.00	554	9,627,412	
安定処理工					69,821,332	
					71,166,822	1,345,490
土砂改良					54,765,028	
					55,460,149	695,121
1-8 揚土土砂積込(ルーズ)	揚土箇所		17,378.00	245.1	4,259,347	
		ｍ３	17,378.00	248.4	4,316,695	57,348
1-9 揚土土砂運搬	揚土箇所～改質土改良場		17,378.00	392.3	6,817,389	
		ｍ３	17,378.00	421	7,316,138	498,749
1-10 土砂改良	床掘土砂		17,378.00	2,514	43,688,292	
		ｍ３	17,378.00	2,522	43,827,316	139,024
改質土積込運搬					15,056,304	
					15,706,673	650,369
1-11 改質土積込(ルーズ)	改質土改良場		17,972.00	245.1	4,404,937	
		ｍ３	17,972.00	248.4	4,464,244	59,307
1-12 改質土運搬	改質土改良場～改質土仮置場		17,972.00	392.3	7,050,415	
		ｍ３	17,972.00	421	7,566,212	515,797
1-13 改良土仮置	床掘土砂		14,758.00	244	3,600,952	
		ｍ３	14,758.00	249.1	3,676,217	75,265
基礎工					9,632,697	
					9,693,280	60,583
基礎捨石工					9,632,697	
					9,693,280	60,583
基礎捨石					9,632,697	
					9,693,280	60,583

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-14 基礎捨石	雑石 5～100kg/個程度		1,289.00	7,473	9,632,697	
		ｍ３	1,289.00	7,520	9,693,280	60,583
共通仮設費(積上)					26,782,918	
					28,654,892	1,871,974
共通仮設					26,782,918	
					28,654,892	1,871,974
共通仮設費					26,782,918	
					28,654,892	1,871,974
回航・えい航費					14,488,980	
					16,360,954	1,871,974
回航					14,488,980	
					16,360,954	1,871,974
1-15 回航費(1)	グラブ船（普通地盤用）　鋼D 2.5m3（大分港～細島港)(往路)		1.00	2,273,601	2,273,601	
		回	1.00	3,016,811	3,016,811	743,210
1-16 回航費(2)	グラブ船（普通地盤用）　鋼D 2.5m3（細島港～大分港)(復路)		1.00	2,273,601	2,273,601	
		回	1.00	3,016,811	3,016,811	743,210
1-17 回航費(3)	曳航土運船（密閉式）鋼D300m3積×1隻引（大阪港～細島港)(往路)		1.00	1,656,963	1,656,963	
		回	1.00	1,721,222	1,721,222	64,259
1-18 回航費(4)	曳航土運船（密閉式）鋼D300m3積×1隻引（細島港～大阪港)(復路)		1.00	1,656,963	1,656,963	
		回	1.00	1,721,222	1,721,222	64,259
1-19 回航費(5)	曳航土運船（密閉式）鋼D300m3積×1隻引（大阪港～細島港)(往路)		1.00	1,656,963	1,656,963	
		回	1.00	1,721,222	1,721,222	64,259
1-20 回航費(6)	曳航土運船（密閉式）鋼D300m3積×1隻引（細島港～大阪港)(復路)		1.00	1,656,963	1,656,963	
		回	1.00	1,721,222	1,721,222	64,259
1-21 回航費(7)	曳航土運船（密閉式）鋼D300m3積×1隻引（大阪港～細島港)(往路)		1.00	1,656,963	1,656,963	
		回	1.00	1,721,222	1,721,222	64,259
1-22 回航費(8)	曳航土運船（密閉式）鋼D300m3積×1隻引（細島港～大阪港)(復路)		1.00	1,656,963	1,656,963	
		回	1.00	1,721,222	1,721,222	64,259
運搬費					6,679,614	
建設機械器具等運搬					6,679,614	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-23 分解組立運搬	クローラクレーン 350t吊　往復	式	1.00	6,679,614	6,679,614	
事業損失防止施設費					5,228,500	
水質汚濁防止枠					5,228,500	
1-24 汚濁防止枠設置	14m×14m	基	1.00	1,151,400	1,151,400	
1-25 汚濁防止枠撤去	14m×14m	基	1.00	1,040,300	1,040,300	
1-26 汚濁防止枠損料等	14m×14m　H=7m	式	1.00	3,036,800	3,036,800	
安全費					107,524	
安全対策					107,524	
1-27 安全監視船	基礎捨石投入時	式	1.00	107,524	107,524	
技術管理費					278,300	
技術管理					120,000	
1-28 技術管理費	諸経費動向調査：１工事	式	1.00	120,000	120,000	
土質試験					158,300	
1-29 六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号、事前調査、事後調査	式	1.00	148,200	148,200	
1-30 タンクリーチング試験	環境庁告示第46号、事後調査	式	1.00	10,100	10,100	

合併積算内訳表

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接測量費					3,322,552	
					3,325,072	2,520
測量業務					3,322,552	
					3,325,072	2,520
マルチビーム測深					3,322,552	
					3,325,072	2,520
マルチビーム測深					3,257,552	
					3,260,072	2,520
測量準備					326,535	
					327,330	795
2-1 測量準備(ICT)		式	1.00	202,202	202,202	
2-2 機材運搬(2往復当り)	起工測量		1.00	124,333	124,333	
		式	1.00	125,128	125,128	795
水深測量					1,306,101	
					1,307,826	1,725
2-3 検潮	起工測量		1.00	12,471	12,471	
		日	1.00	12,695	12,695	224
2-4 検潮資料整理	起工測量	日	1.00	13,301	13,301	
2-5 艤装テスト(ICT)	起工測量		1.00	670,429	670,429	
		式	1.00	671,176	671,176	747
2-6 測深(ICT)	起工測量		1.00	609,900	609,900	
		式	1.00	610,654	610,654	754
成果					1,624,916	
2-7 起工時データ整理(MBC)(ICT)	起工測量	式	1.00	431,028	431,028	
2-8 3次元出来形管理(施工履歴)データ整理(ICT)	竣工測量	式	1.00	1,193,888	1,193,888	
直接経費					65,000	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
成果					65,000	
2-9 業務成果品		式	1.00	65,000	65,000	
直接原価					289,687	
測量業務					289,687	
マルチビーム測深					289,687	
直接人件費					281,250	
成果					281,250	
3-1 3次元設計データ作成(ICT)		施設	1.00	281,250	281,250	
直接経費					8,437	
成果					8,437	
3-2 事務用品費		式	1.00	8,437	8,437	

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算総括表

令和8年度細島港（工業港地区）岸壁（-9m）築造工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					145,394,877	
					154,690,944	9,296,067
間接工事費	41,318,073 ＋ 45,687,233				87,005,306	
	43,927,198 ＋ 48,523,431				92,450,629	5,445,323
共通仮設費（計）	26,782,918 ＋ 13,721,789 ＋ 813,366				41,318,073	
	28,654,892 ＋ 14,424,733 ＋ 847,573				43,927,198	2,609,125
共通仮設費（ 積上 ）					26,782,918	
					28,654,892	1,871,974
共通仮設費（ 率 ）	150,623,377 × 9.11%（(4.42% ×1.68 ＋1.50%) × 1.02)				13,721,789	
	159,919,444 × 9.02%（(4.37% ×1.68 ＋1.50%) × 1.02)				14,424,733	702,944
現場環境改善費	150,623,377 × 0.54%				813,366	
	159,919,444 × 0.53%				847,573	34,207
現場管理費	186,554,650 × 24.49%（(22.23% ＋1.55%) × 1.03)				45,687,233	
	198,459,842 × 24.45%（(22.19% ＋1.55%) × 1.03)				48,523,431	2,836,198
工事原価	145,394,877 ＋ 87,005,306				232,400,183	
	154,690,944 ＋ 92,450,629				247,141,573	14,741,390
一般管理費等	232,241,883 × 15.28%（15.28% × 1.00) － 9,638				35,476,921	
	246,983,273 × 16.29%（16.29% × 1.00) － 8,044				40,225,531	4,748,610
契約保証費						
	232,241,883 × 0.04%				92,896	
工事価格	232,400,183 ＋ 35,476,921 ＋ 92,896				267,970,000	
	247,141,573 ＋ 40,225,531 ＋ 92,896				287,460,000	19,490,000
直接測量費					3,322,552	
					3,325,072	2,520
諸経費	3,322,552 × 81.7% － 7,076				2,707,448	
	3,325,072 × 81.7% － 1,655				2,714,928	7,480
測量作業費	3,322,552 ＋ 2,707,448				6,030,000	
	3,325,072 ＋ 2,714,928				6,040,000	10,000
測量業務価格					6,030,000	
					6,040,000	10,000
直接原価						
	281,250 ＋ 8,437				289,687	

合併積算総括表

令和8年度細島港（工業港地区）岸壁（-9m）築造工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接人件費					281,250	
直接経費					8,437	
その他原価	281,250 × 53.85%（ 35% ÷（ 1 － 35% ））				151,453	
業務原価	289,687 ＋ 151,453				441,140	
一般管理費等	441,140 × 53.85%（ 35% ÷（ 1 － 35% ）） － 8,693				228,860	
業務価格	441,140 ＋ 228,860				670,000	
合計価格	267,970,000 ＋ 6,030,000 ＋ 670,000				274,670,000	
	287,460,000 ＋ 6,040,000 ＋ 670,000				294,170,000	19,500,000
消費税等相当額	274,670,000 × 10.00%				27,467,000	
	294,170,000 × 10.00%				29,417,000	1,950,000
請負工事費					302,137,000	
					323,587,000	21,450,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1-1
名称：大型土のう製作・設置　　10袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.294	34,070.00	10,016		
特殊作業員		人	0.294	29,680.00	8,725		
普通作業員		人	0.294	20,710.00	6,088		
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10.000	4,300.00	43,000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.294	48,990.00	14,403		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	24,829.00	248		
合　　計	作業能力：10.00袋			8,248.00	82,480		

番号：1-2
名称：グラブ床掘(1)能力補正型)　鋼D 2.5m3、スパット式、水深15.0m未満　　1日当り（773ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 2.5m3	日	1.00	1,115,328.00	1,115,328	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 600PS型	日	1.00	234,441.00	234,441	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,349,769.00	6,748		
合　　計	作業能力：773.00ｍ３			1,754.00	1,356,517		

番号：1-3
名称：グラブ床掘(2)(能力補正型)　鋼D 2.5m3、スパット式、水深15.0m～30.0m未満　　1日当り（750ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 2.5m3	日	1.00	1,115,328.00	1,115,328	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 600PS型	日	1.00	234,441.00	234,441	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,349,769.00	6,748		
合　　計	作業能力：750.00ｍ３			1,808.00	1,356,517		

番号：1-4
名称：グラブ船拘束(能力補正型)　鋼D 2.5m3、スパット式　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 2.5m3	日	2.00	500,090.00	1,000,180	供用	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 600PS型	日	2.00	154,050.00	308,100	供用	
合　　計	作業能力：1.00式			1,308,280.00	1,308,280		

番号：1-5
名称：土運船運搬(能力現行型)　曳航土運船（密閉式）鋼D300m3 積　　1日当り（767ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土運船(曳航)	鋼300m3積(密閉式)	日	3.00	159,438.00	478,314	8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	238,376.00	238,376	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	716,690.00	3,583		
合　　計	作業能力：767.00ｍ３			939.00	720,273		

番号：1-6
名称：土運船拘束(能力現行型)　曳航土運船（密閉式）鋼D300m3 積　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土運船(曳航)	鋼300m3積(密閉式)	日	1.00	112,540.00	112,540	供用	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	146,050.00	146,050	供用	
合　　計	作業能力：1.00式			258,590.00	258,590		

番号：1-7
名称：クローラクレーン揚土　クローラクレーン 350t吊　　767ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	350吊	日	1.00	423,168.00	423,168	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	423,168.00	2,115		
合　　計	作業能力：767.00ｍ３			554.00	425,283		

番号：1-8
名称：揚土土砂積込(ルーズ)　揚土箇所　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
揚土土砂積込(ルーズ)	揚土箇所	ｍ３	1.00	248.4	248.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			248.4	248.4		

番号：1-9
名称：揚土土砂運搬　揚土箇所～改質土改良場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
揚土土砂運搬	揚土箇所～改質土改良場	ｍ３	1.00	421	421		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			421	421		

番号：1-10
名称：土砂改良　床掘土砂　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.22	34,070.00	7,495		
普通作業員		人	0.67	20,710.00	13,875		
バックホウ	排対2次　山積0.8m3　2.9t吊	日	0.67	66,630.00	44,642		
高炉B種セメント	フレコン1tパック	t	10.40	17,900.00	186,160		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	252,172.00	28		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			2,522.00	252,200		

番号：1-11
名称：改質土積込(ルーズ)　改質土改良場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
改質土積込(ルーズ)	改質土改良場	ｍ３	1.00	248.4	248.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			248.4	248.4		

番号：1-12
名称：改質土運搬　改質土改良場～改質土仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
改質土運搬	改質土改良場～改質土仮置場	ｍ３	1.00	421	421		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			421	421		

番号：1-13
名称：改良土仮置　床掘土砂　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
改良土仮置	床掘土砂	ｍ３	1.00	249.1	249.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			249.1	249.1		

番号：1-14
名称：基礎捨石　雑石 5～100kg/個程度　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
捨石	5～100kg/個	ｍ３	1,300.00	5,500.00	7,150,000		
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.44	231,614.00	333,524	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	7,483,524.00	37,417		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			7,520.00	7,520,941		

番号：1-15
名称：回航費(1)　グラブ船（普通地盤用）　鋼D 2.5m3（大分港～細島港)(往路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	937,500.00	937,500		
運転費		式	1.00	622,979.00	622,979		
損料		式	1.00	1,396,640.00	1,396,640		
回航保険料		式	1.00	50,420.00	50,420		
旅費等		式	1.00	9,272.00	9,272		
合　　計	作業能力：1.00回			3,016,811.00	3,016,811		

番号：1-16
名称：回航費(2)　グラブ船（普通地盤用）　鋼D 2.5m3 (細島港～大分港)(復路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	937,500.00	937,500		
運転費		式	1.00	622,979.00	622,979		
損料		式	1.00	1,396,640.00	1,396,640		
回航保険料		式	1.00	50,420.00	50,420		
旅費等		式	1.00	9,272.00	9,272		
合　　計	作業能力：1.00回			3,016,811.00	3,016,811		

番号：1-17
名称：回航費(3)　曳航土運船（密閉式）鋼D300m3積×1隻引（大阪港～細島港)(往路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	79,350.00	79,350		
運転費		式	1.00	865,360.00	865,360		
損料		式	1.00	733,400.00	733,400		
回航保険料		式	1.00	5,150.00	5,150		
旅費等		式	1.00	37,962.00	37,962		
合　　計	作業能力：1.00回			1,721,222.00	1,721,222		

番号：1-18
名称：回航費(4)　曳航土運船（密閉式）鋼D300m3積×1隻引（細島港～大阪港)(復路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	79,350.00	79,350		
運転費		式	1.00	865,360.00	865,360		
損料		式	1.00	733,400.00	733,400		
回航保険料		式	1.00	5,150.00	5,150		
旅費等		式	1.00	37,962.00	37,962		
合　　計	作業能力：1.00回			1,721,222.00	1,721,222		

番号：1-19
名称：回航費(5)　曳航土運船（密閉式）鋼D300m3積×1隻引（大阪港～細島港)(往路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	79,350.00	79,350		
運転費		式	1.00	865,360.00	865,360		
損料		式	1.00	733,400.00	733,400		
回航保険料		式	1.00	5,150.00	5,150		
旅費等		式	1.00	37,962.00	37,962		
合　　計	作業能力：1.00回			1,721,222.00	1,721,222		

番号：1-20
名称：回航費(6)　曳航土運船（密閉式）鋼D300m3積×1隻引（細島港～大阪港)(復路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	79,350.00	79,350		
運転費		式	1.00	865,360.00	865,360		
損料		式	1.00	733,400.00	733,400		
回航保険料		式	1.00	5,150.00	5,150		
旅費等		式	1.00	37,962.00	37,962		
合　　計	作業能力：1.00回			1,721,222.00	1,721,222		

番号：1-21
名称：回航費(7)　曳航土運船（密閉式）鋼D300m3積×1隻引（大阪港～細島港)(往路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	79,350.00	79,350		
運転費		式	1.00	865,360.00	865,360		
損料		式	1.00	733,400.00	733,400		
回航保険料		式	1.00	5,150.00	5,150		
旅費等		式	1.00	37,962.00	37,962		
合　　計	作業能力：1.00回			1,721,222.00	1,721,222		

番号：1-22
名称：回航費(8)　曳航土運船（密閉式）鋼D300m3積×1隻引（細島港～大阪港)(復路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	79,350.00	79,350		
運転費		式	1.00	865,360.00	865,360		
損料		式	1.00	733,400.00	733,400		
回航保険料		式	1.00	5,150.00	5,150		
旅費等		式	1.00	37,962.00	37,962		
合　　計	作業能力：1.00回			1,721,222.00	1,721,222		

番号：1-23
名称：分解組立運搬　クローラクレーン 350t吊　往復　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	70t吊	日	5.70	177,000.00	1,008,900		
特殊作業員		人	20.50	29,680.00	608,440		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,617,340.00	5,062,274		
合　　計	作業能力：1.00式			6,679,614.00	6,679,614		

番号：1-24
名称：汚濁防止枠設置　14m×14m　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)	基	1.00	1,151,400.00	1,151,400		
合　　計	作業能力：1.00基			1,151,400.00	1,151,400		

番号：1-25
名称：汚濁防止枠撤去　14m×14m　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)	基	1.00	1,040,300.00	1,040,300		
合　　計	作業能力：1.00基			1,040,300.00	1,040,300		

番号：1-26
名称：汚濁防止枠損料等　14m×14m　H=7m　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止枠	14m×14m	式	1.00	1,390,400.00	1,390,400		
汚濁防止膜費用	14m×14m、H=7m	式	1.00	1,646,400.00	1,646,400		
合　　計	作業能力：1.00式			3,036,800.00	3,036,800		

番号：1-27
名称：安全監視船　基礎捨石投入時　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	1.00	106,990.00	106,990	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	106,990.00	534		
合　　計	作業能力：1.00式			107,524.00	107,524		

番号：1-28
名称：技術管理費　諸経費動向調査：１工事　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査費		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：1-29
名称：六価クロム溶出試験　環境庁告示第46号、事前調査、事後調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
六価ｸﾛﾑ溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	19.00	7,800.00	148,200		
合　　計	作業能力：1.00式			148,200.00	148,200		

番号：1-30
名称：タンクリーチング試験　環境庁告示第46号、事後調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1.00	10,100.00	10,100		
合　　計	作業能力：1.00式			10,100.00	10,100		

番号：2-1
名称：測量準備(ICT)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	200,200.00	2,002		
合　　計	作業能力：1.00式			202,202.00	202,202		

番号：2-2
名称：機材運搬(2往復当り)　起工測量　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	2.00	32,345.00	64,690	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	123,890.00	1,238		
合　　計	作業能力：1.00式			125,128.00	125,128		

番号：2-3
名称：検潮　起工測量　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	0.30	4,201.00	1,260	2.00H / 8H	
測量助手		人	0.30	37,700.00	11,310		
雑材料	全体の%	%	1.00	12,570.00	125		
合　　計	作業能力：1.00日			12,695.00	12,695		

番号：2-4
名称：検潮資料整理　起工測量　　10日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	131,700.00	1,317		
合　　計	作業能力：10.00日			13,301.00	133,017		

番号：2-5

名称：艤装テスト(ICT)　起工測量　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,201.00	4,201	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	54,990.00	54,990	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	664,531.00	6,645		
合　　計	作業能力：1.00式			671,176.00	671,176		

番号：2-6
名称：測深(ICT)　起工測量　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,201.00	4,201	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	54,990.00	54,990	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	598,681.00	11,973		
合　　計	作業能力：1.00式			610,654.00	610,654		

番号：2-7
名称：起工時データ整理(MBC)(ICT)　起工測量　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	3.00	61,000.00	183,000		
測量技師		人	4.00	52,700.00	210,800		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
雑材料	全体の%	%	4.00	414,450.00	16,578		
合　　計	作業能力：1.00式			431,028.00	431,028		

番号：2-8
名称：3次元出来形管理(施工履歴)データ整理(ICT)　竣工測量　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	4.00	61,000.00	244,000		
測量技師		人	10.10	52,700.00	532,270		
測量技師補		人	9.00	41,300.00	371,700		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,147,970.00	45,918		
合　　計	作業能力：1.00式			1,193,888.00	1,193,888		

番号：2-9
名称：業務成果品　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	65,000.00	65,000		
合　　計	作業能力：1.00式			65,000.00	65,000		

番号：3-1
名称：3次元設計データ作成(ICT)　　1施設当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	1.00	42,500.00	42,500		
合　　計	作業能力：1.00施設			281,250.00	281,250		

番号：3-2

名称：事務用品費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
事務用品費		式	1.00	8,437.00	8,437		
合　　計	作業能力：1.00式			8,437.00	8,437		