この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和7年度指宿港海岸（湯の浜地区）護岸（養浜）外1件工事（変更）

九州地方整備局

港　　名　　指宿港海岸

項　　目　　海岸事業費

費　　目　　海岸保全施設整備事業費

目の細分　　工事費

積算番号　　18-19-25-056

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					112,967,789	
					113,792,179	824,390
護岸<養浜>					86,427,269	
					86,814,661	387,392
養浜工					86,427,269	
					86,814,661	387,392
養浜工					86,427,269	
					86,814,661	387,392
材料費(養浜砂)						
					69,186,600	
1 材料費(養浜砂)	購入材・海上渡し					
		ｍ３	13,566.00	5,100	69,186,600	
リクレーマ揚土(試行的取組)					15,110,807	
					15,335,407	224,600
2 リクレーマ揚土(能力現行型)	養浜砂(購入材)		13,566.00	1,047	14,203,602	
		ｍ３	13,566.00	1,062	14,407,092	203,490
3 リクレーマ船拘束(能力現行型)			1.00	907,205	907,205	
		式	1.00	928,315	928,315	21,110
整地					2,129,862	
					2,292,654	162,792
4 整地			13,566.00	157	2,129,862	
		ｍ３	13,566.00	169	2,292,654	162,792
護岸(改良)					26,540,520	
					26,977,518	436,998
土工					133,431	
					140,212	6,781
土工					133,431	
					140,212	6,781
掘削					133,431	
					140,212	6,781
5 掘削(1)			165.00	263.7	43,510	
		ｍ３	165.00	277.1	45,721	2,211

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
6 掘削(2)			341.00	263.7	89,921	
		ｍ３	341.00	277.1	94,491	4,570
被覆・根固工					9,079,793	
					9,347,585	267,792
階段ブロック工					9,079,793	
					9,347,585	267,792
防砂シート敷設					2,763,180	
					2,781,387	18,207
7 防砂シート敷設			1,071.00	2,580	2,763,180	
		ｍ２	1,071.00	2,597	2,781,387	18,207
伸縮目地						
					9,393	
8 伸縮目地(1)	t=10mm					
		ｍ２	3.00	3,131	9,393	
砕石					1,268,784	
					1,322,184	53,400
9 砕石	RC-40、t=20cm		712.00	1,782	1,268,784	
		ｍ２	712.00	1,857	1,322,184	53,400
栗石					2,306,552	
					2,383,485	76,933
10 栗石	割栗石(50～150mm)、t=30cm		719.00	3,208	2,306,552	
		ｍ２	719.00	3,315	2,383,485	76,933
階段ブロック据付					2,101,082	
					2,202,316	101,234
11 階段ブロック据付(1)	コーストSK　2t型(標準)		334.00	6,200	2,070,800	
		個	334.00	6,499	2,170,666	99,866
12 階段ブロック据付(2)	コーストSK　2t型(端部)		6.00	5,047	30,282	
		個	6.00	5,275	31,650	1,368
漏えい防止					13,122	
					13,500	378
13 漏えい防止シート敷設			27.00	486	13,122	
		ｍ２	27.00	500	13,500	378

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
コンクリート					617,680	
					635,320	17,640
14 場所打ちコンクリート打設	18N-8-40BB　W/C≦65%		6.00	44,120	264,720	
		ｍ３	6.00	45,380	272,280	7,560
15 間詰コンクリート	18N-8-40BB　W/C≦65%		8.00	44,120	352,960	
		ｍ３	8.00	45,380	363,040	10,080
上部工					4,150,483	
					4,157,683	7,200
上部コンクリート工					4,150,483	
					4,157,683	7,200
型枠					2,175,222	
16 鋼製型枠組立組外(1)		ｍ２	191.00	11,082	2,116,662	
17 木製型枠組立組外(1)		ｍ２	5.00	11,712	58,560	
伸縮目地					21,917	
18 伸縮目地(2)	t=10mm	ｍ２	7.00	3,131	21,917	
基礎砕石					171,072	
					178,272	7,200
19 基礎砕石	RC-40 t=20cm		96.00	1,782	171,072	
		ｍ２	96.00	1,857	178,272	7,200
コンクリート					1,782,272	
20 上部コンクリート打設	18N-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	59.00	30,208	1,782,272	
裏込・裏埋工					2,270,125	
					2,409,579	139,454
裏埋土工					2,270,125	
					2,409,579	139,454

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
掘削					49,836	
					52,434	2,598
21 掘削(3)			203.00	245.5	49,836	
		ｍ３	203.00	258.3	52,434	2,598
土砂等運搬					190,434	
					208,278	17,844
22 土砂等運搬	掘削(3)～施工箇所		203.00	938.1	190,434	
		ｍ３	203.00	1,026	208,278	17,844
裏埋土					2,029,855	
					2,148,867	119,012
23 裏埋土(1)			362.00	897.5	324,895	
		ｍ３	362.00	959.7	347,411	22,516
24 裏埋土(2)			296.00	5,760	1,704,960	
		ｍ３	296.00	6,086	1,801,456	96,496
舗装工					10,871,412	
					10,885,424	14,012
コンクリート舗装工					6,899,055	
					6,910,107	11,052
型枠製作・設置・撤去					432,198	
25 型枠製作・設置・撤去		ｍ２	39.00	11,082	432,198	
伸縮目地					118,978	
26 伸縮目地(3)	t=10mm	ｍ２	38.00	3,131	118,978	
路盤					853,767	
					864,819	11,052
27 路盤材敷均し転圧	RC-40 t=20cm		921.00	927	853,767	
		ｍ２	921.00	939	864,819	11,052
水叩きコンクリート					5,494,112	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
28 水叩きコンクリート打設	18N-8-40BB　W/C=65%	ｍ３	188.00	29,224	5,494,112	
コンクリート舗装止め					3,972,357 3,975,317	2,960
型枠					3,049,440	
29 鋼製型枠組立組外(2)		ｍ２	272.00	11,082	3,014,304	
30 木製型枠組立組外(2)		ｍ２	3.00	11,712	35,136	
伸縮目地					9,393	
31 伸縮目地(4)	t=10mm	ｍ２	3.00	3,131	9,393	
基礎砕石					103,740 106,700	2,960
32 基礎砕石敷均し	割栗石(50～150mm)、t=30cm	ｍ３	10.00 10.00	10,374 10,670	103,740 106,700	2,960
小口止めコンクリート					809,784	
33 小口止めコンクリート打設	18N-8-40BB　W/C=65%	ｍ３	27.00	29,992	809,784	
仮設工					35,276 37,035	1,759
大型土のう撤去					35,276 37,035	1,759
撤去					29,676 31,435	1,759
34 大型土のう撤去		袋	26.00 26.00	1,092 1,155	28,392 30,030	1,638
35 大型土のう袋運搬	施工箇所～処理施設	t	0.10 0.10	2,863 3,130	286 313	27

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
36 大型土のう袋積込･荷卸	廃プラスチック		0.10	9,981	998	
		t	0.10	10,920	1,092	94
処分費					5,600	
37 処分費(廃プラスチック)		t	0.10	56,000	5,600	
共通仮設費(積上)					21,724,544	
					21,904,729	180,185
共通仮設					21,724,544	
					21,904,729	180,185
共通仮設費					21,724,544	
					21,904,729	180,185
回航費					21,199,594	
					21,354,694	155,100
回航					21,199,594	
					21,354,694	155,100
38 回航費	リクレーマ船　鋼DE 3200PS型 下関港～指宿港(往路)		1.00	21,199,594	21,199,594	
		回	1.00	21,354,694	21,354,694	155,100
安全費					404,950	
					430,035	25,085
安全対策					404,950	
					430,035	25,085
39 安全監視船			1.00	404,950	404,950	
		式	1.00	430,035	430,035	25,085
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
40 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

上段：原金額　下段：変更金額

総括表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					112,967,789	
					113,792,179	824,390
間接工事費	32,298,281 ＋ 35,212,495				67,510,776	
	32,532,871 ＋ 35,454,559				67,987,430	476,654
共通仮設費（計）	21,724,544 ＋ 9,624,855 ＋ 948,882				32,298,281	
	21,904,729 ＋ 9,683,714 ＋ 944,428				32,532,871	234,590
共通仮設費（ 積上 ）					21,724,544	
					21,904,729	180,185
共通仮設費（ 率 ）	112,967,789 × 8.52%（(6.85% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				9,624,855	
	113,792,179 × 8.51%（(6.84% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				9,683,714	58,859
現場環境改善費	112,962,189 × 0.84%				948,882	
	113,786,579 × 0.83%				944,428	-4,454
現場管理費	145,266,070 × 24.24%（(22.01% ＋1.52%) × 1.03)				35,212,495	
	146,325,050 × 24.23%（(22.00% ＋1.52%) × 1.03)				35,454,559	242,064
工事原価	112,967,789 ＋ 67,510,776				180,478,565	
	113,792,179 ＋ 67,987,430				181,779,609	1,301,044
一般管理費等	180,478,565 × 15.82%（15.82% × 1.00） － 2,464				28,549,244	
	181,779,609 × 16.98%（16.98% × 1.00） － 7,977				30,858,200	2,308,956
契約保証費						
	180,478,565 × 0.04%				72,191	
工事価格	180,478,565 ＋ 28,549,244 ＋ 72,191				209,100,000	
	181,779,609 ＋ 30,858,200 ＋ 72,191				212,710,000	3,610,000
消費税等相当額	209,100,000 × 10.00%				20,910,000	
	212,710,000 × 10.00%				21,271,000	361,000
請負工事費	209,100,000 ＋ 20,910,000				230,010,000	
	212,710,000 ＋ 21,271,000				233,981,000	3,971,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：2
名称：リクレーマ揚土(能力現行型)　養浜砂(購入材)　　1日当り（3457ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
揚土船(リクレーマ船)	鋼DE 3200PS型	日	1.00	3,220,676.00	3,220,676	3.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 15t吊	日	1.00	433,610.00	433,610	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,654,286.00	18,271		
合　　計	作業能力：3,457.00ｍ３			1,062.00	3,672,557		

番号：3
名称：リクレーマ船拘束(能力現行型)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
揚土船(リクレーマ船)	鋼DE 3200PS型	日	0.50	1,691,630.00	845,815	供用	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 15t吊	日	0.50	165,000.00	82,500	供用	
合　　計	作業能力：1.00式			928,315.00	928,315		

番号：4
名称：整地　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ブルドーザ(排出ガス対策型)	湿地7t級	時間	1.56	10,804.00	16,854	1.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	16,854.00	84		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			169.00	16,938		

番号：5
名称：掘削(1)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(1)		ｍ３	1.00	277.1	277.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			277.1	277.1		

番号：6
名称：掘削(2)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(2)		ｍ３	1.000	277.1	277.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			277.1	277.1		

番号：7
名称：防砂シート敷設　　600ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防砂シート(不織布)	厚さ：4.2㎜以上　引張強さ：880N/5cm以上	ｍ２	660.00	1,970.00	1,300,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	49,200.00	49,200	8H	
普通作業員		人	9.00	22,340.00	201,060		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,550,460.00	7,752		
合　　計	作業能力：600.00ｍ２			2,597.00	1,558,212		

番号：9
名称：砕石　RC-40、t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石	RC-40、t=20cm	ｍ２	1.000	1,857	1,857		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,857	1,857		

番号：10
名称：栗石　割栗石(50～150㎜)、t=30cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
栗石	割栗石(50～150㎜)、t=30cm	ｍ２	1.000	3,315	3,315		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,315	3,315		

番号：11
名称：階段ブロック据付(1)　コーストSK　2t型(標準)　　1日当り（91個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
トラック	11t積級	日	6.00	55,388.00	332,328	4.40H / 8H	
とび工		人	2.00	30,190.00	60,380		
普通作業員		人	4.00	22,340.00	89,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	588,468.00	2,942		
合　　計	作業能力：91.00個			6,499.00	591,410		

番号：12
名称：階段ブロック据付(2)　コーストSK　2t型(端部)　　1日当り（91個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
トラック	11t積級	日	4.00	55,388.00	221,552	4.40H / 8H	
とび工		人	2.00	30,190.00	60,380		
普通作業員		人	4.00	22,340.00	89,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	477,692.00	2,388		
合　　計	作業能力：91.00個			5,275.00	480,080		

番号：13
名称：漏えい防止シート敷設　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
漏えい防止シート	ポリプロピレン(P.P)系織布　厚 0.37mm(980N/5cm)	ｍ２	130.00	160.00	20,800		
普通作業員		人	1.30	22,340.00	29,042		
雑材料	全体の%	%	0.50	49,842.00	249		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			500.00	50,091		

番号：14
名称：場所打ちコンクリート打設　18N-8-40BB　W/C≦65%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
場所打ちコンクリート打設	18N-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	1.000	45,380	45,380		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			45,380	45,380		

番号：15
名称：間詰コンクリート　18N-8-40BB　W/C≦65%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
間詰コンクリート	18N-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	1.000	45,380	45,380		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			45,380	45,380		

番号：19
名称：基礎砕石　RC-40 t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40 t=20cm	ｍ２	1.000	1,857	1,857		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,857	1,857		

番号：21
名称：掘削(3)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(3)		ｍ３	1.000	258.3	258.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			258.3	258.3		

番号：22
名称：土砂等運搬　掘削(3)～施工箇所　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	掘削(3)～施工箇所	ｍ３	1.00	1,026	1,026		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,026	1,026		

番号：23
名称：裏埋土(1)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
裏埋土(1)		ｍ３	1.00	959.7	959.7		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			959.7	959.7		

番号：24
名称：裏埋土(2)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
裏埋土(2)		ｍ３	1.00	6,086	6,086		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			6,086	6,086		

番号：27
名称：路盤材敷均し転圧　RC-40 t=20cm　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	256.00	2,900.00	742,400		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	44,514.00	40,062	4.60H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	0.80	51,167.00	40,933	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	22,340.00	111,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	935,095.00	4,675		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			939.00	939,770		

番号：32
名称：基礎砕石敷均し　割栗石(50～150㎜)、t=30cm　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
割栗石	50～150㎜	ｍ３	12.00	4,600.00	55,200		
特殊作業員		人	0.30	32,640.00	9,792		
普通作業員		人	1.80	22,340.00	40,212		
雑材料	労務費の%	%	3.00	50,004.00	1,500		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			10,670.00	106,704		

番号：34
名称：大型土のう撤去　　10袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.094	36,820.00	3,461		
特殊作業員		人	0.094	32,640.00	3,068		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.094	53,200.00	5,000		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.400	6,529.00	21		
合　　計	作業能力：10.00袋			1,155.00	11,550		

番号：35
名称：大型土のう袋運搬　施工箇所～処理施設　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
大型土のう袋運搬	施工箇所～処理施設	t	1.000	3,130	3,130		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			3,130	3,130		

番号：36
名称：大型土のう袋積込･荷卸　廃プラスチック　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
大型土のう袋積込･荷卸	廃プラスチック	t	1.000	10,920	10,920		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			10,920	10,920		

番号：38
名称：回航費　リクレーマ船　鋼DE 3200PS型 下関港～指宿港(往路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	5,150,000.00	5,150,000		
運転費		式	1.00	4,527,620.00	4,527,620		
損料		式	1.00	10,800,400.00	10,800,400		
回航保険料		式	1.00	716,318.00	716,318		
旅費等		式	1.00	160,356.00	160,356		
合　　計	作業能力：1.00回			21,354,694.00	21,354,694		

番号：39
名称：安全監視船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	4.00	106,974.00	427,896	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	427,896.00	2,139		
合　　計	作業能力：1.00式			430,035.00	430,035		

単価表

単価表番号：1

単価表名称：揚土船(リクレーマ船)　鋼DE 3200PS型　　1日当り 3.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	2,302.00	110.00	253,220		
船団長		人	1.20	35,190.00	42,228	β=1.20	
高級船員		人	3.60	35,190.00	126,684	β=1.20	
普通船員		人	13.20	29,170.00	385,044	β=1.20	
損料（リクレーマ船[バックホウ式]）	DE 3,200PS型	時間	3.00	128,000.00	384,000		運転時間
損料（リクレーマ船[バックホウ式]）	DE 3,200PS型	日	1.65	1,230,000.00	2,029,500	α=1.65	供用日
合　　計					3,220,676		

単価表番号：2

単価表名称：揚錨船(船員を伴わない場合)　鋼D 15t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	176.00	110.00	19,360		
損料（揚錨船）	D 15t吊	日	1.00	142,000.00	142,000		運転日
損料（揚錨船）	D 15t吊	日	1.65	165,000.00	272,250	α=1.65	供用日
合　　計					433,610		

単価表番号：3
単価表名称：揚土船(リクレーマ船)　鋼DE 3200PS型　　1日当り 供用

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
船団長		人	1.00	35,190.00	35,190		
高級船員		人	3.00	35,190.00	105,570		
普通船員		人	11.00	29,170.00	320,870		
損料（リクレーマ船[バックホウ式]）	DE 3,200PS型	日	1.00	1,230,000.00	1,230,000		供用日
合　　計					1,691,630		

単価表番号：4
単価表名称：揚錨船(船員を伴わない場合)　鋼D 15t吊　　1日当り 供用

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（揚錨船）	D 15t吊	日	1.00	165,000.00	165,000		供用日
合　　計					165,000		

単価表番号：5
単価表名称：ブルドーザ(排出ガス対策型)　湿地7t級　　1.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油	パトロール給油	L	7.80	137.00	1,068		
運転手（特殊）		人	0.19	33,350.00	6,336		
損料（ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2次基準）］）	７ｔ級	時間	1.00	3,400.00	3,400		運転時間換算
合　　計					10,804		

単価表

単価表番号：6

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	16t吊	日	1.00	49,200.00	49,200		
合　　計					49,200		

単価表番号：7

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200		
合　　計					53,200		

単価表番号：8

単価表名称：トラック　11t積級　　1日当り 4.40H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	44.00	137.00	6,028		
運転手（一般）		人	1.00	29,270.00	29,270		
損料（トラック[普通型]）	通称10～11t積級	時間	4.40	1,330.00	5,852		運転時間
損料（トラック[普通型]）	通称10～11t積級	日	1.13	12,600.00	14,238		供用日
合　　計					55,388		

単価表番号：9

単価表名称：ブルドーザ(排出ガス対策型)　3t級　　1日当り 4.60H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	19.00	137.00	2,603		
運転手（特殊）		人	1.00	33,350.00	33,350		
損料（ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	通称3t級	時間	4.60	536.00	2,465		運転時間
損料（ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	通称3t級	日	1.60	3,810.00	6,096		供用日
合　　計					44,514		

単価表番号：10

単価表名称：振動ローラ(排出ガス対策型)　搭乗式 コンバインド型 3～4t　　1日当り 4.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	15.00	137.00	2,055		
運転手（特殊）		人	1.00	33,350.00	33,350		
損料（振動ローラ(舗装用)[搭乗･コンバインド式･排ガス対策型(第3次)]）	運転質量3～4t	時間	4.00	1,060.00	4,240		運転時間
損料（振動ローラ(舗装用)[搭乗･コンバインド式･排ガス対策型(第3次)]）	運転質量3～4t	日	1.40	8,230.00	11,522		供用日
合　　計					51,167		

単価表

単価表番号：11

単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	37.00	110.00	4,070		
高級船員		人	1.20	35,190.00	42,228	β=1.20	
普通船員		人	1.20	29,170.00	35,004	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	α=1.65	供用日
合　　計					106,974		