この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)(変更)

九州地方整備局

港　　名　　指宿港海岸

項　　目　　海岸事業費

費　　目　　海岸保全施設整備事業費

目の細分　　工事費

積算番号　　18-19-25-058

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					143,218,088	
					146,863,959	3,645,871
突堤(摺ヶ浜)					143,218,088	
					146,863,959	3,645,871
土工					348,308	
					384,613	36,305
土工					348,308	
					384,613	36,305
掘削					348,308	
					384,613	36,305
1 掘削(1)			274.00	337.7	92,529	
		ｍ３	274.00	393.3	107,764	15,235
2 積込(ﾙｰｽﾞ)(1)			274.00	245.5	67,267	
		ｍ３	274.00	258.3	70,774	3,507
3 土砂等運搬(1)			274.00	688	188,512	
		ｍ３	274.00	752.1	206,075	17,563
構造物撤去工					4,096,158	
					4,329,059	232,901
撤去工					4,096,158	
					4,329,059	232,901
既設防砂堤撤去					51,528	
4 構造物とりこわし(1)	無筋コンクリート					
		ｍ３	6.00	8,588	51,528	
石材撤去					2,519,866	
					2,718,598	198,732
5 既設防砂シート撤去			1,088.00	556	604,928	
		ｍ２	1,088.00	576	626,688	21,760
6 掘削(2)	雑石500～700kg/個程度、砕石		1,857.00	431.6	801,481	
		ｍ３	1,857.00	502.6	933,328	131,847
7 積込(ﾙｰｽﾞ)(2)	雑石500～700kg/個程度、砕石		1,857.00	292.6	543,358	
		ｍ３	1,857.00	307.9	571,770	28,412

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
8 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	雑石500～700kg/個程度、砕石(施工箇所～作業ヤード)		1,857.00	307	570,099	
		ｍ３	1,857.00	316	586,812	16,713
現場発生品積込み・荷卸し					69,867	
					76,440	6,573
9 現場発生品積込み・荷卸し	防砂シート		7.00	9,981	69,867	
		t	7.00	10,920	76,440	6,573
現場発生品運搬					12,026	
					13,146	1,120
10 現場発生品及び支給品運搬	防砂シート		7.00	1,718	12,026	
		t	7.00	1,878	13,146	1,120
処分費						
					560,000	
11 処分費	防砂シート					
		t	7.00	80,000	560,000	
ブロック撤去・仮置					882,871	
					909,347	26,476
12 ブロック撤去(1スイング内)(1)	六脚ブロック　3t型、4t型		142.00	1,867	265,114	
		個	142.00	1,923	273,066	7,952
13 ブロック撤去(1スイング内)(2)	六脚ブロック　12t型		53.00	2,575	136,475	
		個	53.00	2,652	140,556	4,081
14 ブロック横持ち(1)	六脚ブロック　3t型、4t型		142.00	2,236	317,512	
		個	142.00	2,303	327,026	9,514
15 ブロック横持ち(2)	六脚ブロック　12t型		53.00	3,090	163,770	
		個	53.00	3,183	168,699	4,929
基礎工					6,184,164	
					6,224,079	39,915
洗掘防止工					6,184,164	
					6,224,079	39,915
洗掘防止					6,184,164	
					6,224,079	39,915
16 帆布敷設	合成繊維 T≧0.47㎜		2,661.00	2,324	6,184,164	
		ｍ２	2,661.00	2,339	6,224,079	39,915

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
被覆・根固工					126,626,829	
					129,655,357	3,028,528
被覆石工					121,548,441	
					124,490,554	2,942,113
被覆石					96,527,045	
					97,739,495	1,212,450
17 材料費(被覆石)(1)	雑石100～300kg/個程度					
		ｍ３	1,051.00	7,700	8,092,700	
18 積込(ﾙｰｽﾞ)(3)	雑石100～300kg/個程度(荷卸箇所)		1,051.00	292.6	307,522	
		ｍ３	1,051.00	307.9	323,602	16,080
19 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	雑石100～300kg/個程度		1,051.00	307	322,657	
		ｍ３	1,051.00	316	332,116	9,459
20 被覆石投入(1)	雑石100～300kg/個程度		869.00	1,201	1,043,669	
		ｍ３	869.00	1,261	1,095,809	52,140
21 材料費(被覆石)(2)	雑石2,000kg/個程度					
		ｍ３	3,918.00	18,000	70,524,000	
22 積込(ﾙｰｽﾞ)(4)	雑石2,000kg/個程度(今和泉漁港)		3,918.00	292.6	1,146,406	
		ｍ３	3,918.00	307.9	1,206,352	59,946
23 土砂等運搬(2)	雑石2,000kg/個程度(今和泉漁港～荷卸箇所)		3,918.00	1,939	7,597,002	
		ｍ３	3,918.00	2,120	8,306,160	709,158
24 積込(ﾙｰｽﾞ)(4)-2	雑石2,000kg/個程度(荷卸箇所)		3,918.00	292.6	1,146,406	
		ｍ３	3,918.00	307.9	1,206,352	59,946
25 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	雑石2,000kg/個程度		3,918.00	307	1,202,826	
		ｍ３	3,918.00	316	1,238,088	35,262
26 被覆石投入(2)	雑石2,000kg/個程度		3,238.00	1,201	3,888,838	
		ｍ３	3,238.00	1,261	4,083,118	194,280
27 積込(ﾙｰｽﾞ)(5)	雑石500～700kg/個程度(流用材)(作業ヤード)		742.00	292.6	217,109	
		ｍ３	742.00	307.9	228,461	11,352
28 土砂等運搬(3)	雑石500～700kg/個程度(流用材)(作業ヤード～施工箇所)		742.00	406.6	301,697	
		ｍ３	742.00	444.4	329,744	28,047
29 被覆石投入(3)	雑石500～700kg/個程度(流用材)		613.00	1,201	736,213	
		ｍ３	613.00	1,261	772,993	36,780

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
被覆均し					25,021,396	
					26,751,059	1,729,663
30 被覆均し(陸上)(1)	±50cm 陸上潮待ち		640.00	7,283	4,661,120	
		ｍ２	640.00	7,645	4,892,800	231,680
31 被覆均し(水中)(海岸)(1)-2	±50cm 水中･水中潮待ち		370.00	6,280	2,323,600	
		ｍ２	370.00	7,093	2,624,410	300,810
32 被覆均し(陸上)(2)	±30cm 陸上		668.00	7,094	4,738,792	
		ｍ２	668.00	7,447	4,974,596	235,804
33 被覆均し(陸上)(2)-2	±30cm 陸上潮待ち		1,233.00	7,735	9,537,255	
		ｍ２	1,233.00	8,120	10,011,960	474,705
34 被覆均し(水中)(海岸)(2)-3	±30cm 水中･水中潮待ち		479.00	7,851	3,760,629	
		ｍ２	479.00	8,867	4,247,293	486,664
石張り工					5,078,388	
					5,164,803	86,415
石張り工					5,078,388	
					5,164,803	86,415
35 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			49.00	687.8	33,702	
		孔	49.00	747.3	36,617	2,915
36 差筋設置	SD295 D16 0.53m/本		49.00	1,772	86,828	
		本	49.00	1,898	93,002	6,174
37 鋼製型枠組立組外(重力式)						
		ｍ２	95.00	11,637	1,105,515	
38 材料費(被覆石)(3)	雑石100～300kg/個程度					
		ｍ３	136.00	7,700	1,047,200	
39 被覆石投入(石張り工)	雑石100～300kg/個程度		112.00	1,201	134,512	
		ｍ３	112.00	1,261	141,232	6,720
40 被覆均し(陸上)	±30cm 陸上		125.00	7,094	886,750	
		ｍ２	125.00	7,447	930,875	44,125
41 モルタル注入	配合1:2　普通		39.00	45,018	1,755,702	
		ｍ３	39.00	45,697	1,782,183	26,481
42 伸縮目地						
		ｍ２	9.00	3,131	28,179	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
仮設工					5,962,629	
					6,270,851	308,222
運搬費						
					1,011,460	
仮設材等運搬						
					1,011,460	
43 仮設材等運搬	敷鉄板(1)(2)					
		式	1.00	1,011,460	1,011,460	
工事用道路工					3,090,613	
					3,188,458	97,845
既設護岸撤去					43,684	
					44,348	664
44 構造物とりこわし(2)	無筋コンクリート					
		ｍ３	4.00	8,588	34,352	
45 積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)(2)	無筋コンクリート		4.00	1,138	4,552	
		ｍ３	4.00	1,198	4,792	240
46 殻運搬(2)	無筋コンクリート		4.00	1,195	4,780	
		ｍ３	4.00	1,301	5,204	424
掘削					476,359	
					524,685	48,326
47 掘削(3)			327.00	337.7	110,427	
		ｍ３	327.00	393.3	128,609	18,182
48 積込(ﾙｰｽﾞ)(6)			392.00	245.5	96,236	
		ｍ３	392.00	258.3	101,253	5,017
49 土砂等運搬(4)			392.00	688	269,696	
		ｍ３	392.00	752.1	294,823	25,127
大型土のう工					824,000	
					855,600	31,600
50 大型土のう製作･設置	H=1.08m W=1.1m		100.00	8,240	824,000	
		袋	100.00	8,556	855,600	31,600
敷鉄板					1,746,570	
					1,763,825	17,255

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
51 敷鉄板設置･撤去			595.00	422	251,090	
		ｍ２	595.00	451	268,345	17,255
52 敷鉄板賃料(1)	22×1,524×6,096					
		枚	63.00	23,360	1,471,680	
53 敷鉄板賃料(2)	22×1,524×3,048					
		枚	2.00	11,900	23,800	
安全対策					1,860,556	
					2,070,933	210,377
交通誘導警備員					1,860,556	
					2,070,933	210,377
54 交通誘導整理			1.00	1,860,556	1,860,556	
		式	1.00	2,070,933	2,070,933	210,377
共通仮設費(積上)					1,527,303	
					1,611,301	83,998
共通仮設					1,527,303	
					1,611,301	83,998
共通仮設費					1,527,303	
					1,611,301	83,998
運搬費					1,407,303	
					1,491,301	83,998
建設機械器具等運搬					1,407,303	
					1,491,301	83,998
55 分解組立運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊		1.00	1,407,303	1,407,303	
		式	1.00	1,491,301	1,491,301	83,998
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
56 技術管理費	間接工事費等諸経費動向調査					
		式	1.00	120,000	120,000	

上段：原金額　下段：変更金額

総括表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					143,218,088	
					146,863,959	3,645,871
間接工事費	14,193,769 ＋ 37,637,175				51,830,944	
	14,529,744 ＋ 38,492,398				53,022,142	1,191,198
共通仮設費（計）	1,527,303 ＋ 11,618,281 ＋ 1,048,185				14,193,769	
	1,611,301 ＋ 11,857,808 ＋ 1,060,635				14,529,744	335,975
共通仮設費（ 積上 ）					1,527,303	
					1,611,301	83,998
共通仮設費（ 率 ）	142,206,628 × 8.17%（(6.51% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				11,618,281	
	145,852,499 × 8.13%（(6.47% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				11,857,808	239,527
現場環境改善費	141,646,628 × 0.74%				1,048,185	
	145,292,499 × 0.73%				1,060,635	12,450
現場管理費	157,411,857 × 23.91%（(21.87% ＋1.34%) × 1.03)				37,637,175	
	161,393,703 × 23.85%（(21.82% ＋1.34%) × 1.03)				38,492,398	855,223
工事原価	143,218,088 ＋ 51,830,944				195,049,032	
	146,863,959 ＋ 53,022,142				199,886,101	4,837,069
一般管理費等	195,049,032 × 15.65%（15.65% × 1.00) － 2,224				30,522,949	
	199,886,101 × 16.77%（16.77% × 1.00) － 5,019				33,515,880	2,992,931
契約保証費						
	195,049,032 × 0.04%				78,019	
工事価格	195,049,032 ＋ 30,522,949 ＋ 78,019				225,650,000	
	199,886,101 ＋ 33,515,880 ＋ 78,019				233,480,000	7,830,000
消費税等相当額	225,650,000 × 10.00%				22,565,000	
	233,480,000 × 10.00%				23,348,000	783,000
請負工事費	225,650,000 ＋ 22,565,000				248,215,000	
	233,480,000 ＋ 23,348,000				256,828,000	8,613,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1
名称：掘削(1)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(1)		ｍ３	1.000	393.3	393.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			393.3	393.3		

番号：2
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)(1)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)(1)		ｍ３	1.000	258.3	258.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			258.3	258.3		

番号：3
名称：土砂等運搬(1)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(1)		ｍ３	1.000	752.1	752.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			752.1	752.1		

番号：5
名称：既設防砂シート撤去　　1ｍ２当り（1000ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.37	76,990.00	105,476	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m3	日	1.82	103,369.00	188,131	8H	
潜水機材		日	0.80	30,697.00	24,557		
潜水世話役		人	0.19	47,940.00	9,108		
潜水士		人	0.96	47,940.00	46,022		
潜水連絡員		人	0.96	29,990.00	28,790		
潜水送気員		人	0.96	31,010.00	29,769		
世話役		人	1.37	36,820.00	50,443		
普通作業員		人	4.11	22,340.00	91,817		
雑材料	全体の%	%	0.50	574,113.00	2,870		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			576.00	576,983		

番号：6
名称：掘削(2)　雑石500～700kg/個程度、砕石　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(2)	雑石500～700kg/個程度、砕石	ｍ３	1.000	502.6	502.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			502.6	502.6		

番号：7
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)(2)　雑石500～700kg/個程度、砕石　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)(2)	雑石500～700kg/個程度、砕石	ｍ３	1.000	307.9	307.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			307.9	307.9		

番号：8
名称：土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　雑石500～700kg/個程度、砕石(施工箇所～作業ヤード)　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
不整地運搬車運転		日	0.295	107,300.00	31,653		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	31,653.00	7		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			316.00	31,660		

番号：9
名称：現場発生品積込み・荷卸し　防砂シート　　１ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品積込み・荷卸し	防砂シート	t	1.000	10,920	10,920		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			10,920	10,920		

番号：10
名称：現場発生品及び支給品運搬　防砂シート　　１ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品運搬	防砂シート	t	1.000	1,878	1,878		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			1,878	1,878		

番号：12
名称：ブロック撤去(1スイング内)(1)　六脚ブロック　3t型、4t型　　1日当り（91個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	76,990.00	76,990	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	3.00	22,340.00	67,020		
雑材料	全体の%	%	0.50	174,200.00	871		
合　　計	作業能力：91.00個			1,923.00	175,071		

番号：13
名称：ブロック撤去(1スイング内)(2)　六脚ブロック　12t型　　1日当り（66個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	76,990.00	76,990	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	3.00	22,340.00	67,020		
雑材料	全体の%	%	0.50	174,200.00	871		
合　　計	作業能力：66.00個			2,652.00	175,071		

番号：14
名称：ブロック横持ち(1)　六脚ブロック　3t型、4t型　　1日当り（76個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	76,990.00	76,990	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	3.00	22,340.00	67,020		
雑材料	全体の%	%	0.50	174,200.00	871		
合　　計	作業能力：76.00個			2,303.00	175,071		

番号：15
名称：ブロック横持ち(2)　六脚ブロック　12t型　　1日当り（55個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	76,990.00	76,990	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	3.00	22,340.00	67,020		
雑材料	全体の%	%	0.50	174,200.00	871		
合　　計	作業能力：55.00個			3,183.00	175,071		

番号：16
名称：帆布敷設　合成繊維 T≧0.47㎜　　1日当り（1000ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
帆布	各種	ｍ２	1,100.00	1,670.00	1,837,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	2.00	76,990.00	153,980	8H	
潜水士		人	2.60	47,940.00	124,644		
潜水連絡員		人	2.60	29,990.00	77,974		
潜水送気員		人	2.60	31,010.00	80,626		
雑材料	労務費の%	%	23.00	283,244.00	65,146		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			2,339.00	2,339,370		

番号：18
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)(3)　雑石100～300kg/個程度(荷卸箇所)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)(3)	雑石100～300kg/個程度(荷卸箇所)	ｍ３	1.000	307.9	307.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			307.9	307.9		

番号：19
名称：土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　雑石100～300kg/個程度　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
不整地運搬車運転		日	0.295	107,300.00	31,653		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	31,653.00	7		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			316.00	31,660		

番号：20
名称：被覆石投入(1)　雑石100～300kg/個程度　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
被覆石投入(1)	雑石100～300kg/個程度	ｍ３	1.000	1,261	1,261		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,261	1,261		

番号：22
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)(4)　雑石2,000kg/個程度(今和泉漁港)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)(4)	雑石2,000kg/個程度(今和泉漁港)	ｍ３	1.000	307.9	307.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			307.9	307.9		

番号：23
名称：土砂等運搬(2)　雑石2,000kg/個程度(今和泉漁港～荷卸箇所)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)	雑石2,000kg/個程度(今和泉漁港～荷卸箇所)	ｍ３	1.000	2,120	2,120		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,120	2,120		

番号：24
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)(4)-2　雑石2,000kg/個程度(荷卸箇所)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)(4)-2	雑石2,000kg/個程度(荷卸箇所)	ｍ３	1.000	307.9	307.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			307.9	307.9		

番号：25
名称：土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)　雑石2,000kg/個程度　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
不整地運搬車運転		日	0.295	107,300.00	31,653		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	31,653.00	7		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			316.00	31,660		

番号：26
名称：被覆石投入(2)　雑石2,000kg/個程度　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
被覆石投入(2)	雑石2,000kg/個程度	ｍ３	1.000	1,261	1,261		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,261	1,261		

番号：27
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)(5)　雑石500～700kg/個程度(流用材)(作業ヤード)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)(5)	雑石500～700kg/個程度(流用材)(作業ヤード)	ｍ３	1.000	307.9	307.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			307.9	307.9		

番号：28
名称：土砂等運搬(3)　雑石500～700kg/個程度(流用材)(作業ヤード～施工箇所)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(3)	雑石500～700kg/個程度(流用材)(作業ヤード～施工箇所)	ｍ３	1.000	444.4	444.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			444.4	444.4		

番号：29
名称：被覆石投入(3)　雑石500～700kg/個程度(流用材)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
被覆石投入(3)	雑石500～700kg/個程度(流用材)	ｍ３	1.000	1,261	1,261		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,261	1,261		

番号：30
名称：被覆均し(陸上)(1)　±50cm 陸上潮待ち　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m3	日	4.00	73,539.00	294,156	5.80H / 8H	
石工		人	2.00	34,480.00	68,960		
普通作業員		人	17.80	22,340.00	397,652		
雑材料	全体の%	%	0.50	760,768.00	3,803		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			7,645.00	764,571		

番号：31
名称：被覆均し(水中)(海岸)(1)-2　±50cm 水中･水中潮待ち　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船(海岸関連)	D 180PS型 3～5t吊(捨石本均し 捨石荒均し 被覆均し)	日	0.04	176,462.00	7,058		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,058.00	35		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			7,093.00	7,093		

番号：32
名称：被覆均し(陸上)(2)　±30cm 陸上　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m3	日	3.90	73,539.00	286,802	5.80H / 8H	
石工		人	1.90	34,480.00	65,512		
普通作業員		人	17.40	22,340.00	388,716		
雑材料	全体の%	%	0.50	741,030.00	3,705		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			7,447.00	744,735		

番号：33
名称：被覆均し(陸上)(2)-2　±30cm 陸上潮待ち　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m3	日	4.20	73,539.00	308,863	5.80H / 8H	
石工		人	2.10	34,480.00	72,408		
普通作業員		人	19.10	22,340.00	426,694		
雑材料	全体の%	%	0.50	807,965.00	4,039		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			8,120.00	812,004		

番号：34
名称：被覆均し(水中)(海岸)(2)-3　±30cm 水中･水中潮待ち　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船(海岸関連)	D 180PS型 3～5t吊(捨石本均し 捨石荒均し 被覆均し)	日	0.05	176,462.00	8,823		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,823.00	44		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			8,867.00	8,867		

番号：35
名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　　1孔当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	747.3	747.3		
合　　計	作業能力：1.00孔			747.3	747.3		

番号：36
名称：差筋設置　SD295 D16 0.53m/本　　1本当り（100本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD295 D16	ｋｇ	85.16	95.50	8,132		
クイックカプセル	D-16 15.5×130 モルタルカプセル	個	100.00	297.00	29,700		
発動発電機	3kVA	日	1.00	2,438.00	2,438	8H	
電動ハンマードリル	鉄工用・穴あけ能力10~20mm	日	0.76	32,739.00	24,881	8H	
世話役		人	1.06	36,820.00	39,029		
特殊作業員		人	1.06	32,640.00	34,598		
普通作業員		人	1.06	22,340.00	23,680		
雑材料	特定項目の%	%	22.00	124,626.00	27,417		
合　　計	作業能力：100.00本			1,898.00	189,875		

番号：39
名称：被覆石投入(石張り工)　雑石100～300kg/個程度　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
被覆石投入(石張り工)	雑石100～300kg/個程度	ｍ３	1.000	1,261	1,261		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,261	1,261		

番号：40
名称：被覆均し(陸上)　±30cm 陸上　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m3	日	3.90	73,539.00	286,802	5.80H / 8H	
石工		人	1.90	34,480.00	65,512		
普通作業員		人	17.40	22,340.00	388,716		
雑材料	全体の%	%	0.50	741,030.00	3,705		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			7,447.00	744,735		

番号：41
名称：モルタル注入　配合1:2　普通　　1ｍ３当り（10ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
生モルタル	配合1:2 普通	ｍ３	11.00	34,300.00	377,300		
世話役		人	0.54	36,820.00	19,882		
特殊作業員		人	1.09	32,640.00	35,577		
普通作業員		人	0.54	22,340.00	12,063		
雑材料	労務費の%	%	18.00	67,522.00	12,153		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			45,697.00	456,975		

番号：45
名称：積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)(2)　無筋コンクリート　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)(2)	無筋コンクリート	ｍ３	1.000	1,198	1,198		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,198	1,198		

番号：46
名称：殻運搬(2)　無筋コンクリート　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
殻運搬(2)	無筋コンクリート	ｍ３	1.000	1,301	1,301		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,301	1,301		

番号：47
名称：掘削(3)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(3)		ｍ３	1.000	393.3	393.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			393.3	393.3		

番号：48
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)(6)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)(6)		ｍ３	1.000	258.3	258.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			258.3	258.3		

番号：49
名称：土砂等運搬(4)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(4)		ｍ３	1.000	752.1	752.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			752.1	752.1		

番号：50
名称：大型土のう製作・設置　H=1.08m W=1.1m　　10袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.294	36,820.00	10,825		
特殊作業員		人	0.294	32,640.00	9,596		
普通作業員		人	0.294	22,340.00	6,567		
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10.000	4,300.00	43,000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.294	52,080.00	15,311		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	26,988.00	261		
合　　計	作業能力：10.00袋			8,556.00	85,560		

番号：51
名称：敷鉄板設置・撤去　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.295	36,820.00	10,861		
とび工		人	0.295	30,190.00	8,906		
普通作業員		人	0.295	22,340.00	6,590		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	62,060.00	18,307		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	44,664.00	446		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			451.00	45,110		

番号：54
名称：交通誘導整理　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	121.00	17,030.00	2,060,630		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,060,630.00	10,303		
合　　計	作業能力：1.00式			2,070,933.00	2,070,933		

番号：55
名称：分解組立運搬　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	66,500.00	99,750	8H	
特殊作業員		人	5.50	32,640.00	179,520		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	279,270.00	1,212,031		
合　　計	作業能力：1.00式			1,491,301.00	1,491,301		