この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 8 年 度

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(変更)

九州地方整備局

港　　名	川内港
項　　目	港湾事業費
費　　目	港湾改修費
目の細分	工事費
積算番号	18-19-26-006

積算内訳表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					135,589,329	
					135,984,998	395,669
岸壁(-12m)					135,589,329	
					135,984,998	395,669
構造物撤去工					2,795,772	
					2,880,094	84,322
構造物取壊し工					2,795,772	
					2,880,094	84,322
小口止めコンクリート取壊し					23,885	
					24,199	314
1 小口止コンクリート切断	t=20cm		0.80	3,432	2,745	
		m	0.80	3,517	2,813	68
2 構造物取壊し						
		m３	2.00	8,588	17,176	
3 コンクリート殻運搬	施工箇所～処分場		2.00	1,982	3,964	
		m３	2.00	2,105	4,210	246
舗装版切断					376,495	
					390,025	13,530
4 舗装版切断(1)	アスファルト舗装　t=10cm		494.00	748.5	369,759	
		m	494.00	775.4	383,047	13,288
5 舗装版切断(2)	半たわみ性舗装　t=10cm		9.00	748.5	6,736	
		m	9.00	775.4	6,978	242
舗装版破砕					1,655,472	
					1,725,950	70,478
6 舗装版破砕(1)	アスファルト舗装　t=10cm					
		m２	2,602.00	235.6	613,031	
7 舗装版破砕(2)	半たわみ性舗装　t=10cm					
		m２	22.00	235.6	5,183	
8 アスファルト殻運搬(1)	アスファルト殻　施工箇所～処分場		260.00	3,959	1,029,340	
		m３	260.00	4,228	1,099,280	69,940
9 アスファルト殻運搬(2)	半たわみ性舗装殻　施工箇所～処分場		2.00	3,959	7,918	
		m３	2.00	4,228	8,456	538

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
殻処分					739,920	
10 コンクリート殻処分費	無筋構造物	ｍ３	2.00	2,760	5,520	
11 アスファルト殻処分費(1)	アスファルト殻	ｍ３	260.00	2,780	722,800	
12 アスファルト殻処分費(2)	半たわみ性舗装殻	ｍ３	2.00	5,800	11,600	
上部工					125,192,629	
					125,460,792	268,163
作業土工					10,400,982	
					10,669,145	268,163
床掘					2,128,317	
13 床掘(1)	粒調砕石	ｍ３	654.00	277.1	181,223	
14 床掘(2)	クラッシャラン	ｍ３	394.00	277.1	109,177	
15 床掘(3)	雑石5～100kg/個程度	ｍ３	4,829.00	380.6	1,837,917	
土砂等運搬					3,720,162	
					3,976,045	255,883
16 土砂等運搬(1)	粒調砕石　施工箇所～仮置場		654.00	415.8	271,933	
		ｍ３	654.00	444.4	290,637	18,704
17 土砂等運搬(2)	クラッシャラン　施工箇所～仮置場		394.00	415.8	163,825	
		ｍ３	394.00	444.4	175,093	11,268
18 土砂等運搬(3)	雑石5～100kg/個程度　施工箇所～仮置場		4,829.00	415.8	2,007,898	
		ｍ３	4,829.00	444.4	2,146,007	138,109
19 土砂等運搬(4)	埋戻し(雑石5～100kg/個程度)		3,070.00	415.8	1,276,506	
		ｍ３	3,070.00	444.4	1,364,308	87,802
埋戻し					4,552,503	
					4,564,783	12,280

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
20 積込(ルーズ)	仮置場		3,070.00	303.9	932,973	
		ｍ３	3,070.00	307.9	945,253	12,280
21 埋戻し	流用材 雑石5～100kg/個程度					
		ｍ３	3,070.00	1,179	3,619,530	
L型擁壁工						
					12,684,378	
プレキャスト擁壁						
					12,684,378	
22 基面整正						
		ｍ２	191.00	446.8	85,338	
23 プレキャスト擁壁設置	H2200×L2000					
		ｍ	114.00	109,200	12,448,800	
24 ルーフィング敷設	クレーン基礎結合部					
		ｍ２	240.00	626	150,240	
クレーン基礎工						
					102,107,269	
基面整正						
					285,505	
25 基面整正						
		ｍ２	639.00	446.8	285,505	
基礎砕石						
					1,408,430	
26 基礎砕石敷均し	割ぐり石50～150㎜					
		ｍ３	127.00	11,090	1,408,430	
鉄筋						
					20,172,763	
27 鉄筋加工組立(1)	SD345 D10					
		ｋｇ	392.00	200	78,400	
28 鉄筋加工組立(2)	SD345 D13					
		ｋｇ	698.00	197	137,506	
29 鉄筋加工組立(3)	SD345 D16					
		ｋｇ	37,148.00	195	7,243,860	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
30 鉄筋加工組立(4)	SD345 D19	ｋｇ	1,602.00	195	312,390	
31 鉄筋加工組立(5)	SD345 D22	ｋｇ	5,968.00	195	1,163,760	
32 鉄筋加工組立(6)	SD345 D25	ｋｇ	41,093.00	195	8,013,135	
33 鉄筋溶接(1)	鉄筋(D10)＋コーナー保護材	ｍ	167.00	3,773	630,091	
34 鉄筋溶接(2)	SD345 D19	ｍ	21.00	5,925	124,425	
35 鉄筋溶接(3)	SD345 D22	ｍ	32.00	5,925	189,600	
36 鉄筋溶接(4)	SD345 D25	ｍ	206.00	11,066	2,279,596	
添接板					5,286,241	
37 鋼板材料費	SM400A	式	1.00	1,088,416	1,088,416	
38 鋼板溶接(1)	現場溶接 突合せ溶接、下向き溶接、12mm	ｍ	92.00	35,940	3,306,480	
39 鋼板溶接(2)	現場溶接 隅肉溶接、下向き溶接、9mm	ｍ	39.00	5,925	231,075	
40 鋼板溶接(3)	現場溶接 隅肉溶接、横向き溶接、9mm	ｍ	78.00	8,465	660,270	
足場					3,929,420	
41 鋼製枠組足場架払		ｍ２	1,060.00	3,707	3,929,420	
型枠					28,962,682	
42 鋼製型枠組立組外		ｍ２	956.00	24,768	23,678,208	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
43 水抜パイプ材料費	VPφ50	式	1.00	89,224	89,224	
44 コーナー保護材材料費		式	1.00	1,585,250	1,585,250	
45 H型鋼材料費	H-350×350×12×19(SS400)	式	1.00	3,610,000	3,610,000	
コンクリート					41,159,040	
46 コンクリート打設	30N-8-40BB W/C=50%以下	ｍ３	1,261.00	32,640	41,159,040	
縦施工目地					903,188	
47 目地型枠	木製型枠	ｍ２	63.00	11,752	740,376	
48 伸縮目地	瀝青質系　t=10mm	ｍ２	52.00	3,131	162,812	
路盤工					1,654,210 1,684,210	30,000
路盤工					1,654,210 1,684,210	30,000
下層路盤					727,435 742,148	14,713
49 積込(ルーズ)	仮置場	ｍ３	394.00 394.00	255 258.3	100,470 101,770	1,300
50 路盤材運搬	仮置場～施工箇所	ｍ３	394.00 394.00	415.8 444.4	163,825 175,093	11,268
51 路盤材(購入材)	再生クラッシャランRC-40	ｍ３	18.00	2,850	51,300	
52 路盤材敷均し転圧	t=15cm	ｍ２	2,145.00 2,145.00	192 193	411,840 413,985	2,145
上層路盤					688,209 703,496	15,287

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
53 積込(ルーズ)	仮置場		412.00	255	105,060	
		ｍ３	412.00	258.3	106,419	1,359
54 路盤材運搬	仮置場～施工箇所		412.00	415.8	171,309	
		ｍ３	412.00	444.4	183,092	11,783
55 路盤材敷均し転圧	t=15cm		2,145.00	192	411,840	
		ｍ２	2,145.00	193	413,985	2,145
小口止め						
					238,566	
56 基礎砕石敷均し	再生クラッシャランRC-40					
		ｍ３	1.00	8,570	8,570	
57 型枠組立組外						
		ｍ２	18.00	9,306	167,508	
58 伸縮目地						
		ｍ２	0.80	3,131	2,504	
59 コンクリート打設	18N-8-40BB　W/C=65%					
		ｍ３	2.00	29,992	59,984	
仮設工					5,946,718	
					5,959,902	13,184
仮砕石舗装工					1,965,326	
					1,978,510	13,184
砕石舗装					1,603,998	
					1,617,182	13,184
60 積込(ルーズ)	仮置場		242.00	255	61,710	
		ｍ３	242.00	258.3	62,508	798
61 路盤材運搬	仮置場～施工箇所		242.00	415.8	100,623	
		ｍ３	242.00	444.4	107,544	6,921
62 舗装材(購入材)	粒度調整砕石M-40					
		ｍ３	207.00	5,100	1,055,700	
63 舗装材敷均し転圧	t=10・20cm		427.00	903.9	385,965	
		ｍ３	427.00	916.7	391,430	5,465
クレーン基礎箱抜部　砕石養生						
					361,328	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
64 砕石(購入材)	再生クラッシャランRC-40	ｍ３	44.00	2,850	125,400	
65 砕石敷均し		ｍ３	44.00	5,362	235,928	
敷鉄板					3,981,392	
敷鉄板据付					3,981,392	
66 敷鉄板設置	22×1,524×3,048mm	ｍ２	3,140.00	232	728,480	
67 敷鉄板賃料		枚	676.00	4,812	3,252,912	
共通仮設費(積上)					2,781,956 3,389,164	 607,208
共通仮設					2,781,956 3,389,164	 607,208
共通仮設費					2,781,956 3,389,164	 607,208
運搬費					2,661,956 3,269,164	 607,208
仮設材等運搬					2,661,956 3,269,164	 607,208
68 仮設材等運搬	敷鉄板	式	1.00 1.00	2,661,956 3,269,164	2,661,956 3,269,164	 607,208
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
69 諸経費動向調査	諸経費動向調査1工事	式	1.00	120,000	120,000	

上段：原金額　下段：変更金額

総括表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					135,589,329	
					135,984,998	395,669
間接工事費	11,902,899 ＋ 36,327,335				48,230,234	
	12,523,211 ＋ 36,577,571				49,100,782	870,548
共通仮設費（計）	2,781,956 ＋ 8,352,302 ＋ 768,641				11,902,899	
	3,389,164 ＋ 8,376,675 ＋ 757,372				12,523,211	620,312
共通仮設費（ 積上 ）					2,781,956	
					3,389,164	607,208
共通仮設費（ 率 ）	135,589,329 × 6.16%（(4.54% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				8,352,302	
	135,984,998 × 6.16%（(4.54% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				8,376,675	24,373
現場環境改善費	134,849,409 × 0.57%				768,641	
	135,245,078 × 0.56%				757,372	-11,269
現場管理費	147,492,228 × 24.63%（(22.39% ＋1.52%) × 1.03)				36,327,335	
	148,508,209 × 24.63%（(22.39% ＋1.52%) × 1.03)				36,577,571	250,236
工事原価	135,589,329 ＋ 48,230,234				183,819,563	
	135,984,998 ＋ 49,100,782				185,085,780	1,266,217
一般管理費等	183,819,563 × 15.78%（15.78% × 1.00） － 9,817				28,996,910	
	185,085,780 × 16.94%（16.94% × 1.00） － 2,838				31,350,693	2,353,783
契約保証費						
	183,819,563 × 0.04%				73,527	
工事価格	183,819,563 ＋ 28,996,910 ＋ 73,527				212,890,000	
	185,085,780 ＋ 31,350,693 ＋ 73,527				216,510,000	3,620,000
消費税等相当額	212,890,000 × 10.00%				21,289,000	
	216,510,000 × 10.00%				21,651,000	362,000
請負工事費	212,890,000 ＋ 21,289,000				234,179,000	
	216,510,000 ＋ 21,651,000				238,161,000	3,982,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1
名称：小口止コンクリート切断　t=20cm　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
小口止コンクリート切断	t=20cm	m	1.000	3,517	3,517		
合　計	作業能力：1.00m			3,517	3,517		

番号：3
名称：コンクリート殻運搬　施工箇所～処分場　　1m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート殻運搬	施工箇所～処分場	m３	1.00	2,105	2,105		
合　計	作業能力：1.00m３			2,105	2,105		

番号：4
名称：舗装版切断(1)　アスファルト舗装　t=10cm　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
舗装版切断(1)	アスファルト舗装　t=10cm	m	1.000	775.4	775.4		
合　計	作業能力：1.00m			775.4	775.4		

番号：5
名称：舗装版切断(2)　半たわみ性舗装　t=10cm　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
舗装版切断(2)	半たわみ性舗装　t=10cm	m	1.000	775.4	775.4		
合　計	作業能力：1.00m			775.4	775.4		

番号：6
名称：舗装版破砕(1)　アスファルト舗装　t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
舗装版破砕(1)	アスファルト舗装　t=10cm	ｍ２	1.000	235.6	235.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			235.6	235.6		

番号：7
名称：舗装版破砕(2)　半たわみ性舗装　t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
舗装版破砕(2)	半たわみ性舗装　t=10cm	ｍ２	1.000	235.6	235.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			235.6	235.6		

番号：8
名称：アスファルト殻運搬(1)　アスファルト殻　施工箇所～処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬(1)	アスファルト殻　施工箇所～処分場	ｍ３	1.00	4,228	4,228		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			4,228	4,228		

番号：9
名称：アスファルト殻運搬(2)　半たわみ性舗装殻　施工箇所～処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬(2)	半たわみ性舗装殻　施工箇所～処分場	ｍ３	1.00	4,228	4,228		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			4,228	4,228		

番号：13
名称：床掘(1)　粒調砕石　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘(1)	粒調砕石	ｍ３	1.00	277.1	277.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			277.1	277.1		

番号：14
名称：床掘(2)　クラッシャラン　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘(2)	クラッシャラン	ｍ３	1.00	277.1	277.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			277.1	277.1		

番号：15
名称：床掘(3)　雑石5～100kg/個程度　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘(3)	雑石5～100kg/個程度	ｍ３	1.00	380.6	380.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			380.6	380.6		

番号：16
名称：土砂等運搬(1)　粒調砕石　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(1)	粒調砕石　施工箇所～仮置場	ｍ３	1.00	444.4	444.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			444.4	444.4		

番号：17
名称：土砂等運搬(2)　クラッシャラン　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)	クラッシャラン　施工箇所～仮置場	ｍ３	1.00	444.4	444.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			444.4	444.4		

番号：18
名称：土砂等運搬(3)　雑石5～100kg/個程度　施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(3)	雑石5～100kg/個程度　施工箇所～仮置場	ｍ３	1.00	444.4	444.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			444.4	444.4		

番号：19
名称：土砂等運搬(4)　埋戻し(雑石5～100kg/個程度)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(4)	埋戻し(雑石5～100kg/個程度)	ｍ３	1.00	444.4	444.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			444.4	444.4		

番号：20
名称：積込(ルーズ)　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ルーズ)	仮置場	ｍ３	1.00	307.9	307.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			307.9	307.9		

番号：21
名称：埋戻し　流用材 雑石5～100kg/個程度　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	流用材 雑石5～100kg/個程度	ｍ３	1.00	1,179	1,179		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,179	1,179		

番号：23
名称：プレキャスト擁壁設置　H2200×L2000　　1ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
プレキャスト擁壁設置	H2200×L2000	ｍ	1.000	109,200	109,200		
合　　計	作業能力：1.00ｍ			109,200	109,200		

番号：49
名称：積込(ルーズ)　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ルーズ)	仮置場	ｍ３	1.00	258.3	258.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			258.3	258.3		

番号：50
名称：路盤材運搬　仮置場～施工箇所　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤材運搬	仮置場～施工箇所	ｍ３	1.00	444.4	444.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			444.4	444.4		

番号：52
名称：路盤材敷均し転圧　t=15cm　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	44,514.00	40,062	4.60H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	0.80	51,167.00	40,933	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	22,340.00	111,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	192,695.00	963		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			193.00	193,658		

番号：53
名称：積込(ルーズ)　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ルーズ)	仮置場	ｍ３	1.00	258.3	258.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			258.3	258.3		

番号：54
名称：路盤材運搬　仮置場～施工箇所　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤材運搬	仮置場～施工箇所	ｍ３	1.00	444.4	444.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			444.4	444.4		

番号：55
名称：路盤材敷均し転圧　t=15cm　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	44,514.00	40,062	4.60H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	0.80	51,167.00	40,933	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	22,340.00	111,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	192,695.00	963		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			193.00	193,658		

番号：60
名称：積込(ルーズ)　仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ルーズ)	仮置場	ｍ３	1.00	258.3	258.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			258.3	258.3		

番号：61
名称：路盤材運搬　仮置場～施工箇所　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤材運搬	仮置場～施工箇所	ｍ３	1.00	444.4	444.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			444.4	444.4		

番号：63
名称：舗装材敷均し転圧　t=10・20cm　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
舗装材敷均し転圧	t=10・20cm	ｍ３	1.00	916.7	916.7		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			916.7	916.7		

番号：68

名称：仮設材等運搬　敷鉄板　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	2,455,939.00	2,455,939		
取卸し・積込み費用		式	1.00	813,225.00	813,225		
合　　計	作業能力：1.00式			3,269,164.00	3,269,164		