この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 8 年 度

令和8年度下関港海岸(山陽地区)宮崎水門地盤改良工事(変更第2回)

九州地方整備局

港　　名　　下関港

項　　目　　海岸事業費

費　　目　　海岸保全施設整備事業費

目の細分　　工事費

積算番号　　18-10-26-015

合併積算内訳表

令和8年度下関港海岸(山陽地区)宮崎水門地盤改良工事(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					168,959,518	
					187,876,059	18,916,541
宮崎水門駆体					168,959,518	
					187,876,059	18,916,541
撤去工						
					18,107,798	
撤去工						
					18,107,798	
石材撤去						
					18,107,798	
1-1 雑石撤去･運搬･仮置	クレーン付台船 150t吊、引船　D 600PS型					
		ｍ３	2,147.00	8,434	18,107,798	
海上地盤改良工					150,851,720	
					169,768,261	18,916,541
固化工					150,851,720	
					169,768,261	18,916,541
深層混合処理杭					150,851,720	
					169,768,261	18,916,541
1-21 作業船艤装(1)	回転駆動機、ケーシング、ロッド、攪拌翼等の吊り込み		0.00	0	0	
		式	1.00	440,631	440,631	440,631
1-22 作業船艤装(2)	回転駆動機、ケーシング、ロッド、攪拌翼、攪拌ヘッドの取付		0.00	0	0	
		式	1.00	5,113,183	5,113,183	5,113,183
1-23 作業船艤装(3)	圧送ホース接続		0.00	0	0	
		式	1.00	186,219	186,219	186,219
1-2 深層混合処理(1)	機械攪拌工法、接円式、改良長　4.6m(平均)		360.00	414,670	149,281,200	
		本	0.00	0	0	-149,281,200
1-24 深層混合処理(2)	機械攪拌工法、接円式、改良長　4.9m(平均)　超硬質地盤用		0.00	0	0	
		本	252.00	642,214	161,837,928	161,837,928
1-3 杭打船拘束			1.00	1,570,520	1,570,520	
		式	0.00	0	0	-1,570,520
1-25 作業船拘束	超硬質地盤用		0.00	0	0	
		式	1.00	2,190,300	2,190,300	2,190,300

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
共通仮設費(積上)					37,101,250	
					23,914,635	-13,186,615
共通仮設					37,101,250	
					23,914,635	-13,186,615
共通仮設費					37,101,250	
					23,914,635	-13,186,615
回航・えい航費					878,946	
					1,230,646	351,700
えい航					878,946	
					1,230,646	351,700
1-4 えい航費(1)	クレーン付台船 150ｔ吊(若松港～下関港)(往路)		1.00	439,473	439,473	
		回	0.00	0	0	-439,473
1-5 えい航費(2)	クレーン付台船 150ｔ吊(下関港～若松港)(復路)		1.00	439,473	439,473	
		回	0.00	0	0	-439,473
1-26 えい航費(3)	エポコラム改良船 200ｔ吊(若松港～下関港)(往路)		0.00	0	0	
		回	1.00	615,323	615,323	615,323
1-27 えい航費(4)	エポコラム改良船 200ｔ吊(下関港～若松港)(復路)		0.00	0	0	
		回	1.00	615,323	615,323	615,323
運搬費					8,083,460	
					0	-8,083,460
建設機械器具等運搬					8,083,460	
					0	-8,083,460
1-6 分解組立運搬	深層混合処理機		1.00	8,083,460	8,083,460	
		式	0.00	0	0	-8,083,460
事業損失防止施設費					8,727,300	
					7,510,100	-1,217,200
水質汚濁防止枠					8,727,300	
					7,510,100	-1,217,200
1-7 汚濁防止枠設置	14m×14m					
		基	1.00	1,151,400	1,151,400	
1-8 汚濁防止枠撤去	14m×14m					
		基	1.00	1,040,300	1,040,300	
1-9 汚濁防止枠損料等	14m×14m H=8m		1.00	6,535,600	6,535,600	
		式	1.00	5,318,400	5,318,400	-1,217,200

合併積算内訳表

令和8年度下関港海岸(山陽地区)宮崎水門地盤改良工事(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
安全費					19,268,046	
					15,031,386	-4,236,660
安全対策					18,560,604	
					14,323,944	-4,236,660
1-10 安全監視船	FRP D 180PS型(就業8H)		1.00	9,280,302	9,280,302	
		式	1.00	7,161,972	7,161,972	-2,118,330
1-11 濁り監視船	FRP D 180PS型(就業8H)		1.00	9,280,302	9,280,302	
		式	1.00	7,161,972	7,161,972	-2,118,330
潜水探査					707,442	
1-12 設標		地点	1.00	9,070	9,070	
1-13 潜水探査		ｍ２	2,350.00	235	552,250	
1-14 報告書作成		式	1.00	125,122	125,122	
1-15 業務成果品		式	1.00	21,000	21,000	
水雷・傷害等保険料					23,498	
					22,503	-995
水雷保険料					20,771	
					19,776	-995
1-16 水雷保険料(1)	潜水士船　1隻	式	1.00	4,545	4,545	
1-17 水雷保険料(2)	エポコラム改良船 200t吊　1隻		1.00	9,098	9,098	
		式	1.00	10,686	10,686	1,588
1-18 水雷保険料(3)	深層混合処理機　単軸施工機種90kw×2「Rock仕様」+その他		1.00	7,128	7,128	
		式	1.00	4,545	4,545	-2,583
傷害保険料					2,727	
1-19 傷害保険料	潜水士　1名	式	1.00	2,727	2,727	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
1-20 技術管理費	諸経費動向調査費(1件)	式	1.00	120,000	120,000	
調査費					11,209,915	
					11,454,807	244,892
土質調査業務					11,209,915	
					11,454,807	244,892
直接調査					1,498,090	
					1,681,982	183,892
事前調査					569,175	
					753,067	183,892
ボーリング					326,043	
					343,777	17,734
2-1 海上ボーリング(1)	粘性土･シルト		2.80	27,196	76,148	
		m	1.20	27,196	32,635	-43,513
2-2 海上ボーリング(2)	砂･砂質土		7.60	32,881	249,895	
		m	6.90	32,881	226,878	-23,017
2-33 海上ボーリング(3)	軟岩		0.00	0	0	
		m	1.10	76,604	84,264	84,264
乱れの少ない試料採取					160,332	
					298,890	138,558
2-3 原位置試験・乱れの少ない試料採取(海上施工)(1)	粘性土･シルト		3.00	53,444	160,332	
		本	0.00	0	0	-160,332
2-34 原位置試験・乱れの少ない試料採取(海上施工)(2)	砂･砂質土		0.00	0	0	
		本	3.00	82,074	246,222	246,222
2-35 原位置試験・標準貫入試験(海上施工)	軟岩・中硬岩・硬岩		0.00	0	0	
		回	2.00	26,334	52,668	52,668
土質試験					82,800	
					110,400	27,600
2-4 室内配合試験			1.00	59,400	59,400	
		式	1.00	79,200	79,200	19,800

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-5 六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号		3.00	7,800	23,400	
		検体	4.00	7,800	31,200	7,800
事後調査					928,915	
チェックボーリング					520,228	
2-6 海上ボーリング(1)	粘性土･シルト	m	2.80	27,196	76,148	
2-7 海上ボーリング(2)	砂･砂質土	m	0.50	32,881	16,440	
2-8 海上ボーリング(3)	固結シルト･固結粘土	m	7.10	60,231	427,640	
乱れの少ない試料採取					357,387	
2-9 原位置試験・乱れの少ない試料採取(海上施工)	固結シルト･固結粘土	本	3.00	119,129	357,387	
土質試験					51,300	
2-10 力学試験	一軸圧縮試験	式	1.00	51,300	51,300	
間接調査					9,711,825	
					9,772,825	61,000
間接調査					9,711,825	
					9,772,825	61,000
準備					381,800	
2-11 調査準備(1)	事前調査	式	1.00	190,900	190,900	
2-12 調査準備(2)	チェックボーリング	式	1.00	190,900	190,900	
位置測量					171,568	
2-13 位置測量(海上)	事前調査、チェックボーリング	地点	2.00	85,784	171,568	

合併積算内訳表

令和8年度下関港海岸(山陽地区)宮崎水門地盤改良工事(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
足場					4,569,394	
					4,630,394	61,000
2-14 足場組立解体(1)	スパッド台船　15m用、事前調査					
		基	1.00	758,925	758,925	
2-15 足場設置(スパッド台船)(1)	スパッド台船　15m用、事前調査					
		箇所	1.00	244,386	244,386	
2-16 足場撤去(スパッド台船)(1)	スパッド台船　15m用、事前調査					
		箇所	1.00	244,386	244,386	
2-17 足場損料(1)	スパッド台船　15m用、事前調査		1.00	915,000	915,000	
		式	1.00	976,000	976,000	61,000
2-18 足場組立解体(2)	スパッド台船　15m用、チェックボーリング					
		基	1.00	758,925	758,925	
2-19 足場設置(スパッド台船)(2)	スパッド台船　15m用、チェックボーリング					
		箇所	1.00	244,386	244,386	
2-20 足場撤去(スパッド台船)(2)	スパッド台船　15m用、チェックボーリング					
		箇所	1.00	244,386	244,386	
2-21 足場損料(2)	スパッド台船　15m用、チェックボーリング					
		式	1.00	1,159,000	1,159,000	
運搬						
					2,160,264	
2-22 交通船・交通車	事前調査、チェックボーリング					
		式	1.00	683,946	683,946	
2-23 機材運搬(1)	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ、北九州市内、事前調査					
		式	1.00	202,797	202,797	
2-24 機材運搬(2)	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ、北九州市内、ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					
		式	1.00	202,797	202,797	
2-25 機材運搬(3)	ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船　15m級、福岡市内～下関					
		式	1.00	502,456	502,456	
2-26 機材運搬(4)	ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船　15m級、福岡市内～下関					
		式	1.00	502,456	502,456	
2-27 試料運搬(1)	事前調査					
		式	1.00	32,906	32,906	
2-28 試料運搬(2)	チェックボーリング					
		式	1.00	32,906	32,906	

合併積算内訳表

令和8年度下関港海岸(山陽地区)宮崎水門地盤改良工事(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
安全					2,418,477	
2-29 標識灯維持管理	簡易型(E-1型)	式	1.00	30,815	30,815	
2-30 安全監視船	FRP D 180PS型(就業8H)	式	1.00	1,193,831	1,193,831	
2-31 濁り監視船	FRP D 180PS型(就業8H)	式	1.00	1,193,831	1,193,831	
施工管理					10,322	
2-32 施工管理費		式	1.00	10,322	10,322	

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算総括表

令和8年度下関港海岸(山陽地区)宮崎水門地盤改良工事(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					168,959,518	
					187,876,059	18,916,541
間接工事費	53,128,599 ＋ 52,812,554				105,941,153	
	41,206,309 ＋ 54,361,245				95,567,554	−10,373,599
共通仮設費（計）	37,101,250 ＋ 14,854,617 ＋ 1,172,732				53,128,599	
	23,914,635 ＋ 16,080,280 ＋ 1,211,394				41,206,309	−11,922,290
共通仮設費（ 積上 ）					37,101,250	
					23,914,635	−13,186,615
共通仮設費（ 率 ）	177,686,818 × 8.36% ((6.20% ×1.00 ＋2.00%) × 1.02)				14,854,617	
	195,386,159 × 8.23% ((6.07% ×1.00 ＋2.00%) × 1.02)				16,080,280	1,225,663
現場環境改善費	177,686,818 × 0.66%				1,172,732	
	195,386,159 × 0.62%				1,211,394	38,662
現場管理費	222,088,117 × 23.78% ((21.27% ＋1.82%) × 1.03)				52,812,554	
	229,082,368 × 23.73% ((21.22% ＋1.82%) × 1.03)				54,361,245	1,548,691
工事原価	168,959,518 ＋ 105,941,153				274,900,671	
	187,876,059 ＋ 95,567,554				283,443,613	8,542,942
一般管理費等	274,900,671 × 16.05% (16.05% × 1.00) − 2,755				44,118,802	
	283,443,613 × 15.98% (15.98% × 1.00) − 8,429				45,285,860	1,167,058
契約保証費						
	251,319,251 × 0.04%				100,527	
工事価格	274,900,671 ＋ 44,118,802 ＋ 100,527				319,120,000	
	283,443,613 ＋ 45,285,860 ＋ 100,527				328,830,000	9,710,000
直接調査費					1,498,090	
					1,681,982	183,892
間接調査費					9,711,825	
					9,772,825	61,000
諸経費	11,186,515 × 66.3% − 6,574				7,410,085	
	11,423,607 × 66.1% − 5,811				7,545,193	135,108
一般調査業務費	1,498,090 ＋ 9,711,825 ＋ 7,410,085				18,620,000	
	1,681,982 ＋ 9,772,825 ＋ 7,545,193				19,000,000	380,000
調査業務費					18,620,000	
					19,000,000	380,000
合計価格	319,120,000 ＋ 18,620,000				337,740,000	
	328,830,000 ＋ 19,000,000				347,830,000	10,090,000

合併積算総括表

令和8年度下関港海岸(山陽地区)宮崎水門地盤改良工事(変更第2回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
消費税等相当額	337,740,000 × 10.00%				33,774,000	
	347,830,000 × 10.00%				34,783,000	1,009,000
請負工事費					371,514,000	
					382,613,000	11,099,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1-21
名称：作業船艤装(1)　回転駆動機、ケーシング、ロッド、撹拌翼等の吊り込み　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	28,150.00	28,150		
普通作業員		人	6.00	20,910.00	125,460		
クローラークレーン	90t吊	日	1.00	179,659.00	179,659	6.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	60t吊	日	1.00	103,000.00	103,000		
雑材料	全体の%	%	1.00	436,269.00	4,362		
合　　計	作業能力：1.00式			440,631.00	440,631		

番号：1-22
名称：作業船艤装(2)　回転駆動機、ケーシング、ロッド、撹拌翼、撹拌ヘッドの取付　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポコラム改良船（艤装）	200t吊	日	3.50	1,418,359.00	4,964,256	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	3.00	4,964,256.00	148,927		
合　　計	作業能力：1.00式			5,113,183.00	5,113,183		

番号：1-23
名称：作業船艤装(3)　圧送ホース接続　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.50	28,150.00	14,075		
普通作業員		人	2.00	20,910.00	41,820		
揚錨船	鋼D 5t吊	日	0.50	256,962.00	128,481	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	184,376.00	1,843		
合　　計	作業能力：1.00式			186,219.00	186,219		

番号：1-24
名称：深層混合処理(2)　機械撹拌工法、接円式、改良長　4.9m(平均)　超硬質地盤用　　4.68本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	28,150.00	28,150		
特殊作業員		人	1.00	24,580.00	24,580		
普通作業員		人	1.00	20,910.00	20,910		
セメント(深層混合処理用)	高炉B種(バラ)	t	5.10	18,500.00	94,350		
深層混合処理機器 超硬質地盤用	Rock仕様	日	1.00	543,400.00	543,400		
スラリプラント(深層混合処理杭)	20m3/h	日	1.00	80,850.00	80,850		
エポコラム改良船	200t吊	日	1.00	1,698,142.00	1,698,142	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	256,962.00	256,962	8H	
雑材料	労務費･機械運転費(船舶除く)の%	%	37.00	697,890.00	258,219		
合　　計	作業能力：4.68本			642,214.00	3,005,563		

番号：1-25
名称：作業船拘束(2)　超硬質地盤用　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
エポコラム改良船　拘束	200t吊	日	2.00	776,490.00	1,552,980		
揚錨船	鋼D 5t吊	日	2.00	141,460.00	282,920	供用	
深層混合処理機器 超硬質地盤用　拘束	Rock仕様	日	2.00	177,200.00	354,400		
合　　計	作業能力：1.00式			2,190,300.00	2,190,300		

番号：1-26
名称：えい航費(3)　エポコラム改良船 200ｔ吊(若松港～下関港)(往路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	212,533.00	212,533		
損料	エポコラム改良船　200t吊	式	1.00	402,790.00	402,790		
合　　計	作業能力：1.00回			615,323.00	615,323		

番号：1-27
名称：えい航費(4)　エポコラム改良船 200ｔ吊(下関港～若松港)(復路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	212,533.00	212,533		
損料	エポコラム改良船　200t吊	式	1.00	402,790.00	402,790		
合　　計	作業能力：1.00回			615,323.00	615,323		

番号：1-9
名称：汚濁防止枠損料等　14m×14m H=8m　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止枠損料	14m×14m	式	1.00	3,436,800.00	3,436,800		
汚濁防止膜費用	14m×14m　H=8m	式	1.00	1,881,600.00	1,881,600		
合　　計	作業能力：1.00式			5,318,400.00	5,318,400		

番号：1-10
名称：安全監視船　FRP D 180PS型(就業8H)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	71.00	100,371.00	7,126,341	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	7,126,341.00	35,631		
合　　計	作業能力：1.00式			7,161,972.00	7,161,972		

番号：1-11
名称：濁り監視船　FRP D 180PS型(就業8H)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	71.00	100,371.00	7,126,341	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	7,126,341.00	35,631		
合　　計	作業能力：1.00式			7,161,972.00	7,161,972		

番号：1-17
名称：水雷保険料(2)　エポコラム改良船 200t吊　1隻　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水雷保険料		式	1.00	10,686.00	10,686		
合　　計	作業能力：1.00式			10,686.00	10,686		

番号：1-18
名称：水雷保険料(3)　深層混合処理機　単軸施工機種90kw×2「Rock仕様」+その他　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水雷保険料		式	1.00	4,545.00	4,545		
合　　計	作業能力：1.00式			4,545.00	4,545		

番号：2-1
名称：海上ボーリング(1)　粘性土･シルト　　1日当り（6.5m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	9,999.00	9,999	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	6.50	156,600.00	10,179		
合　　計	作業能力：6.50m			27,196.00	176,778		

番号：2-2
名称：海上ボーリング(2)　砂･砂質土　　1日当り（5.6m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	9,999.00	9,999	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	11.20	156,600.00	17,539		
合　　計	作業能力：5.60m			32,881.00	184,138		

番号：2-33
名称：海上ボーリング(3)　軟岩　　1日当り（2.6m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	9,999.00	9,999	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	20.80	156,600.00	32,572		
合　　計	作業能力：2.60m			76,604.00	199,171		

番号：2-34
名称：原位置試験・乱れの少ない試料採取(海上施工)　砂･砂質土　　1日当り（2.6本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	9,999.00	9,999	8H	
サンプリングチューブ	ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸ	本	2.60	13,300.00	34,580		
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	7.80	156,600.00	12,214		
合　　計	作業能力：2.60本			82,074.00	213,393		

番号：2-35
名称：原位置試験・標準貫入試験(海上施工)　軟岩・中硬岩・硬岩　　1日当り（7.7回）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	9,999.00	9,999	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	23.10	156,600.00	36,174		
合　　計	作業能力：7.70回			26,334.00	202,773		

番号：2-4
名称：室内配合試験　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
室内配合試験		供試体	24.00	3,300.00	79,200		
合　　計	作業能力：1.00式			79,200.00	79,200		

番号：2-5
名称：六価クロム溶出試験　環境庁告示第46号　　1検体当り（1検体）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
六価ｸﾛﾑ試験	環境庁告示第46号	検体	1.00	7,800.00	7,800		
合　　計	作業能力：1.00検体			7,800.00	7,800		

番号：2-17
名称：足場損料(1)　スパッド台船　15m用、事前調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料		式	1.00	976,000.00	976,000		
合　　計	作業能力：1.00式			976,000.00	976,000		