この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)(変更)

九州地方整備局

港　　名　熊本空港

項　　目　空港整備事業費

費　　目　空港整備事業費

目の細分　工事費

積算番号　18-17-25-029

積算内訳表

令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					155,287,609 158,028,930	2,741,321
【新D-5-2b】					14,013,266	
排水工					13,919,074	
作業土工					1,427,810	
床掘り					343,310	
1 床掘り	標準	ｍ３	1,100.00	312.1	343,310	
埋戻し					1,084,500	
2 埋戻し	最大幅4.0m以上	ｍ３	750.00	1,446	1,084,500	
残土処理工					2,054,099	
土砂等運搬					1,532,099	
3 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	290.00	1,296	375,840	
4 土砂積込	仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	290.00	261.1	75,719	
5 土砂等運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	290.00	3,726	1,080,540	
処分費					522,000	
6 処分費	土砂	ｍ３	290.00	1,800	522,000	
管渠工					9,642,593	
管渠					9,047,781	
7 材料費	FRPM管φ1100（2種）、RC-40	式	1.00	7,741,093.00	7,741,093	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
8 FRPM管敷設	φ1100 (2種)	m	80.00	4,956.35	396,508	
9 砕石基礎	RC-40	m３	340.00	2,677	910,180	
資材積込運搬					594,812	
10 資材積込	RC-40、仮置場　■ (熊本震災)	m３	370.00	311.6	115,292	
11 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m３	370.00	1,296	479,520	
マンホール工					794,572	
マンホール					793,609	
12 材料費	3号組立ﾏﾝﾎｰﾙ	式	1.00	671,600.00	671,600	
13 3号ﾏﾝﾎｰﾙ設置	φ600 (新D-5-2b-1)	基	1.00	24,090.00	24,090	
14 削孔費	FRPM管φ250用、FRPM管φ1100用	式	1.00	89,800.00	89,800	
15 基礎砕石	t=20cm、RC-40	m２	3.00	2,035	6,105	
16 基面整正		m２	3.00	671.5	2,014	
資材積込運搬					963	
17 資材積込	RC-40、仮置場　■ (熊本震災)	m３	0.60	311.6	186	
18 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m３	0.60	1,296	777	
緑地工					94,192	
植生工					94,192	
張芝					15,880	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
19 張芝工	全面張	ｍ２	10.00	1,588.00	15,880	
種子吹付					78,312	
20 種子吹付工		ｍ２	390.00	200.80	78,312	
【新D-5-2a】					40,416,422	
排水工					40,177,142	
作業土工					2,597,630	
床掘り					717,830	
21 床掘り	標準	ｍ３	2,300.00	312.1	717,830	
埋戻し					1,879,800	
22 埋戻し	最大幅4.0m以上	ｍ３	1,300.00	1,446	1,879,800	
残土処理工					6,516,452	
土砂等運搬					4,860,452	
23 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	920.00	1,296	1,192,320	
24 土砂積込	仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	920.00	261.1	240,212	
25 土砂等運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	920.00	3,726	3,427,920	
処分費					1,656,000	
26 処分費	土砂	ｍ３	920.00	1,800	1,656,000	
管渠工					28,007,744	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
管渠					26,348,304	
27 材料費	FRPM管φ1100（2種）、FRPM管φ250（2種）、RC-40	式	1.00	22,732,348.00	22,732,348	
28 FRPM管敷設	φ1100（2種）	m	220.00	4,956.35	1,090,397	
29 砕石基礎	t=20cm RC-40	m３	930.00	2,677	2,489,610	
30 FRPM管敷設	φ250（2種）　※新D-5-2b含む	m	7.00	2,519.65	17,637	
31 砕石基礎	t=20cm RC-40	m３	5.00	2,677	13,385	
32 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(1)	VS600*700　流入管部削孔	m３	0.01	81,540.00	815	
33 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(2)	VS600*1000　流入管部削孔	m３	0.01	81,540.00	815	
34 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填	VS600*700、VS600*1000	m３	0.01	329,700.00	3,297	
資材積込運搬					1,659,440	
35 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	m３	1,000.00	311.6	311,600	
36 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m３	1,040.00	1,296	1,347,840	
マンホール工					3,055,316	
マンホール					3,052,101	
37 材料費	5号ﾏﾝﾎｰﾙ	式	1.00	2,161,790.00	2,161,790	
38 5号ﾏﾝﾎｰﾙ設置	φ600（新D-5-2a-1）	基	1.00	27,980.00	27,980	
39 削孔費	FRPMφ900	式	1.00	79,400.00	79,400	
40 基礎砕石	t=20cm、RC-40	m２	5.00	2,035	10,175	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
41 基面整正		ｍ２	5.00	671.5	3,357	
42 材料費	3号ﾏﾝﾎｰﾙ	式	1.00	647,390.00	647,390	
43 3号ﾏﾝﾎｰﾙ設置	φ600 (新D-5-2a-2)	基	1.00	24,090.00	24,090	
44 削孔費	FRPMφ250、FRPMφ1100	式	1.00	89,800.00	89,800	
45 基礎砕石	t=20cm、RC-40	ｍ２	3.00	2,035	6,105	
46 基面整正		ｍ２	3.00	671.5	2,014	
資材積込運搬					3,215	
47 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	2.00	311.6	623	
48 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	2.00	1,296	2,592	
緑地工					239,280	
植生工					239,280	
張芝					6,352	
49 張芝工	全面張	ｍ２	4.00	1,588.00	6,352	
種子吹付					232,928	
50 種子吹付工		ｍ２	1,160.00	200.80	232,928	
【新B-3-4】					2,761,689 4,056,765	1,295,076
構造物撤去工					876,615	
構造物取壊し工					652,260	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
管渠撤去					641,170	
51 構造物取壊し(1)	HPφ700　鉄筋構造物	ｍ３	9.00	22,600.00	203,400	
52 構造物取壊し(2)	HPφ700台座　無筋構造物	ｍ３	26.00	11,090.00	288,340	
53 管渠充填	HPφ700、ｾﾒﾝﾄﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	ｍ３	0.70	195,200.00	136,640	
54 型枠		ｍ２	1.00	12,790	12,790	
既設桝撤去					11,090	
55 既設桝撤去	□1000×1680　無筋構造物	ｍ３	1.00	11,090.00	11,090	
運搬処理工					224,355	
殻運搬(1)					36,156	
56 殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻、施工箇所～仮置場	ｍ３	9.00	2,052	18,468	
57 殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	9.00	311.4	2,802	
58 殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻、仮置場～再資源化施設	ｍ３	9.00	1,654	14,886	
殻運搬(2)					89,110	
59 殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻、施工箇所～仮置場	ｍ３	27.00	1,655	44,685	
60 殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	27.00	311.4	8,407	
61 殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻、仮置場～再資源化施設	ｍ３	27.00	1,334	36,018	
殻処分					96,500	
62 処分費(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻	t	23.00	1,500.00	34,500	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
63 処分費(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻	t	62.00	1,000.00	62,000	
現場発生品運搬（ｽｸﾗｯﾌﾟ）					2,589	
64 現場発生品積込･荷卸	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	t	0.13	12,720	1,653	
65 現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	t	0.13	7,203	936	
舗装撤去工					8,913	
舗装取壊し工					7,307	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断					6,135	
66 舗装版切断	t=15cm以下	m	7.00	876.5	6,135	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し					1,172	
67 舗装版破砕	t=5cm	ｍ２	4.00	293	1,172	
運搬処理工					1,606	
殻運搬					1,006	
68 殻運搬(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、施工箇所～仮置場	ｍ３	0.20	3,600	720	
69 殻積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	0.20	311.4	62	
70 殻運搬(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、仮置場～再資源化施設	ｍ３	0.20	1,121	224	
殻処分					600	
71 処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	0.50	1,200.00	600	
舗装工					38,999	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
アスファルト舗装工					38,999	
遮断層					4,297	
72 材料費	山砂	式	1.00	4,136.00	4,136	
73 遮断層	t=20cm、山砂　■（熊本震災）	ｍ３	0.90	179.3	161	
下層路盤(車道・路肩部)					7,452	
74 下層路盤(車道･路肩部)	t=36cm、2層施工、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	4.00	1,863	7,452	
上層路盤(車道・路肩部)					6,768	
75 上層路盤(車道･路肩部)	t=20cm、2層施工、粒度調整砕石 M-40	ｍ２	4.00	1,692	6,768	
表層(車道・路肩部)					15,056	
76 表層(車道･路肩部)	t=5cm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	4.00	3,764	15,056	
資材積込運搬(1)					1,252	
77 資材積込	山砂、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	0.90	311.6	280	
78 資材運搬	山砂、仮置場～施工箇所	ｍ３	0.90	1,080	972	
資材積込運搬(2)					2,783	
79 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	2.00	311.6	623	
80 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	2.00	1,080	2,160	
資材積込運搬(3)					1,391	
81 資材積込	M-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	1.00	311.6	311	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
82 資材運搬	M-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	1.00	1,080	1,080	
排水工					1,789,154 3,084,230	1,295,076
作業土工					767,876	
床掘り					49,936	
83 床掘り	標準	ｍ３	160.00	312.1	49,936	
埋戻し					578,780	
84 埋戻し(1)	最大埋戻幅1.0～4.0m未満	ｍ３	200.00	2,677	535,400	
85 埋戻し(2)	最大埋戻幅4.0m以上	ｍ３	30.00	1,446	43,380	
土砂等運搬					139,160	
86 土砂積込	仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	100.00	311.6	31,160	
87 土砂運搬	仮置場～施工箇所	ｍ３	100.00	1,080	108,000	
管渠工					290,279	
管渠					277,755	
88 材料費	FRPM管φ900（2種）、RC-40	式	1.00	243,544.00	243,544	
89 FRPM管敷設	φ900（2種）	ｍ	3.00	4,265.32	12,795	
90 砕石基礎	RC-40	ｍ３	8.00	2,677	21,416	
資材積込運搬					12,524	
91 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	9.00	311.6	2,804	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
92 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	9.00	1,080	9,720	
集水桝工					730,999	
					2,026,075	1,295,076
集水桝					730,165	
93 材料費	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、足掛金物	式	1.00	301,550.00	301,550	
94 基面整正		ｍ２	3.00	671.5	2,014	
95 基礎砕石	t=20cm、RC-40	ｍ２	3.00	2,035	6,105	
96 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	0.70	12,790	8,953	
97 均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	0.30	52,440	15,732	
98 型枠		ｍ２	19.00	14,150	268,850	
99 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	24-12-25(20)(BB)　W/C≦55%	ｍ３	2.00	47,190	94,380	
100 鉄筋加工・組立	SD345　D13	t	0.13	200,600.00	26,078	
101 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置	1200×1200	枚	1.00	6,503.00	6,503	
資材積込運搬					834	
102 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	0.60	311.6	186	
103 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	0.60	1,080	648	
仮設備工					0	
					1,295,076	1,295,076
574 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096　新D-5-2a～新B-3-4区間		0.00	0.00	0	
		枚	103.00	7,206.00	742,218	742,218
575 敷鉄板設置･撤去	22×1,524×6,096		0.00	0.00	0	
		ｍ２	957.00	577.70	552,858	552,858

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
緑地工					48,008	
植生工					48,008	
張芝					15,880	
104 張芝工	全面張	ｍ２	10.00	1,588.00	15,880	
種子吹付					32,128	
105 種子吹付		ｍ２	160.00	200.80	32,128	
【B-3-2】					4,396,155 4,376,033	-20,122
構造物撤去工					312,800 292,678	-20,122
構造物取壊し工					203,400	
構造物取壊し					203,400	
106 既設側溝撤去	VS800×1000撤去　鉄筋構造物	ｍ３	9.00	22,600.00	203,400	
運搬処理工					109,400 89,278	-20,122
殻運搬					36,156	
107 殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻、施工箇所～仮置場	ｍ３	9.00	2,052	18,468	
108 殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	9.00	311.4	2,802	
109 殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻、仮置場～再資源化施設	ｍ３	9.00	1,654	14,886	
殻処分					33,000	
110 処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻	t	22.00	1,500.00	33,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
現場発生品運搬（ｽｸﾗｯﾌﾟ）					40,244	
					20,122	-20,122
111 現場発生品積込･荷卸	鋼材（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）		2.02	12,720	25,694	
		t	1.01	12,720	12,847	-12,847
112 現場発生品及び支給品運搬	鋼材（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）		2.02	7,203	14,550	
		t	1.01	7,203	7,275	-7,275
舗装撤去工					59,633	
舗装取壊し工					43,569	
舗装版切断					30,677	
113 舗装版切断	t=15cm以下	m	35.00	876.5	30,677	
舗装版取壊し					12,892	
114 舗装版破砕	t=15cm以下	ｍ２	44.00	293	12,892	
運搬処理工					16,064	
殻運搬					10,064	
115 殻運搬(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、施工箇所～仮置場	ｍ３	2.00	3,600	7,200	
116 殻積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	2.00	311.4	622	
117 殻運搬(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、仮置場～再資源化施設	ｍ３	2.00	1,121	2,242	
殻処分					6,000	
118 処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	5.00	1,200.00	6,000	
舗装工					391,470	
アスファルト舗装工					391,470	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
遮断層					39,903	
119 材料費	山砂	式	1.00	38,469.00	38,469	
120 遮断層	t=20cm、山砂　■（熊本震災）	ｍ３	8.00	179.3	1,434	
下層路盤(車道・路肩部)					76,383	
121 下層路盤(車道･路肩部)	t=36cm、2層施工、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	41.00	1,863	76,383	
上層路盤(車道・路肩部)					69,372	
122 上層路盤(車道･路肩部)	t=20cm、2層施工、粒度調整砕石 M-40	ｍ２	41.00	1,692	69,372	
表層(車道・路肩部)					154,324	
123 表層(車道･路肩部)	t=5cm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	41.00	3,764	154,324	
資材積込運搬(1)					11,132	
124 資材積込	山砂、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	8.00	311.6	2,492	
125 資材運搬	山砂、仮置場～施工箇所	ｍ３	8.00	1,080	8,640	
資材積込運搬(2)					27,832	
126 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	20.00	311.6	6,232	
127 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	20.00	1,080	21,600	
資材積込運搬(3)					12,524	
128 資材積込	M-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	9.00	311.6	2,804	
129 資材運搬	M-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	9.00	1,080	9,720	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
排水工					3,623,308	
作業土工					102,157	
床掘り					21,847	
130 床掘り	標準	ｍ３	70.00	312.1	21,847	
埋戻し					80,310	
131 埋戻し	最大幅1.0～4.0m未満	ｍ３	30.00	2,677	80,310	
残土処理工					274,684	
土砂等運搬					202,684	
132 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	40.00	1,080	43,200	
133 土砂積込	仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	40.00	261.1	10,444	
134 土砂等運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	40.00	3,726	149,040	
処分費					72,000	
135 処分費	土砂	ｍ３	40.00	1,800	72,000	
側溝工					3,246,467	
自由勾配側溝（横断用）					3,246,467	
136 基面整正		ｍ２	31.00	671.5	20,816	
137 自由勾配側溝	VS1000×1400	ｍ	22.00	146,000.00	3,212,000	
138 蓋版設置	T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　170kg未満	枚	11.00	1,241.00	13,651	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
緑地工					8,944	
植生工					8,944	
張芝					7,940	
139 張芝工	全面張	ｍ２	5.00	1,588.00	7,940	
種子吹付					1,004	
140 種子吹付工		ｍ２	5.00	200.80	1,004	
【B-3-3】					4,670,484	
構造物撤去工					513,995	
構造物取壊し工					384,200	
構造物取壊し					384,200	
141 既設側溝撤去	VS800×1200撤去　鉄筋構造物	ｍ３	15.00	22,600.00	339,000	
142 既設桝撤去	□800×1530撤去　鉄筋構造物	ｍ３	2.00	22,600.00	45,200	
運搬処理工					129,795	
殻運搬					68,295	
143 殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻、施工箇所～仮置場	ｍ３	17.00	2,052	34,884	
144 殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	17.00	311.4	5,293	
145 殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻、仮置場～再資源化施設	ｍ３	17.00	1,654	28,118	
殻処分					61,500	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
146 処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻	t	41.00	1,500.00	61,500	
舗装撤去工					52,678	
舗装取壊し工					46,757	
舗装版切断					42,948	
147 舗装版切断	t=15cm以下	m	49.00	876.5	42,948	
舗装版取壊し					3,809	
148 舗装版破砕	t=15cm以下	ｍ２	13.00	293	3,809	
運搬処理工					5,921	
殻運搬					3,521	
149 殻運搬(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、施工箇所～仮置場	ｍ３	0.70	3,600	2,520	
150 殻積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	0.70	311.4	217	
151 殻運搬(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、仮置場～再資源化施設	ｍ３	0.70	1,121	784	
殻処分					2,400	
152 処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	2.00	1,200.00	2,400	
舗装工					123,346	
アスファルト舗装工					123,346	
遮断層					12,893	
153 材料費	山砂	式	1.00	12,356.00	12,356	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
154 遮断層	t=20cm、山砂　■（熊本震災）	ｍ３	3.00	179.3	537	
下層路盤(車道・路肩部)					24,219	
155 下層路盤(車道･路肩部)	t=36cm、2層施工、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	13.00	1,863	24,219	
上層路盤(車道・路肩部)					21,996	
156 上層路盤(車道･路肩部)	t=20cm、2層施工、粒度調整砕石 M-40	ｍ２	13.00	1,692	21,996	
表層(車道・路肩部)					48,932	
157 表層(車道･路肩部)	t=5cm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	13.00	3,764	48,932	
資材積込運搬(1)					4,174	
158 資材積込	山砂、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	3.00	311.6	934	
159 資材運搬	山砂、仮置場～施工箇所	ｍ３	3.00	1,080	3,240	
資材積込運搬(2)					6,958	
160 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	5.00	311.6	1,558	
161 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	5.00	1,080	5,400	
資材積込運搬(3)					4,174	
162 資材積込	M-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	3.00	311.6	934	
163 資材運搬	M-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	3.00	1,080	3,240	
排水工					3,863,281	
作業土工					397,946	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
床掘り					49,936	
164 床掘り	標準	ｍ３	160.00	312.1	49,936	
埋戻し					348,010	
165 埋戻し	最大埋戻幅1.0m以上4.0m未満	ｍ３	130.00	2,677	348,010	
残土処理工					137,342	
土砂等運搬					101,342	
166 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	20.00	1,080	21,600	
167 土砂積込	仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	20.00	261.1	5,222	
168 土砂等運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	20.00	3,726	74,520	
処分費					36,000	
169 処分費	土砂	ｍ３	20.00	1,800	36,000	
側溝工					3,327,993	
自由勾配側溝（縦断用）					3,327,993	
170 基面整正		ｍ２	62.00	671.5	41,633	
171 自由勾配側溝	VS1000×1400	ｍ	44.00	74,690.00	3,286,360	
緑地工					117,184	
植生工					117,184	
張芝					111,160	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
172 張芝工	全面張	ｍ２	70.00	1,588.00	111,160	
種子吹付					6,024	
173 種子吹付工		ｍ２	30.00	200.80	6,024	
【新A-3】					34,532,827 35,288,525	755,698
排水工					4,411,707	
作業土工					763,084	
床掘り					99,872	
174 床掘り	標準	ｍ３	320.00	312.1	99,872	
埋戻し					615,710	
175 埋戻し	最大幅1.0m以上4m未満	ｍ３	230.00	2,677	615,710	
土砂等運搬					47,502	
176 土砂等運搬	施工箇所～仮置場	ｍ３	60.00	791.7	47,502	
管渠工					3,627,320	
管渠					3,483,891	
177 材料費	FRPM管φ500（2種）、曲管、RC-40	式	1.00	2,900,251.00	2,900,251	
178 FRPM管敷設	φ500（2種）	ｍ	82.00	3,200.00	262,400	
179 砕石基礎	RC-40	ｍ３	120.00	2,677	321,240	
資材積込運搬					143,429	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
180 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	130.00	311.6	40,508	
181 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	130.00	791.7	102,921	
桝工					21,303	
既設桝改修	桝A-3-1、A-3-2				21,303	
182 ｺﾝｸﾘｰﾄ部分取壊し	無筋構造物	ｍ３	0.10	48,180.00	4,818	
183 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填		ｍ３	0.05	329,700.00	16,485	
管渠工（泥土圧式推進工法）					30,062,140 30,817,838	755,698
泥土圧推進工					18,535,447	
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管					6,422,000	
184 材料費	RTφ500	式	1.00	6,422,000.00	6,422,000	
管推進工					10,803,537	
185 推進工		ｍ	86.00	113,906.25	9,795,937	
186 発生土処分工(1)	施工箇所～仮置場（貯留槽）	ｍ３	40.00	11,820.00	472,800	
187 発生土処分工(2)	仮置場（貯留槽）～再資源化施設	ｍ３	40.00	13,370.00	534,800	
処分費					520,000	
188 処分費	推進泥土	ｍ３	40.00	13,000.00	520,000	
注入工					789,910	
189 滑材注入工		ｍ	86.00	6,874.00	591,164	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
190 注水工		m	86.00	2,311.00	198,746	
立坑内管敷設工					137,246	
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工					26,556	
191 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管布設	RTφ500	m	3.00	8,852.00	26,556	
管基礎工					110,690	
192 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	m３	1.00	54,090	54,090	
193 型枠		m２	4.00	14,150	56,600	
仮設備工					2,726,004 3,481,702	755,698
仮設備工					2,726,004 3,481,702	755,698
194 発進坑口工		箇所	1.00	206,400.00	206,400	
195 到達坑口工		箇所	1.00	206,400.00	206,400	
196 推進設備工		箇所	1.00	956,600.00	956,600	
197 先導体据付工		箇所	1.00	135,100.00	135,100	
198 先導体撤去工（分割回収）		箇所	1.00	405,300.00	405,300	
199 ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ類撤去工		m	86.00	4,502.00	387,172	
200 ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ類清掃工		m	86.00	1,470.00	126,420	
201 鏡切り工（発進）		箇所	1.00	13,656.00	13,656	
202 鏡切り工（到達）		箇所	1.00	13,656.00	13,656	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
203 貯泥槽設置・撤去		式	1.00	275,300.00	275,300	
576 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096　新A-3区間		0.00	0.00	0	
		枚	68.00	5,744.00	390,592	390,592
577 敷鉄板設置･撤去			0.00	0.00	0	
		ｍ２	632.00	577.70	365,106	365,106
立坑基礎工					169,331	
発進立坑基礎					136,670	
204 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	2.00	54,090	108,180	
205 基礎砕石	RC-40、t=20cm	ｍ２	14.00	2,035	28,490	
到達立坑基礎					28,249	
206 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	0.40	55,360	22,144	
207 基礎砕石	RC-40、t=20cm	ｍ２	3.00	2,035	6,105	
資材積込運搬					4,412	
208 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	4.00	311.6	1,246	
209 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	4.00	791.7	3,166	
支圧壁工					186,960	
支圧壁ｺﾝｸﾘｰﾄ					164,780	
210 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	2.00	54,090	108,180	
211 型枠		ｍ２	4.00	14,150	56,600	
支圧壁撤去					22,180	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
212 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	無筋構造物	ｍ３	2.00	11,090.00	22,180	
運搬処理工(1)					9,674	
殻運搬					5,674	
213 殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(殻)、施工箇所～仮置場	ｍ３	2.00	1,192	2,384	
214 殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(殻)、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	2.00	311.4	622	
215 殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(殻)、仮置場～再資源化施設	ｍ３	2.00	1,334	2,668	
殻処分					4,000	
216 処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	t	4.00	1,000.00	4,000	
管清掃工					481,342	
管清掃					481,342	
217 管清掃工		m	86.00	5,597.00	481,342	
発進立坑工					4,287	
作業土工					4,287	
218 掘削	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　■（熊本震災）	ｍ３	10.00	428.7	4,287	
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工(1)					2,458,431	
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工					2,447,275	
219 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工	機械掘削	m	3.00	384,100.00	1,152,300	
220 ｸﾞﾗｳﾄ注入工		ｍ３	3.00	44,260.00	132,780	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
221 機械投入埋戻工	流用土	ｍ３	43.00	5,337.00	229,491	
222 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工	小判形、2,500mm	ｍ	1.00	48,370.00	48,370	
223 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ支保		t	1.80	72,560.00	130,608	
224 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ支保賃料		t	1.80	32,070.00	57,726	
225 材料費	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	式	1.00	696,000.00	696,000	
現場発生品運搬（ｽｸﾗｯﾌﾟ）					11,156	
226 現場発生品積込･荷卸	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（撤去分）	t	0.56	12,720	7,123	
227 現場発生品運搬	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（撤去分）	t	0.56	7,203	4,033	
運搬処理工(2)					47,565	
残土処理					34,965	
228 残土運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	7.00	1,008	7,056	
229 残土積込	仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	7.00	261.1	1,827	
230 残土運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	7.00	3,726	26,082	
処分費					12,600	
231 残土処分		ｍ３	7.00	1,800	12,600	
管路路面覆工(1)					819,751	
覆工					818,649	
232 覆工板･覆工板受桁設置工		ｍ２	21.00	10,050.00	211,050	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
233 覆工板･覆工板受桁撤去工		ｍ２	21.00	6,210.00	130,410	
234 覆工板開閉工	立坑築造時、推進時	ｍ２	303.00	1,196.00	362,388	
235 覆工板賃料	鋼製（補強型）	ｍ２	21.00	3,304.00	69,384	
236 覆工板受桁・桁受賃料	H-250	ｍ２	21.00	1,619.00	33,999	
237 （受桁）基礎砕石	RC-40、t=15cm	ｍ２	6.00	1,903	11,418	
資材積込運搬					1,102	
238 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	1.00	311.6	311	
239 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	1.00	791.7	791	
到達立坑工					2,143	
作業土工					2,143	
240 掘削	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　■（熊本震災）	ｍ３	5.00	428.7	2,143	
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工(2)					661,105	
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工					656,524	
241 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工	人力掘削	ｍ	2.00	134,900.00	269,800	
242 ｸﾞﾗｳﾄ注入工		ｍ３	0.80	44,260.00	35,408	
243 人力投入埋戻工	流用土	ｍ３	6.00	9,971.00	59,826	
244 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工	円形、1,800mm	ｍ	1.00	60,990.00	60,990	
245 材料費	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	式	1.00	230,500.00	230,500	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
現場発生品運搬（ｽｸﾗｯﾌﾟ）					4,581	
246 現場発生品積込･荷卸	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（撤去分）	t	0.23	12,720	2,925	
247 現場発生品運搬	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（撤去分）	t	0.23	7,203	1,656	
運搬処理工(3)					45,140	
残土処理					36,140	
248 残土運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	5.00	3,241	16,205	
249 残土積込	仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	5.00	261.1	1,305	
250 残土運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	5.00	3,726	18,630	
処分費					9,000	
251 残土処分		ｍ３	5.00	1,800	9,000	
管路路面覆工(2)					214,204	
覆工					213,654	
252 覆工板･覆工板受桁設置工		ｍ２	9.00	10,050.00	90,450	
253 覆工板･覆工板受桁撤去工		ｍ２	9.00	6,210.00	55,890	
254 覆工板開閉工	立坑築造時	ｍ２	27.00	1,196.00	32,292	
255 覆工板賃料	鋼製（補強型）	ｍ２	9.00	2,274.00	20,466	
256 覆工板受桁・桁受賃料	H-250	ｍ２	9.00	983.00	8,847	
257 （受桁）基礎砕石	RC-40、t=15cm	ｍ２	3.00	1,903	5,709	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
資材積込運搬					550	
258 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	0.50	311.6	155	
259 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	0.50	791.7	395	
補助地盤改良工					2,709,370	
固結工					1,521,330	
260 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法（発進坑口）	複相方式　削孔長L=3.247m	本	15.00	66,430.00	996,450	
261 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法（到達坑口）	複相方式　削孔長L=2.992m	本	9.00	58,320.00	524,880	
注入設備					1,097,700	
262 注入設備据付･解体		現場	1.00	667,700.00	667,700	
263 注入設備移設	発進坑口→到達坑口	回	1.00	430,000.00	430,000	
汚泥処理					90,340	
264 排水汚泥土処理		日	2.00	45,170.00	90,340	
ﾏﾝﾎｰﾙ設置工					854,140	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ（発進立坑部）					327,460	
265 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ	基	1.00	255,400	255,400	
266 削孔費	FRPMφ500mm用	式	1.00	18,800.00	18,800	
267 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	2.00	12,790	25,580	
268 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	0.50	55,360	27,680	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ（到達立坑部）					526,680	
269 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ	基	1.00	394,100	394,100	
270 削孔費	RTφ500mm用	式	1.00	24,400.00	24,400	
271 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	2.00	54,090	108,180	
緑地工					58,980	
植生工					58,980	
張芝					4,764	
272 張芝工	全面張	ｍ２	3.00	1,588.00	4,764	
種子吹付					54,216	
273 種子吹付工		ｍ２	270.00	200.80	54,216	
【新A-6-1】					29,017,670 29,395,028	377,358
構造物撤去工					65,862	
構造物取壊し工					26,830	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断					4,650	
274 舗装版切断	t=15cm以下	ｍ	3.00	1,550	4,650	
皿型排水溝					22,180	
275 ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去	t=15cm	ｍ３	2.00	11,090.00	22,180	
運搬処理工(1)					10,674	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
殻運搬					5,674	
276 殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（殻）、施工箇所～仮置場	ｍ３	2.00	1,192	2,384	
277 殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ（殻）、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	2.00	311.4	622	
278 殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（殻）、仮置場～再資源化施設	ｍ３	2.00	1,334	2,668	
殻処分					5,000	
279 処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻	t	5.00	1,000.00	5,000	
舗装取壊し工					20,768	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断					12,271	
280 舗装版切断	t=15cm以下	m	14.00	876.5	12,271	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕					8,497	
281 舗装版破砕	t=5cm	ｍ２	29.00	293	8,497	
運搬処理工(2)					7,590	
殻運搬					3,990	
282 殻運搬(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ（殻）、施工箇所～仮置場	ｍ３	1.00	2,558	2,558	
283 殻積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ（殻）、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	1.00	311.4	311	
284 殻運搬(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ（殻）、仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.00	1,121	1,121	
殻処分					3,600	
285 処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	3.00	1,200.00	3,600	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
舗装工					218,690	
アスファルト舗装工					218,690	
遮断層					28,043	
286 材料費	山砂	式	1.00	26,968.00	26,968	
287 遮断層	t=20cm、山砂　■（熊本震災）	ｍ３	6.00	179.3	1,075	
下層路盤(車道・路肩部)					54,027	
288 下層路盤(車道･路肩部)	t=36cm、2層施工、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	ｍ２	29.00	1,863	54,027	
上層路盤(車道・路肩部)					49,068	
289 上層路盤(車道･路肩部)	t=20cm、2層施工、粒度調整砕石　M-40	ｍ２	29.00	1,692	49,068	
表層(車道・路肩部)					65,656	
290 表層(車道･路肩部)	t=5cm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	29.00	2,264	65,656	
資材積込運搬(1)					5,971	
291 資材積込	山砂、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	6.00	311.6	1,869	
292 資材運搬	山砂、仮置場～施工箇所	ｍ３	6.00	683.8	4,102	
資材積込運搬(2)					9,954	
293 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	10.00	311.6	3,116	
294 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	10.00	683.8	6,838	
資材積込運搬(3)					5,971	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
295 資材積込	M-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	6.00	311.6	1,869	
296 資材運搬	M-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	6.00	683.8	4,102	
排水工					3,867,260	
作業土工					702,627	
床掘り					96,751	
297 床掘り	標準	ｍ３	310.00	312.1	96,751	
埋戻し					347,040	
298 埋戻し	最大埋戻幅4.0m以上	ｍ３	240.00	1,446	347,040	
土砂等運搬					186,836	
299 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	40.00	683.8	27,352	
300 土砂積込	仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	40.00	261.1	10,444	
301 土砂等運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	40.00	3,726	149,040	
処分費					72,000	
302 処分費	土砂	ｍ３	40.00	1,800	72,000	
管渠工					3,025,555	
管渠					2,926,015	
303 材料費	FRPM管φ500（2種）、曲管、RC-40	式	1.00	2,483,485.00	2,483,485	
304 FRPM管敷設	φ500（2種）	ｍ	63.00	3,200.00	201,600	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
305 砕石基礎	RC-40	ｍ３	90.00	2,677	240,930	
資材積込運搬					99,540	
306 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	100.00	311.6	31,160	
307 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	100.00	683.8	68,380	
側溝工					121,072	
皿型排水溝復旧					119,082	
308 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	2.00	46,220	92,440	
309 基礎砕石	RC-40、t=15cm	ｍ２	14.00	1,903	26,642	
資材積込運搬					1,990	
310 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	2.00	311.6	623	
311 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	2.00	683.8	1,367	
桝工					18,006	
既設桝改修	桝A-6-1、A-6-2				18,006	
312 ｺﾝｸﾘｰﾄ部分取壊し	無筋構造物	ｍ３	0.10	48,180.00	4,818	
313 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填		ｍ３	0.04	329,700.00	13,188	
管渠工（泥土圧式推進工法）					24,795,946 25,173,304	377,358
泥土圧推進工					13,081,175	
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管					4,550,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
314 材料費	RTφ500	式	1.00	4,550,000.00	4,550,000	
管推進工					7,590,075	
315 推進工		m	60.00	113,906.25	6,834,375	
316 発生土処分工(1)	施工箇所～仮置場（貯留槽）	ｍ３	30.00	11,820.00	354,600	
317 発生土処分工(2)	仮置場（貯留槽）～再資源化施設	ｍ３	30.00	13,370.00	401,100	
処分費					390,000	
318 処分費	推進泥土	ｍ３	30.00	13,000.00	390,000	
注入工					551,100	
319 滑材注入工		m	60.00	6,874.00	412,440	
320 注水工		m	60.00	2,311.00	138,660	
立坑内管敷設工					137,246	
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工					26,556	
321 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管布設	RTφ500	m	3.00	8,852.00	26,556	
管基礎工					110,690	
322 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	1.00	54,090	54,090	
323 型枠		ｍ２	4.00	14,150	56,600	
仮設備工					2,570,732 2,948,090	377,358
仮設備工					2,570,732 2,948,090	377,358

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
324 発進坑口工		箇所	1.00	206,400.00	206,400	
325 到達坑口工		箇所	1.00	206,400.00	206,400	
326 推進設備工		箇所	1.00	956,600.00	956,600	
327 先導体据付工		箇所	1.00	135,100.00	135,100	
328 先導体撤去工（分割回収）		箇所	1.00	405,300.00	405,300	
329 ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ類撤去工		m	60.00	4,502.00	270,120	
330 ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ類清掃工		m	60.00	1,470.00	88,200	
331 鏡切り工（発進）		箇所	1.00	13,656.00	13,656	
332 鏡切り工（到達）		箇所	1.00	13,656.00	13,656	
333 貯泥槽設置・撤去		式	1.00	275,300.00	275,300	
578 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096　新A-6-1区間	枚	0.00 30.00	0.00 7,206.00	0 216,180	216,180
579 敷鉄板設置･撤去		ｍ２	0.00 279.00	0.00 577.70	0 161,178	161,178
立坑基礎工					161,329	
発進立坑基礎					136,670	
334 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	2.00	54,090	108,180	
335 基礎砕石	RC-40、t=20cm	ｍ２	14.00	2,035	28,490	
到達立坑基礎					20,678	
336 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	0.30	55,360	16,608	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
337 基礎砕石	RC-40、t=20cm	ｍ２	2.00	2,035	4,070	
資材積込運搬					3,981	
338 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	4.00	311.6	1,246	
339 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	4.00	683.8	2,735	
支圧壁工					186,960	
支圧壁ｺﾝｸﾘｰﾄ					164,780	
340 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	2.00	54,090	108,180	
341 型枠		ｍ２	4.00	14,150	56,600	
支圧壁撤去					22,180	
342 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	無筋構造物	ｍ３	2.00	11,090.00	22,180	
運搬処理工(1)					9,674	
殻運搬					5,674	
343 殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(殻)、施工箇所～仮置場	ｍ３	2.00	1,192	2,384	
344 殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(殻)、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	2.00	311.4	622	
345 殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(殻)、仮置場～再資源化施設	ｍ３	2.00	1,334	2,668	
殻処分					4,000	
346 処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	t	4.00	1,000.00	4,000	
管清掃工					335,820	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
管清掃					335,820	
347 管清掃工		m	60.00	5,597.00	335,820	
発進立坑工					4,287	
作業土工					4,287	
348 掘削	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　■（熊本震災）	m３	10.00	428.7	4,287	
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工(1)					2,627,104	
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工					2,615,948	
349 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工	機械掘削	m	3.00	384,100.00	1,152,300	
350 ｸﾞﾗｳﾄ注入工		m３	3.00	44,260.00	132,780	
351 機械投入埋戻工	流用土	m３	48.00	5,337.00	256,176	
352 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工	小判形、2,500mm	m	1.00	48,370.00	48,370	
353 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ支保		t	2.08	72,560.00	150,924	
354 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ支保賃料		t	2.08	30,480.00	63,398	
355 材料費	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	式	1.00	812,000.00	812,000	
現場発生品運搬（ｽｸﾗｯﾌﾟ）					11,156	
356 現場発生品積込･荷卸	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（撤去分）	t	0.56	12,720	7,123	
357 現場発生品運搬	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（撤去分）	t	0.56	7,203	4,033	
運搬処理工(2)					47,565	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
残土処理					34,965	
358 残土運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	7.00	1,008	7,056	
359 残土積込	仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	7.00	261.1	1,827	
360 残土運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	7.00	3,726	26,082	
処分費					12,600	
361 残土処分		ｍ３	7.00	1,800	12,600	
管路路面覆工(1)					816,136	
覆工					815,142	
362 覆工板･覆工板受桁設置工		ｍ２	21.00	10,050.00	211,050	
363 覆工板･覆工板受桁撤去工		ｍ２	21.00	6,210.00	130,410	
364 覆工板開閉工	立坑築造時、推進時	ｍ２	303.00	1,196.00	362,388	
365 覆工板賃料	鋼製（補強型）	ｍ２	21.00	3,304.00	69,384	
366 覆工板受桁・桁受賃料	H-250	ｍ２	21.00	1,452.00	30,492	
367 （受桁）基礎砕石	RC-40、t=15cm	ｍ２	6.00	1,903	11,418	
資材積込運搬					994	
368 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	1.00	311.6	311	
369 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	1.00	683.8	683	
到達立坑工					1,286	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
作業土工					1,286	
370 掘削	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　■（熊本震災）	ｍ３	3.00	428.7	1,286	
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工(2)					834,196	
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工					830,013	
371 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工	人力掘削	ｍ	3.00	134,900.00	404,700	
372 ｸﾞﾗｳﾄ注入工		ｍ３	1.00	44,260.00	44,260	
373 人力投入埋戻工	流用土	ｍ３	3.00	9,971.00	29,913	
374 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工	円形、1,800mm	ｍ	1.00	60,990.00	60,990	
375 材料費	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	式	1.00	290,150.00	290,150	
現場発生品運搬（ｽｸﾗｯﾌﾟ）					4,183	
376 現場発生品積込･荷卸	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（撤去分）	ｔ	0.21	12,720	2,671	
377 現場発生品運搬	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（撤去分）	ｔ	0.21	7,203	1,512	
運搬処理工(3)					68,528	
残土処理					54,128	
378 残土運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	8.00	2,779	22,232	
379 残土積込	仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	8.00	261.1	2,088	
380 残土運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	8.00	3,726	29,808	
処分費					14,400	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
381 残土処分		ｍ３	8.00	1,800	14,400	
管路路面覆工(2)					96,456	
覆工					96,158	
382 覆工板･覆工板受桁設置工		ｍ２	4.00	10,050.00	40,200	
383 覆工板･覆工板受桁撤去工		ｍ２	4.00	6,210.00	24,840	
384 覆工板開閉工	立坑築造時	ｍ２	12.00	1,196.00	14,352	
385 覆工板賃料	鋼製（補強型）	ｍ２	4.00	2,274.00	9,096	
386 覆工板受桁・桁受賃料	H-250	ｍ２	4.00	966.00	3,864	
387 （受桁）基礎砕石	RC-40、t=15cm	ｍ２	2.00	1,903	3,806	
資材積込運搬					298	
388 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	0.30	311.6	93	
389 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	0.30	683.8	205	
補助地盤改良工					2,948,420	
固結工					1,952,910	
390 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法（発進坑口）	複相方式　削孔長L=3.672m	本	15.00	77,280.00	1,159,200	
391 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法（到達坑口）	複相方式　削孔長L=4.231m	本	9.00	88,190.00	793,710	
注入設備					860,000	
392 注入設備移設	同一現場内別工区→発進坑口→到達坑口	回	2.00	430,000.00	860,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
汚泥処理					135,510	
393 排水汚泥土処理		日	3.00	45,170.00	135,510	
ﾏﾝﾎｰﾙ設置工					869,032	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ（発進立坑部）					345,460	
394 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ	基	1.00	273,400	273,400	
395 削孔費	FRPMφ500mm用	式	1.00	18,800.00	18,800	
396 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	2.00	12,790	25,580	
397 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	0.50	55,360	27,680	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ（到達立坑部）					523,572	
398 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ	基	1.00	340,100	340,100	
399 削孔費	RTφ500mm用	式	1.00	19,200.00	19,200	
400 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	3.00	54,090	162,270	
401 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	0.07	12,790	895	
402 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	0.02	55,360	1,107	
緑地工					69,912	
植生工					69,912	
張芝					31,760	
403 張芝工	全面張	ｍ２	20.00	1,588.00	31,760	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
種子吹付					38,152	
404 種子吹付工		ｍ２	190.00	200.80	38,152	
【新HC-1A-2】					25,479,096	
					25,812,407	333,311
構造物撤去工					99,923	
					115,850	15,927
排水構造物撤去工					22,640	
U型側溝撤去					22,640	
405 U型側溝	U360×360　再利用撤去	ｍ	5.00	4,528.00	22,640	
構造物取壊し工					20,795	
					31,885	11,090
コンクリート構造物取壊し					20,795	
					31,885	11,090
406 構造物とりこわし(1)	U360×360均しｺﾝ　無筋構造物	ｍ３	0.06	11,090.00	665	
407 構造物とりこわし(2)	HPφ400　鉄筋構造物	ｍ３	0.40	22,600.00	9,040	
408 構造物とりこわし(3)	HPφ400台座　無筋構造物		1.00	11,090.00	11,090	
		ｍ３	2.00	11,090.00	22,180	11,090
運搬処理工(1)					8,704	
					13,541	4,837
殻運搬(1)					1,367	
409 殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻、施工箇所～仮置場	ｍ３	0.40	1,456	582	
410 殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	0.40	311.4	124	
411 殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻、仮置場～再資源化施設	ｍ３	0.40	1,654	661	
殻運搬(2)					2,837	
					5,674	2,837

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
412 殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻、施工箇所～仮置場		1.00	1,192	1,192	
		ｍ３	2.00	1,192	2,384	1,192
413 殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻、仮置場　■（熊本震災）		1.00	311.4	311	
		ｍ３	2.00	311.4	622	311
414 殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻、仮置場～再資源化施設		1.00	1,334	1,334	
		ｍ３	2.00	1,334	2,668	1,334
殻処分					4,500	
					6,500	2,000
415 処分費(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）殻					
		t	1.00	1,500.00	1,500	
416 処分費(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻		3.00	1,000.00	3,000	
		t	5.00	1,000.00	5,000	2,000
舗装取壊し工					33,046	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断					21,912	
417 舗装版切断	t=15cm以下					
		ｍ	25.00	876.5	21,912	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕					11,134	
418 舗装版破砕	t=5cm					
		ｍ２	38.00	293	11,134	
運搬処理工(2)					14,738	
殻運搬					8,738	
419 殻運搬(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ（殻）、施工箇所～仮置場					
		ｍ３	2.00	2,937	5,874	
420 殻積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ（殻）、仮置場　■（熊本震災）					
		ｍ３	2.00	311.4	622	
421 殻運搬(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ（殻）、仮置場～再資源化施設					
		ｍ３	2.00	1,121	2,242	
殻処分					6,000	
422 処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻					
		t	5.00	1,200.00	6,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
舗装工					299,457	
アスファルト舗装工					299,457	
遮断層					37,515	
423 材料費	山砂	式	1.00	36,081.00	36,081	
424 遮断層	t=20cm、山砂　■（熊本震災）	ｍ３	8.00	179.3	1,434	
下層路盤(車道・路肩部)					70,794	
425 下層路盤(車道･路肩部)	t=36cm、2層施工、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	ｍ２	38.00	1,863	70,794	
上層路盤(車道・路肩部)					64,296	
426 上層路盤(車道･路肩部)	t=20cm、2層施工、粒度調整砕石　M-40	ｍ２	38.00	1,692	64,296	
表層(車道・路肩部)					86,032	
427 表層(車道･路肩部)	t=5cm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	38.00	2,264	86,032	
資材積込運搬(1)					8,825	
428 資材積込	山砂、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	8.00	311.6	2,492	
429 資材運搬	山砂、仮置場～施工箇所	ｍ３	8.00	791.7	6,333	
資材積込運搬(2)					22,066	
430 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	20.00	311.6	6,232	
431 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	20.00	791.7	15,834	
資材積込運搬(3)					9,929	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
432 資材積込	M-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	9.00	311.6	2,804	
433 資材運搬	M-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	9.00	791.7	7,125	
排水工					3,765,054	
作業土工					373,849	
床掘り					73,343	
434 床掘り(1)	自由勾配側溝、VU管	ｍ３	220.00	312.1	68,662	
435 床掘り(2)	桝新HC-1A-2-1	ｍ３	5.00	312.1	1,560	
436 床掘り(3)	桝新HC-1A-2-2	ｍ３	10.00	312.1	3,121	
埋戻し					268,838	
437 埋戻し(1)	最大埋戻幅4.0m以上	ｍ３	160.00	1,446	231,360	
438 埋戻し(2)	最大埋戻幅1.0m以上4.0m未満	ｍ３	4.00	2,677	10,708	
439 埋戻し(3)	最大埋戻幅1.0m以上4.0m未満	ｍ３	10.00	2,677	26,770	
土砂等運搬					31,668	
440 土砂等運搬	施工箇所～仮置場	ｍ３	40.00	791.7	31,668	
側溝工					1,447,477	
自由勾配側溝（縦断用）					1,402,012	
441 基面整正		ｍ２	28.00	671.5	18,802	
442 自由勾配側溝(1)	VS400×600	ｍ	2.00	24,680.00	49,360	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
443 自由勾配側溝(2)	VS400×700	m	5.00	26,850.00	134,250	
444 自由勾配側溝(3)	VS400×800	m	10.00	28,850.00	288,500	
445 自由勾配側溝(4)	VS400×900	m	10.00	31,250.00	312,500	
446 自由勾配側溝(5)	VS400×1000	m	6.00	35,450.00	212,700	
447 自由勾配側溝(6)	VS400×1100	m	4.00	37,600.00	150,400	
448 自由勾配側溝(7)	VS400×1200	m	6.00	39,250.00	235,500	
U型側溝再設置					45,135	
449 U型側溝	U360×360　復旧	m	5.00	9,027.00	45,135	
資材積込運搬					330	
450 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	m３	0.30	311.6	93	
451 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m３	0.30	791.7	237	
桝工					1,445	
既設桝	桝HC-1A-2-1				1,445	
452 ｺﾝｸﾘｰﾄ部分取壊し	無筋構造物	m３	0.03	48,180.00	1,445	
ﾏﾝﾎｰﾙ工					136,200	
ﾏﾝﾎｰﾙ					136,200	
453 削孔費	φ600用（桝HC-1A-2-1）	式	1.00	136,200.00	136,200	
管渠工					1,367,476	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
管渠					1,323,344	
454 材料費	VU管φ450、砂	式	1.00	906,546.00	906,546	
455 VU管敷設	φ450	m	46.00	6,733.00	309,718	
456 砂基礎		m３	40.00	2,677	107,080	
資材積込運搬					44,132	
457 資材積込	山砂、仮置場　■（熊本震災）	m３	40.00	311.6	12,464	
458 資材運搬	山砂、仮置場～施工箇所	m３	40.00	791.7	31,668	
集水桝工					409,872	
集水桝(1)（桝新HC-1A-2-1）	600×600×890				88,356	
459 基面整正		m２	1.00	671.5	671	
460 基礎砕石	t=15cm、RC-40	m２	1.00	1,903	1,903	
461 型枠		m２	5.00	12,790	63,950	
462 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	m３	0.40	54,580	21,832	
集水桝(2)（桝新HC-1A-2-2）	700×700×1460				321,296	
463 材料費	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	式	1.00	53,800.00	53,800	
464 基面整正		m２	1.00	671.5	671	
465 基礎砕石	t=20cm、RC-40	m２	1.00	2,035	2,035	
466 型枠		m２	11.00	14,150	155,650	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
467 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	1.00	54,090	54,090	
468 蓋版設置	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　700×700	枚	1.00	55,050.00	55,050	
資材積込運搬					220	
469 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	0.20	311.6	62	
470 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	0.20	791.7	158	
既設桝工					28,735	
既設桝補修					28,735	
471 ﾓﾙﾀﾙ充填		ｍ３	0.06	329,700.00	19,782	
472 型枠		ｍ２	0.70	12,790	8,953	
管渠工（泥土圧式推進工法）					21,187,254 21,504,638	317,384
泥土圧推進工					9,894,682	
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管					3,496,000	
473 材料費	RTφ450	式	1.00	3,496,000.00	3,496,000	
管推進工					5,574,992	
474 推進工		ｍ	53.00	86,177.21	4,567,392	
475 発生土処分工(1)	施工箇所～仮置場（貯留槽）	ｍ３	40.00	11,820.00	472,800	
476 発生土処分工(2)	仮置場（貯留槽）～再資源化施設	ｍ３	40.00	13,370.00	534,800	
処分費					520,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
477 処分費	推進泥土	ｍ３	40.00	13,000.00	520,000	
注入工					303,690	
478 滑材注入工		ｍ	53.00	3,858.00	204,474	
479 注水工		ｍ	53.00	1,872.00	99,216	
立坑内管敷設工					113,991	
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工					25,797	
480 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管布設	RTφ450	ｍ	3.00	8,599.00	25,797	
管基礎工					88,194	
481 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	0.90	55,360	49,824	
482 型枠		ｍ２	3.00	12,790	38,370	
仮設備工					2,426,352 2,743,736	317,384
仮設備工					2,426,352 2,743,736	317,384
483 発進坑口工		箇所	1.00	193,000.00	193,000	
484 到達坑口工		箇所	1.00	193,000.00	193,000	
485 推進設備工		箇所	1.00	956,600.00	956,600	
486 先導体据付工		箇所	1.00	135,100.00	135,100	
487 先導体撤去工（分割回収）		箇所	1.00	388,000.00	388,000	
488 ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ類撤去工		ｍ	53.00	3,463.07	183,542	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
489 ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ類清掃工		ｍ	53.00	1,470.00	77,910	
490 鏡切り工（発進）		箇所	1.00	11,950.00	11,950	
491 鏡切り工（到達）		箇所	1.00	11,950.00	11,950	
492 貯泥槽設置・撤去		式	1.00	275,300.00	275,300	
580 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096　新HC-1A-2区間	枚	0.00 40.00	0.00 2,562.00	0 102,480	 102,480
581 敷鉄板設置･撤去		ｍ２	0.00 372.00	0.00 577.70	0 214,904	 214,904
立坑基礎工					172,832	
発進立坑基礎					134,635	
493 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	2.00	54,090	108,180	
494 基礎砕石	RC-40、t=20cm	ｍ２	13.00	2,035	26,455	
到達立坑基礎					33,785	
495 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	0.50	55,360	27,680	
496 基礎砕石	RC-40、t=20cm	ｍ２	3.00	2,035	6,105	
資材積込運搬					4,412	
497 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	4.00	311.6	1,246	
498 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	4.00	791.7	3,166	
支圧壁工					84,885	
支圧壁ｺﾝｸﾘｰﾄ					77,122	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
499 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	0.70	55,360	38,752	
500 型枠		ｍ２	3.00	12,790	38,370	
支圧壁撤去					7,763	
501 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	無筋構造物	ｍ３	0.70	11,090.00	7,763	
運搬処理工(1)					3,984	
殻運搬					1,984	
502 殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(殻)、施工箇所～仮置場	ｍ３	0.70	1,192	834	
503 殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(殻)、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	0.70	311.4	217	
504 殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(殻)、仮置場～再資源化施設	ｍ３	0.70	1,334	933	
殻処分					2,000	
505 処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	t	2.00	1,000.00	2,000	
管清掃工					330,402	
管清掃					330,402	
506 管清掃工		m	53.00	6,234.00	330,402	
発進立坑工					4,287	
作業土工					4,287	
507 掘削	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　■（熊本震災）	ｍ３	10.00	428.7	4,287	
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工(1)					2,589,920	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工					2,579,163	
508 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工	機械掘削	m	3.00	384,100.00	1,152,300	
509 ｸﾞﾗｳﾄ注入工		ｍ３	3.00	44,260.00	132,780	
510 機械投入埋戻工	流用土	ｍ３	49.00	5,337.00	261,513	
511 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工	小判形、2,500㎜	m	1.00	48,370.00	48,370	
512 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ支保		t	2.00	72,560.00	145,120	
513 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ支保賃料		t	2.00	29,290.00	58,580	
514 材料費	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	式	1.00	780,500.00	780,500	
現場発生品運搬（ｽｸﾗｯﾌﾟ）					10,757	
515 現場発生品積込･荷卸	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（撤去分）	t	0.54	12,720	6,868	
516 現場発生品運搬	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（撤去分）	t	0.54	7,203	3,889	
運搬処理工(2)					40,770	
残土処理					29,970	
517 残土運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	6.00	1,008	6,048	
518 残土積込	仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	6.00	261.1	1,566	
519 残土運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	6.00	3,726	22,356	
処分費					10,800	
520 残土処分		ｍ３	6.00	1,800	10,800	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
管路路面覆工(1)					814,123	
覆工					813,021	
521 覆工板･覆工板受桁設置工		ｍ２	21.00	10,050.00	211,050	
522 覆工板･覆工板受桁撤去工		ｍ２	21.00	6,210.00	130,410	
523 覆工板開閉工	立坑築造時、推進時	ｍ２	303.00	1,196.00	362,388	
524 覆工板賃料	鋼製（補強型）	ｍ２	21.00	3,304.00	69,384	
525 覆工板受桁・桁受賃料	H-250	ｍ２	21.00	1,351.00	28,371	
526 （受桁）基礎砕石	RC-40、t=15cm	ｍ２	6.00	1,903	11,418	
資材積込運搬					1,102	
527 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	1.00	311.6	311	
528 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	1.00	791.7	791	
到達立坑工					2,572	
作業土工					2,572	
529 掘削	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　■（熊本震災）	ｍ３	6.00	428.7	2,572	
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工(2)					765,525	
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工					762,737	
530 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工	機械掘削	ｍ	2.00	221,300.00	442,600	
531 ｸﾞﾗｳﾄ注入工		ｍ３	0.90	44,260.00	39,834	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
532 機械投入埋戻工	流用土	ｍ３	9.00	5,312.00	47,808	
533 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工	円形、2,000mm	ｍ	0.50	60,990.00	30,495	
534 材料費	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	式	1.00	202,000.00	202,000	
現場発生品運搬（ｽｸﾗｯﾌﾟ）					2,788	
535 現場発生品積込･荷卸	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（撤去分）	t	0.14	12,720	1,780	
536 現場発生品運搬	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（撤去分）	t	0.14	7,203	1,008	
運搬処理工(3)					20,385	
残土処理					14,985	
537 残土運搬(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	3.00	1,008	3,024	
538 残土積込	仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	3.00	261.1	783	
539 残土運搬(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	3.00	3,726	11,178	
処分費					5,400	
540 残土処分		ｍ３	3.00	1,800	5,400	
管路路面覆工(2)					196,111	
覆工					195,561	
541 覆工板･覆工板受桁設置工		ｍ２	9.00	10,050.00	90,450	
542 覆工板･覆工板受桁撤去工		ｍ２	9.00	6,210.00	55,890	
543 覆工板開閉工	立坑築造時	ｍ２	12.00	1,196.00	14,352	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
544 覆工板賃料	鋼製（補強型）	ｍ２	9.00	2,274.00	20,466	
545 覆工板受桁・桁受賃料	H-250	ｍ２	9.00	966.00	8,694	
546 （受桁）基礎砕石	RC-40、t=15cm	ｍ２	3.00	1,903	5,709	
資材積込運搬					550	
547 資材積込	RC-40、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	0.50	311.6	155	
548 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	ｍ３	0.50	791.7	395	
補助地盤改良工					3,096,350	
固結工					2,100,840	
549 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法（発進坑口）	複相方式　削孔長L=4.091m	本	16.00	93,930.00	1,502,880	
550 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法（到達坑口）	複相方式　削孔長L=2.963m	本	9.00	66,440.00	597,960	
注入設備					860,000	
551 注入設備移設	同一現場内別工区→発進坑口→到達坑口	回	2.00	430,000.00	860,000	
汚泥処理					135,510	
552 排水汚泥土処理		日	3.00	45,170.00	135,510	
ﾏﾝﾎｰﾙ設置工					630,083	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ（発進立坑部）					365,904	
553 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ	基	1.00	327,100	327,100	
554 削孔費	RTφ450mm用	式	1.00	17,500.00	17,500	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
555 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	0.80	12,790	10,232	
556 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	0.20	55,360	11,072	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ（到達立坑部）					264,179	
557 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ	基	1.00	243,400	243,400	
558 削孔費	VUφ450mm用	式	1.00	14,900.00	14,900	
559 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	0.20	12,790	2,558	
560 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18N-8-40(BB)　W/C≦65%	ｍ３	0.06	55,360	3,321	
緑地工					127,408	
植生工					127,408	
張芝					95,280	
561 張芝工		ｍ２	60.00	1,588.00	95,280	
種子吹付					32,128	
562 種子吹付工		ｍ２	160.00	200.80	32,128	
共通仮設費(積上)					8,292,985 12,295,653	4,002,668
共通仮設					8,292,985 12,295,653	4,002,668
共通仮設費					8,292,985 12,295,653	4,002,668
運搬費					277,610 2,476,378	2,198,768
仮設材運搬費					277,610 2,476,378	2,198,768

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
563 仮設材等の運搬(1)	往路	t	28.27	3,410.00	96,400	
564 仮設材等の運搬(2)	復路	t	28.27	3,410.00	96,400	
565 仮設材等の積込み取卸し費(1)	往路	t	28.27	1,500.00	42,405	
566 仮設材等の積込み取卸し費(2)	復路	t	28.27	1,500.00	42,405	
582 仮設材等の運搬(3)	敷鉄板　往路	0.00 t	0.00 322.40	0.00 3,410.00	0 1,099,384	 1,099,384
583 仮設材等の運搬(4)	敷鉄板　復路	0.00 t	0.00 322.40	0.00 3,410.00	0 1,099,384	 1,099,384
準備費					1,986,275 2,876,275	 890,000
表土除去					1,536,275	
567 表土除去	t=10cm	ｍ３	250.00	1,078.00	269,500	
568 運搬費(1)	施工箇所～仮置場	ｍ３	250.00	1,080	270,000	
569 表土積込	仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	250.00	261.1	65,275	
570 運搬費(2)	仮置場～再資源化施設	ｍ３	250.00	3,726	931,500	
処分費					450,000	
571 処分費	表土	ｍ３	250.00	1,800.00	450,000	
探査工					0 890,000	 890,000
584 地中探査	新HC-1A-2区間	0.00 式	0.00 1.00	0.00 890,000.00	0 890,000	 890,000
安全費					6,029,100 6,174,000	 144,900
夜間照明費					6,029,100 6,174,000	 144,900

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
572 投光車	1,000W　6灯　2t		1.00	5,048,000.00	5,048,000	
		式	1.00	5,169,000.00	5,169,000	121,000
573 投光機	400W　2灯		1.00	981,100.00	981,100	
		式	1.00	1,005,000.00	1,005,000	23,900
技術管理費					0	
					277,000	277,000
施工調査費					0	
					277,000	277,000
585 歩掛実態調査	歩掛実態調査3件、モニタリング調査1件		0.00	0.00	0	
		式	1.00	157,000.00	157,000	157,000
586 諸経費動向調査			0.00	0.00	0	
		式	1.00	120,000.00	120,000	120,000
現場環境改善費					0	
					492,000	492,000
現場環境改善費					0	
					492,000	492,000
587 快適トイレ			0.00	0.00	0	
		式	1.00	492,000.00	492,000	492,000

上段：原金額　下段：変更金額

総括表

令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					155,287,609	
					158,028,930	2,741,321
間接工事費	19,958,061 ＋ 52,012,914				71,970,975	
	24,134,894 ＋ 53,884,059				78,018,953	6,047,978
共通仮設費（計）	8,292,985 ＋ 10,636,878 ＋ 1,028,198				19,958,061	
	12,295,653 ＋ 10,792,415 ＋ 1,046,826				24,134,894	4,176,833
共通仮設費（ 積上 ）					8,292,985	
					12,295,653	4,002,668
共通仮設費（ 率 ）	155,737,609 × 6.83%（(6.15%) × 1.100 × 1.01）				10,636,878	
	158,478,930 × 6.81%（(6.13%) × 1.100 × 1.01）				10,792,415	155,537
現場環境改善費	151,205,709 × 0.68%				1,028,198	
	153,945,030 × 0.68%				1,046,826	18,628
現場管理費	175,245,670 × 29.68%（(26.45%) × 1.100 × 1.02）				52,012,914	
	182,163,824 × 29.58%（(26.36%) × 1.100 × 1.02）				53,884,059	1,871,145
工事原価	155,287,609 ＋ 71,970,975				227,258,584	
	158,028,930 ＋ 78,018,953				236,047,883	8,789,299
一般管理費等	227,258,584 × 15.32%（15.32% × 1.00） － 9,318				34,806,697	
	236,047,883 × 15.24%（15.24% × 1.00） － 8,619				35,965,078	1,158,381
契約保証費						
	227,258,584 × 0.04%				90,903	
スクラップ					-136,184	
					-103,864	32,320
工事価格	227,258,584 ＋ 34,806,697 ＋ 90,903 － 136,184				262,020,000	
	236,047,883 ＋ 35,965,078 ＋ 90,903 － 103,864				272,000,000	9,980,000
消費税等相当額	262,020,000 × 10.00%				26,202,000	
	272,000,000 × 10.00%				27,200,000	998,000
請負工事費	262,020,000 ＋ 26,202,000				288,222,000	
	272,000,000 ＋ 27,200,000				299,200,000	10,978,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：574
名称：敷鉄板賃料　22×1,524×6,096　新D-5-2a～新B-3-4区間　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料		枚・日	71.000	86.00	6,106		
整備費（敷鉄板）	22×1,524×6,096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,206.00	0		
合　　計	作業能力：1.00枚			7,206.00	7,206		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：575
名称：敷鉄板設置･撤去　22×1,524×6,096　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.295	46,330.00	13,667		
とび工		人	0.295	43,810.00	12,923		
普通作業員		人	0.295	33,570.00	9,903		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	70,190.00	20,706		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	57,199.00	571		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			577.70	57,770		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：111
名称：現場発生品積込･荷卸　鋼材（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品積込･荷卸	鋼材（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	t	1.000	12,720	12,720		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			12,720	12,720		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：112
名称：現場発生品及び支給品運搬　鋼材（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品運搬	鋼材（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	t	1.000	7,203	7,203		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			7,203	7,203		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：576
名称：敷鉄板賃料　22×1,524×6,096　新A-3区間　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料		枚・日	54.000	86.00	4,644		
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,744.00	0		
合　　計	作業能力：1.00枚			5,744.00	5,744		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：577
名称：敷鉄板設置･撤去　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.295	46,330.00	13,667		
とび工		人	0.295	43,810.00	12,923		
普通作業員		人	0.295	33,570.00	9,903		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	70,190.00	20,706		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	57,199.00	571		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			577.70	57,770		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：578
名称：敷鉄板賃料　22×1,524×6,096　新A-6-1区間　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料		枚・日	71.000	86.00	6,106		
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,206.00	0		
合　　計	作業能力：1.00枚			7,206.00	7,206		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：579
名称：敷鉄板設置･撤去　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.295	46,330.00	13,667		
とび工		人	0.295	43,810.00	12,923		
普通作業員		人	0.295	33,570.00	9,903		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	70,190.00	20,706		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	57,199.00	571		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			577.70	57,770		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：408
名称：構造物とりこわし(3)　HPφ400台座　無筋構造物　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1.000	11,089.00	11,089		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,089.00	1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			11,090.00	11,090		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：412
名称：殻運搬(1)　ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻、施工箇所～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻、施工箇所～仮置場	ｍ３	1.000	1,192	1,192		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,192	1,192		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：413
名称：殻積込　ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻、仮置場　■（熊本震災）　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻、仮置場　■（熊本震災）	ｍ３	1.000	311.4	311.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			311.4	311.4		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：414
名称：殻運搬(2)　ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻、仮置場～再資源化施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻、仮置場～再資源化施設	ｍ３	1.000	1,334	1,334		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,334	1,334		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：416
名称：処分費(2)　ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）殻　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	コンクリート（無筋）殻（昼間単価）	ｔ	100.000	1,000.00	100,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			1,000.00	100,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：580
名称：敷鉄板賃料　22×1,524×6,096　新HC-1A-2区間　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料		枚・日	17.000	86.00	1,462		
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,562.00	0		
合　　計	作業能力：1.00枚			2,562.00	2,562		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：581
名称：敷鉄板設置･撤去　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.295	46,330.00	13,667		
とび工		人	0.295	43,810.00	12,923		
普通作業員		人	0.295	33,570.00	9,903		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	70,190.00	20,706		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	57,199.00	571		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			577.70	57,770		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：582
名称：仮設材等の運搬(3)　敷鉄板　往路　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	3,410.00	3,410		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,410.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			3,410.00	3,410		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：583
名称：仮設材等の運搬(4)　敷鉄板　復路　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	ｔ	1.000	3,410.00	3,410		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,410.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			3,410.00	3,410		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：584
名称：地中探査　新HC-1A-2区間　　1式当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地中探査		ｍ２	240.000	3,250.00	780,000		
機械経費	探査機×2台、GNSS×2台	台	4.000	5,000.00	20,000		
分析・電子成果品（探査データ）		ｍ２	240.000	375.00	90,000		
合　　計	作業能力：1.00式			890,000.00	890,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：572
名称：投光車　1,000W　6灯　2t　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	434.000	9,230.00	4,005,820		
軽油		Ｌ	488.000	151.00	73,688		
運転手（一般）		人	15.742	36,400.00	573,008		
軽油		Ｌ	3,416.000	151.00	515,816		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,168,332.00	668		
合　　計	作業能力：1.00式			5,169,000.00	5,169,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：573
名称：投光機　400W　2灯　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
投光機	400W 2灯	日	459.000	1,850.00	849,150		
軽油		L	1,032.000	151.00	155,832		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,004,982.00	18		
合　　計	作業能力：1.00式			1,005,000.00	1,005,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：585
名称：歩掛実態調査　歩掛実態調査3件、モニタリング調査1件　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
歩掛実態調査(1)	緑地工	件	1.000	35,600.00	35,600		
歩掛実態調査(2)	表土除去工	件	1.000	25,700.00	25,700		
モニタリング調査(1)	舗装取壊し工	件	1.000	21,900.00	21,900		
モニタリング調査(2)	下層路盤工（空港）、上層路盤工（空港）	件	2.000	24,600.00	49,200		
モニタリング調査(3)	アスファルト舗装工（表層）	件	1.000	24,600.00	24,600		
合　　計	作業能力：1.00式			157,000.00	157,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：586
名称：諸経費動向調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		件	1.000	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：587
名称：快適トイレ　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
快適トイレ		月	6.000	82,000.00	492,000		
合　　計	作業能力：1.00式			492,000.00	492,000		

労務時間外補正:あり　　補正係数：直接指定[1.500]
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定