

平成29年8月29日
川辺川ダム砂防事務所

つづらせ
「九折瀬地区災害関連工事 完成報告会」を開催
～砂防堰堤2基と溪流保全工が完成～

熊本県球磨郡五木村甲字九折瀬地内において、平成24年7月九州北部豪雨により発生した土砂災害を契機に、再度災害防止を目的として、砂防堰堤2基及び溪流保全工の工事を進めて参りましたが、今年の8月をもって完成いたしました。

つきましては、地元住民をお招きして、以下のとおり完成報告会を開催しますのでお知らせ致します。

【概要】

1. 開催日時：平成29年9月2日(土)午前10時～11時
(受付:午前9時30分より開始)

※天候等により報告会が中止になることもございますので、開催の有無を確認
されたい方は、前日の1日(金)15時～17時にお問い合わせ下さい。
※2日(土)が中止の場合は、10日(日)午前10時～11時に開催致します。

2. 開催場所：球磨郡五木村甲字九折瀬地内
※別添資料のとおり

3. 主催：国土交通省 九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所

問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所
技術副所長 亀園 隆 (かめその たかし)
総務課長 高橋 主税 (たかはし ちから)
電 話 (0966)－23－3174(代表)

「^{つづらせ}九折瀬地区災害関連工事 完成報告会」

次 第

開催日：平成29年9月2日(土)
10:00～11:00

場 所：球磨郡五木村甲字九折瀬地内

一、開 会

一、主催者挨拶

一、五木村長挨拶

一、来賓紹介

一、事業概要説明

一、地元挨拶

一、記念品贈呈

一、除幕式(銘板披露)

一、写真撮影

一、閉 会

位置図

→ : 移動ルート



至: 人吉市



土石流の被害から住民の生命財産・暮らしを守る砂防設備

熊本県球磨郡五木村甲字九折瀬^{つづらせ}地内において、平成24年7月九州北部豪雨により発生した土砂災害を契機に、再度災害防止を目的として、砂防堰堤2基及び溪流保全工の整備を完了させました。

土石流災害(H24.7九州北部豪雨)



九折瀬砂防堰堤(H27.3完成)
【高さ:12m,幅:94m,施設効果量:約4,500m³】

【補足】施設効果量とは、砂防堰堤によって捕捉及び発生を抑制する土石流の量の事です。

九折瀬第2砂防堰堤(H27.3完成)
【高さ:9.5m,幅:98m,施設効果量:約7,600m³】

※九折瀬砂防堰堤の約500m上流に整備



九折瀬溪流保全工(H29.8完成)
【延長:275.6m】



【補足】溪流保全工とは、砂防堰堤からの流水を安全な箇所まで流すために設置する砂防設備の事です。