

重要水防箇所一覧表(B)

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	熊本県	菊池川	玉名市大浜町	左岸	1/500～1/700	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
2			玉名市大浜町	左岸	3/300～4/100	800	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
3			玉名市小島	左岸	4/500～4/900	400	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
4			玉名市向津留	左岸	8/500～8/700	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
5			玉名市向津留～寺田	左岸	9/100～9/300	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
			玉名市寺田	左岸	9/300～9/500	200	堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名市津留	左岸	9/500～9/700	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
6			玉名市玉名	左岸	11/900～12/300	400	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
			玉名市玉名	左岸	12/300～12/500	200	堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	シート張り工 月の輪工
			玉名市玉名	左岸	12/500～12/700	200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
7			玉名市上小田	左岸	12/900～13/100	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
8	玉名市上小田～瀬川	左岸	13/300～13/700	400	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工		
9	玉名郡和水町江田	左岸	15/300～15/500	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工		
10	玉名郡和水町藤田～前原	左岸	16/100～16/300	200	堤防高B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
11	玉名郡和水町竈門	左岸	17/500～17/700	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		

重要水防箇所一覧表(B)

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の 区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
12	熊本県	菊池川	玉名郡和水町竈門	左岸	18/300～18/500	200	堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名郡和水町竈門	左岸	18/500～18/900	400	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
13			玉名郡和水町下津原	左岸	19/500～20/700	1,200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
14			玉名郡和水町下津原	左岸	21/100～21/300	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
15			玉名郡和水町下津原	左岸	21/700～23/100	1,400	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
16			玉名郡和水町下津原	左岸	23/300～23/500	200	堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名郡和水町下津原	左岸	23/500～23/700	200	堤防高B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
17			玉名郡和水町大屋	左岸	25/700～25/900	200	堤防高B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
			玉名郡和水町大屋～焼米	左岸	25/900～26/500	600	堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
			山鹿市坂田	左岸	26/500～26/900	400	堤防高B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市坂田	左岸	26/900～27/100	200	堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
18			山鹿市坂田～小原	左岸	27/100～28/900	1,800	堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
19			山鹿市志々岐～南島	左岸	32/100～32/500	400	堤防高B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
20			山鹿市南島	左岸	33/900～34/100	200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
21	山鹿市長坂	左岸	34/300～34/900	500	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工		
22	山鹿市長坂～小柳	左岸	35/500～36/300	800	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工		
22	山鹿市中川	左岸	37/900～38/100	200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工		

重要水防箇所一覽表(B)

平成30年3月31日現在

菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
23	熊本県	菊池川	山鹿市中川	左岸	39/300～39/700	400	堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	シート張り工 月の輪工
			山鹿市中川	左岸	39/700～39/900	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
24			菊池市七城町橋田～蘇崎	左岸	41/100～41/500	400	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
25			菊池市七城町蘇崎～林原	左岸	41/900～43/100	1,200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
26			菊池市七城町林原～亀尾	左岸	44/500～44/700	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
27			菊池市木柑子	左岸	44/900～45/100	200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
28			菊池市木柑子	左岸	45/300～45/500	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
29			菊池市広瀬	左岸	46/700～46/900	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
30			玉名市滑石	右岸	1/900～2/100	200	堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
31			玉名市小浜	右岸	2/900～3/300	400	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
			玉名市小浜	右岸	3/300～3/700	400	堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	シート張り工 月の輪工
			玉名市小浜～六田	右岸	3/700～5/500	1,800	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
32			玉名市松木	右岸	5/700～6/100	400	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
33			玉名市高瀬	右岸	7/300～7/700	400	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
34	玉名市秋丸	右岸	8/100～8/300	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工		

重要水防箇所一覧表(B)

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の 区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
35	熊本県	菊池川	玉名郡和水町内田	右岸	17/700～18/100	400	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名郡和水町内田～小田	右岸	18/100～18/300	200	堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名郡和水町長小田	右岸	18/300～18/500	200	堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名郡和水町長小田～久井原	右岸	18/500～19/100	600	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名郡和水町久井原	右岸	19/100～19/300	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名郡和水町久井原	右岸	19/300～19/500	200	堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
36			玉名郡和水町江栗	右岸	20/500～20/900	400	堤防高B, 堤防断面B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名郡和水町江栗	右岸	20/900～21/100	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名郡和水町江栗	右岸	21/100～21/300	200	堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名郡和水町江栗	右岸	21/300～21/700	400	堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名郡和水町江栗	右岸	21/700～21/900	200	堤防高B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
37			玉名郡和水町平野	右岸	22/300～22/500	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
38	玉名郡和水町平野	右岸	22/700～22/900	200	堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
	玉名郡和水町平野	右岸	22/900～23/100	200	堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		

重要水防箇所一覧表(B)

平成30年3月31日現在

菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の 区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
39	熊本県	菊池川	山鹿市椿井～保多田	右岸	24/900～25/300	400	堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市保多田～西牧	右岸	25/300～26/300	1,000	堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市西牧	右岸	26/300～26/500	200	堤防高B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市西牧	右岸	26/500～26/900	400	堤防高B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市西牧	右岸	26/900～27/100	200	堤防高B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市西牧	右岸	27/100～27/500	400	堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市西牧	右岸	27/500～27/700	200	堤防高B, 堤防断面B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市西牧	右岸	27/700～27/900	200	堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市西牧～保多田	右岸	27/900～28/900	1,000	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市保多田	右岸	28/900～29/300	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
40			山鹿市鍋田	右岸	29/500～30/500	1,000	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市川端町～山鹿	右岸	30/500～31/900	1,400	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
41			山鹿市宗方	右岸	32/100～32/700	600	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市山鹿	右岸	32/700～33/300	600	堤防高B, 漏水B (河道内掘削未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	土のう積み工 シート張り工 月の輪工
			山鹿市古閑～方保田	右岸	33/300～36/500	3,200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工

重要水防箇所一覽表(B)

平成30年3月31日現在

菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の 区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
42	熊本県	菊池川	山鹿市鹿本町中川～七城町高島	右岸	37/000～39/300	2,300	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
			山鹿市鹿本町中川	右岸	39/300～39/500	200	堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	シート張り工 月の輪工
			山鹿市鹿本町中川	右岸	39/500～39/700	200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
			山鹿市鹿本町中川～七城町高島	右岸	39/700～39/900	200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
43			菊池市七城町高島	右岸	41/100～41/500	400	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
			菊池市七城町高島	右岸	41/500～41/700	200	堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	シート張り工 月の輪工
			菊池市七城町高島	右岸	41/700～42/100	400	堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	シート張り工 月の輪工
			菊池市七城町高島～七城町菰入	右岸	42/100～42/900	400	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
			菊池市七城町菰入	右岸	42/900～43/100	200	堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	シート張り工 月の輪工
			菊池市七城町菰入	右岸	43/100～43/300	200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
			菊池市七城町菰入	右岸	43/300～43/900	600	堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	シート張り工 月の輪工
			菊池市七城町清水	右岸	43/900～46/700	2,800	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
菊池市七城町清水	右岸	46/700～47/100	400	堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	シート張り工 月の輪工			
菊池市七城町清水	右岸	47/100～47/300	200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工			
菊池市七城町清水	右岸	47/300～49/100	1,800	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工			
菊池市七城町清水	右岸	49/100～49/300	400	堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	土のう積み工 シート張り工 月の輪工			

重要水防箇所一覧表(B)

平成30年3月31日現在

菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の 区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
44	熊本県	繁根木川	玉名市松木	左岸	0/000～0/100	100	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
			玉名市松木～永徳寺	左岸	0/100～0/500	400	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
45			玉名市高瀬	左岸	0/700～0/900	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
			玉名市高瀬	左岸	0/900～1/100	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名市岩崎	左岸	1/100～1/300	200	堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名市岩崎	左岸	1/300～1/500	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
46			玉名市玉名	左岸	2/500～2/700	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
47			玉名市玉名	左岸	2/900～3/000	100	堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
48			玉名市松本	右岸	0/000～0/300	300	堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	シート張り工 月の輪工
			玉名市松本～繁根木	右岸	0/300～0/500	200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
			玉名市繁根木	右岸	0/500～0/700	200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
			玉名市繁根木	右岸	0/700～0/900	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
			玉名市繁根木～岩崎	右岸	0/900～1/100	200	堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
49			玉名市岩崎	右岸	1/300～1/700	400	堤防高B (河道内掘削未施工による能力不足)	土のう積み工 シート張り工
50			玉名市岩崎	右岸	1/900～2/100	200	堤防高B (河道内掘削未施工による能力不足)	土のう積み工 シート張り工
51	玉名市富尾	右岸	2/500～2/900	400	堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
	玉名市富尾	右岸	2/900～3/300	100	堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	シート張り工		

重要水防箇所一覽表(B)

平成30年3月31日現在

菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
52	熊本県	木葉川	玉名市向津留	左岸	0/100～0/500	400	堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名市向津留	左岸	0/500～0/700	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
			玉名市向津留	左岸	0/700～0/900	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
53			玉名市向津留	右岸	0/500～0/900	400	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
54	熊本県	岩野川	山鹿市石	左岸	0/200～0/300	100	堤防高B (河道内掘削未施工による能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市石	左岸	0/300～1/300	1,000	堤防高B (河道内掘削未施工による能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市石	左岸	1/300～1/500	200	堤防高B (河道内掘削未施工による能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市石	左岸	1/500～1/700	200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
			山鹿市石	左岸	1/700～1/900	200	堤防高B, 漏水B (河道内掘削未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	土のう積み工 シート張り工 月の輪工
			山鹿市石	左岸	1/900～2/300	400	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
55			山鹿市杉	左岸	2/500～2/900	400	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
			山鹿市鍋田	右岸	0/200～0/300	100	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
56			山鹿市鍋田	右岸	0/300～0/500	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市城～石	右岸	1/300～1/700	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
57			山鹿市城～石	右岸	1/700～2/100	400	堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市城	右岸	2/300～2/500	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
58			山鹿市津留	右岸	4/500～4/700	200	堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
59								

重要水防箇所一覧表(B)

平成30年3月31日現在

菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
60	熊本県	合志川	山鹿市分田	左岸	1/100～1/300	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
61			熊本市植木町伊知坊	左岸	4/400～5/100	700	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
62			菊池市泗水町南田島	左岸	7/400～7/800	400	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
63			山鹿市鹿本町中川	右岸	0/300～0/700	400	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
64			熊本市植木町伊知坊～舟島	右岸	4/300～4/800	500	堤防高B (河川横断工作物による河積阻害)	土のう積み工 シート張り工
			熊本市植木町舟島	右岸	4/800～5/000	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
65			熊本市植木町舟島	右岸	5/000～5/300	300	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
66			菊池市泗水町南田島	右岸	7/300～7/900	600	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
67			菊池市泗水町田島	右岸	8/100～8/850	750	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
68			菊池市泗水町田島	右岸	8/700～9/100	400	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
69			菊池市泗水町田島	右岸	9/700～9/900	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工

重要水防箇所一覧表(B)

平成30年3月31日現在

菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の 区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
70	熊本県	迫間川	菊池市七城町高田	左岸	1/500～1/900	400	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
71			菊池市隈府	左岸	7/900～8/100	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
72			菊池市七城町山崎	右岸	5/700～5/900	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
73			菊池市玉祥寺	右岸	8/100～8/300	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
74			菊池市玉祥寺～西迫間	右岸	8/700～8/900	200	堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による能力不足)	土のう積み工 シート張り工
75	熊本県	上内田川	菊池市七城町台	左岸	1/500～1/900	400	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
76			菊池市七城町台	左岸	2/100～2/200	100	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
77			山鹿市鹿本町中富	右岸	0/000～0/100	100	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
78			山鹿市鹿本町梶屋	右岸	2/100～2/200	100	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
		計			146	61,150		

重要水防箇所一覧表(B)

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
	熊本県	菊池川		左岸	40	16,300		
				右岸	52	29,500		
		繁根木川		左岸	8	1,600		
				右岸	9	2,200		
		木葉川		左岸	3	800		
				右岸	1	400		
		岩野川		左岸	7	2,500		
				右岸	6	1,300		
		合志川		左岸	3	1,300		
				右岸	8	3,350		
		迫間川		左岸	2	600		
				右岸	3	600		
		上内田川		左岸	2	500		
				右岸	2	200		
合計				左岸	65	23,600		
				右岸	81	37,550		
					146	61,150		

様式-3

重要水防箇所一覧表(B)

平成30年3月31日現在
菊池川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法	
	玉名市	菊池川			19	7,400			
		繁根木川			17	3,800			
		木葉川			4	1,200			
	和水町	菊池川			26	9,000			
	山鹿市	菊池川				29	19,000		
		岩野川				13	3,800		
		合志川				2	600		
		迫間川				-	-		
		上内田川				2	200		
	菊池市	菊池川				18	10,400		
		合志川				5	2,350		
		迫間川				5	1,200		
		上内田川				2	500		
	熊本市	合志川			4	1,700			
						146	61,150		