第1回 住吉海岸(仮称) 侵食対策検討委員会 参考資料

国土交通省・宮崎県

住吉海岸の思い出

2007年9月7日

- ① 海岸構造物の施工履歴
- ② 海岸侵食の状況
- ③ 広域の海底地形
- ④ 広域的な地形・地質の特徴
- ⑤ 地形変化要因の整理
- ⑥ 海岸の漂砂実態調査
- ⑦ 養浜および沿岸漂砂制御施設の例
- ⑧ 海岸侵食対策工の例
- ⑨ 試験養浜実施概要
- ⑩ 漁業利用
- ⑪ サーフィン利用
- ⑫ 環境(生態系) -県環境調査概要-
- ⑬ 住吉海岸(仮称)に関する最近の動向

①海岸構造物の施工履歴 ～住吉海岸周辺の海岸保全施設～

凡例	
—	土木部施工
—	林務部施工
—	農政部施工

石崎浜荘

一ツ葉有料
パーキング

シーガ
イアIC

一ツ葉有料道路

① 海岸構造物の施工履歴 ～住吉海岸周辺の施工履歴詳細～

① 海岸構造物の施工履歴 ～宮崎港周辺～

① 海岸構造物の施工履歴 ～一ツ瀬川導流堤～

②海岸侵食の状況 ~最近20年間の海浜土砂量の変化~

【1983年5月~2005年10月(22年間)の汀線変化状況】

直轄化要望区間(石崎川河川区域除く)

県管理区間
(離岸堤+養浜)

宮崎港港湾区域

1983年5月撮影

2005年10月撮影

【海浜土砂量の変化状況】

空中写真より読み取った汀線位置より解析(土砂変化量=砂浜面積変化量×移動高さD(17m) ← 汀線・深浅測量成果より解析

★沿岸方向で解析精度に差はあり定量的な評価としては誤差は含むが、住吉海岸および大炊田海岸では年間20~30万^m3のオーダーで海浜土砂量が減少(侵食)しており、漂砂系のバランスが崩れていることは間違いない。

②海岸侵食の状況 ~広域の海岸線の変化~

③ 広域の海底地形 ～ 大淀川～小丸川～

④ 広域的な地形・地質の特徴

★平野の分布状況 (北<南)

図76: 大淀川流域の縄文海進の様子 (調査図より)

★大淀川流域の縄文海進時の状況

★日向灘沿岸地質図

⑤地形変化要因の整理 ~土砂供給量の減少【ダム堆砂、砂利採取】~ 11

《流砂系における主な変遷》

年次	大淀川水系	宮崎港	住吉海岸(仮称)	一ツ瀬川水系	富田浜・堀の内海岸	小丸川水系
■1930年						
■1940年	・高岡ダム竣工【1932年】					
■1950年						
■1960年	・大淀川第一ダム【1961年】 ・砂利採取【1968年~】 ・河口導流堤竣工【1969年】			・一ツ瀬ダム竣工【1963】 ・河口左岸導流堤竣工【1963年】		・川原ダム竣工【1940年】 ・戸崎ダム竣工【1943年】 ・松尾ダム竣工【1951年】 ・渡川ダム竣工【1955年】
■1970年				・砂利採取【1976年~】		・砂利採取【1965年~】
■1980年			(海岸侵食が顕在化)	・河口中導流堤竣工【1983年】		(1965年から1988年の間で約2m河床が低下)
■1990年		・南防波堤工事着手【1982年~】 ・離岸堤整備【1985年~】	・緩傾斜護岸整備【1982年~】		(汀線位置の変動は大きい が、海浜は安定もしくは堆積傾向)	
■2000年	(右岸砂州の消失：1997年)	・南防波堤ほぼ現在の形に【1998年】	・離岸堤整備【1998年~】	(航路維持浚渫) (右岸砂州の縮小：2005年~)		

★ダム貯水池への堆砂

★砂利採取

⑤地形変化要因の整理

～沿岸漂砂の不均衡(海岸構造物施工と浚渫など)～

★海岸構造物の施工履歴

★宮崎港における主な浚渫状況

これまでに最大450万³浚渫

- (注1) 1986(S61)年～2002(H14)年の計17年間で、場所が特定できた浚渫量(計画値)のうち、宮崎港建設前は海域であり、隣接海浜地形への影響が大きいと考えられる航路泊地部分の浚渫を示した。
- (注2) 航路泊地部分の浚渫は、本来海域でなかった砂州より陸側の部分においても実施されているが、場所と量を特定することができないため、最大450万³という表現とした。
- (注3) 浚渫数量は当時の計画値であり、実際に浚渫した数量とは一致しない(実際の数量は不明)

⑥海岸の漂砂実態調査 ～沿岸流～

【定点固定カメラによる流れの観測】

目的：沿岸方向の流れの状況の把握

時期：平成18年1月～1年間観測

結果：南向きの流れが卓越していることを確認。
沿岸流の方向と波浪エネルギーフラックス
(波向)の方向は対応していることを確認。

季別平均値	定点固定カメラ観測による沿岸流速(cm/s)				宮崎港沖防波堤における波浪観測結果から算出したエネルギーフラックス(N・m/m・s)
	A 一ツ瀬川左岸 小丸川方向 ← 一ツ瀬川方向 →	B 大炊田海岸 小丸川方向 ← 一ツ瀬川方向 →	C 石崎浜海岸 小丸川方向 ← 一ツ瀬川方向 →	D 一ツ葉有料PA 小丸川方向 ← 一ツ瀬川方向 →	小丸川方向 ← 一ツ瀬川方向 →
春季 (3~5月)	→	→	→	→	→
夏季 (6~8月)	←	←	←	→	→
秋季 (9~11月)	→	→	→	→	→
冬季 (12~2月)	→	→	→	→	→
平均	→	→	→	→	→

→ :20cm/s → :100(N・m/m・s)

波浪観測地点
(宮崎県実施)

⑥ 海岸の漂砂実態調査 ～汀線変動～

【定点固定カメラによる 汀線変動の観測】

目的: 汀線位置の短期的な
変動状況の把握

時期: 平成18年1月～1年間観測

結果: 汀線の短期的な変動幅は
30～40m
(平均汀線位置から±15～20m)

⑥ 海岸の漂砂実態調査 ~トレーサー~

【トレーサー調査(着色砂投入による流れの観測)】

目的: 土砂移動状況の把握(沿岸流)

時期: 平成18年8月投入

結果: 現地観測により外力(波向きと流れの向き)と土砂移動の向きの関係を確認。

この間は土砂が南向きに移動していることを確認

トレーサー調査期間中の外力
(2006年8月~10月)

汀線部におけるトレーサー調査結果
(2006年8月25日~10月25日)

⑦養浜および沿岸漂砂制御施設の例

細砂で形成される海底勾配が比較的緩やかな鹿嶋海岸に設置されたT字突堤型のヘッドランド

茨城県 鹿嶋海岸

歩留まりに着目し粗粒材を用いた養浜の試験施工

⑦養浜および沿岸漂砂制御施設の例

静岡県 清水海岸

海底谷が岸に迫る駿河湾に位置し、沿岸漂砂が卓越する砂礫質の清水海岸。
離岸堤型のヘッドランドが設置されている。

土砂供給源である安倍川の掘削土砂(砂礫)を海岸に投入している。

⑧海岸侵食対策工の例 ~ 海岸保全対策施設の種類 ~

種別	設置する目的 期待する効果	対策工名
波浪・高潮 対策施設	<ul style="list-style-type: none"> 台風や低気圧の来襲時における水位上昇と高波の越波による浸水から背後地を守る。 	<p>【(1)最終防御】</p> <ul style="list-style-type: none"> 堤防・護岸(直立・緩傾斜) <p>【前面消波】</p> <ul style="list-style-type: none"> 根固消波工 消波堤 養浜 <p>【沖合消波】</p> <ul style="list-style-type: none"> 離岸堤、新型離岸堤 人工リーフ(潜堤)
侵食対策 (漂砂制御) 施設	<ul style="list-style-type: none"> 漂砂を直接捕捉したり、波や流れを制御することにより、漂砂量を制御し、海岸線の侵食や、土砂の過度の堆積を防止する。 	<p>【(2)波浪・海浜流制御】</p> <ul style="list-style-type: none"> 消波堤 人工リーフ(潜堤) 離岸堤 新型離岸堤 <p>【(3)人為的に供給】</p> <ul style="list-style-type: none"> 養浜(サンドリサイクル、サンドバイパス) <p>【(4)漂砂捕捉】</p> <ul style="list-style-type: none"> 突堤 ヘッドランド(人工岬)

⑧海岸侵食対策工の例 ～ 護岸 ～

(1) 波のエネルギーに耐えられる構造とする

強固な護岸でこれ以上の侵食を防止する。砂浜の保全機能は持たない。

護岸

⑧ 海岸侵食対策工の例 ～ 離岸堤・人工リーフ ～

(2) 波のエネルギーを弱める(波浪・海浜流制御)
海中に施設をつくり, 施設背後の砂の移動を抑制する.

離岸堤

人工リーフ

⑧海岸侵食対策工の例 ～ 養浜 ～

(3) 波のエネルギーを弱める(養浜で対応する方法)

自然海浜(砂浜)が持つ本来の消波機能により対応. 砂は動くことでその効果を発揮するため柔軟な管理と対応が必要.

静岡県富士海岸の事例

住吉海岸の事例

⑧海岸侵食対策工の例 ～ 突堤・ヘッドランド ～

(4) 砂の流出を防ぐ(漂砂捕捉)

構造物で砂の海岸線に沿った横方向の移動を制御する。
施設自体に波力低減効果は期待できない(砂浜とのセット)。

突堤

茨城県鹿嶋海岸の事例

ヘッドランド

⑧海岸侵食対策工の

～住吉海岸における浜幅の定義(案)～

1. 無施設(自然海浜)

2. 緩傾斜護岸(+離岸堤)

3. 傾斜護岸

⑨石崎浜試験養浜の実施概要

河道掘削土砂を試験養浜に利用

平成17年9月台風14号による水害を受けて実施されている『大淀川激特事業』による河道掘削土砂を海岸侵食の著しい石崎浜における試験養浜に利用している。

- 工期 : 平成18年12月～平成19年5月
- 運搬距離 : 約14 km
宮崎市小松地区 → 宮崎市佐土原町明神山地区
- 運搬土砂量 : 約10万³ (平成19年5月搬入完了)

掘削土砂を石崎浜へ

大淀川 海岸浸食対策で方針

県内海岸の浸食対策を協議する住吉海岸技術検討委員会(委員長・佐藤 慎司東大大学院工学研究科教授)は、一日県庁で開き、大淀川激特事業の掘削で排出される大量の土砂を宮崎市の石崎浜海岸に年度内に運んで有効活用する方針を決めた。

同委員会では昨年九月の台風14号災害に伴う大淀川下流域の河川敷掘削工事で生じる約四十九万立方メートルの土砂に着目。このうち約十立方メートルを石崎浜海岸(二千五百二十メートル)に搬入し、二千メートルにわたって砂浜を広げる方針を決めた。

掘削土砂の搬入先として、ほかにも住吉海岸や大炊田海岸(宮崎市)が候補に挙がっていたが、「住吉海岸は砂浜が消失しているため」ともあり、搬入土砂が流出する可能性がある。「石崎浜海岸には十分な搬入場所もある」などの理由で石崎浜海岸に決定した。

掘削している国交省宮崎河川国道事務所は「土砂を有効活用していたら、れば処分費用の負担軽減にもつながりありがたい」と話す。一日に大淀川の掘削現場を視察した佐藤委員長は「県内の砂浜は浸食が急激に進み、

検討委

⑨石崎浜試験養浜の実施地点および養浜土砂量

南工区
宮崎県工事区間 L=900m

北工区
国交省宮崎河川国道事務所
工事区間 L=400m

試験養浜	南工区	25,770m ³
土砂投入量	北工区	77,750m ³
	計	103,520m ³

南工区は、仮設道路(搬入路)に用いた土砂量2,243m³を含む

宮崎港

シーガイア

一ツ葉有料道路

石崎浜荘

石崎川

⑨石崎浜試験養浜の実施状況

(養浜材の質と養浜工の施工方法)

北工区:国交省宮崎河川国道事務所工事区間

南工区:宮崎県工事区間

<施工方法>

- ・ダンプ運搬
- ・重機敷き均し
- ・法面重機整形

⇒養浜工の一般的な陸上施工方法により実施

⑨養浜施工地点の土質に関する調査

(南工区施工完了から約2ヶ月後:5月末)

簡易貫入試験(5kgの重りを50cm落下させ鉄棒が刺さる深さより硬さを推定)

★養浜工の天端は、自然砂浜部に比べて非常に固い
⇒施工時の重機走行による締め固めや、重機による仕上げ時の整形の影響が出ているものと考えられる。

重機走行部(養浜工天端)と自然砂浜部の含水比および密度の試験結果比較

試験結果(平均値)		含水比 %	湿潤密度 g/cm ³	乾燥密度 g/cm ³
南側	重機走行部	11.0	1.859	1.676
	自然砂浜	4.8	1.622	1.548
北側	自然砂浜	5.4	1.621	1.539

★養浜工の天端は、自然砂浜部に比べて密度が高い
⇒養浜材は、シルト・粘土分～礫の混合粒径。
⇒それによる締め固め効果と考えられる。

★養浜工の天端は、自然砂浜部に比べて含水比が高い
⇒養浜材は、シルト・粘土分を3～10%含んでいる。自然砂浜部の汀線部はほぼ0%。

土質調査実施地点

◎ 上記調査実施時は、波浪が養浜工にほとんど作用していない。
◎ 養浜工への波浪作用後の状況は、今後モニタリングを継続して確認していく予定。

⑨ 試験養浜のモニタリング結果

～養浜地形の変化状況～

⑨試験養浜のモニタリング結果

～養浜区間の陸上部の土量変化, 断面変化～

代表断面 断面変化図

養浜区間 変化土量

⑨試験養浜のモニタリング結果

～養浜地形の変化状況～

2007年7月4日 養浜砂 流出前

2007年8月22日 養浜砂 流出後

潮位：T.P.+36cm

⑨試験養浜のモニタリング結

～台風0704号, 台風0705号経路図～

台風0704号 (宮崎最接近 7/14)

台風0705号 (宮崎最接近 8/2)

- 午前9時
- 午後9時

出典: 気象庁ホームページ

⑨試験養浜のモニタリング結果

～台風0704号, 台風0705号通過時の外力(速報値)～

台風0704号 (宮崎最接近 7/14)

台風0705号 (宮崎最接近 8/2)

※波向は速報値、現在精査中

⑨試験養浜のモニタリング結果

～台風0704号, 台風0705号通過時の外力(速報値)～

台風0704号 (宮崎最接近 7/14)

台風0705号 (宮崎最接近 8/2)

※上記波向観測結果は速報値、現在精査中
(下記レーダー観測結果より南からの来襲波であったと考えている)

⑨ 試験養浜のモニタリング結果

～トレーサー調査結果～

トレーサー(黄色カラーサンド)投入状況
(2007年3月2日投入)

台風後の汀線部におけるトレーサー調査結果
(2007年7月27日～8月10日)

石崎川

石崎浜

養浜区間 約 900m

⑩ 漁業利用 ~宮崎県水産要図~

住吉海岸集への浅海域では、

- ・底曳網
- ・船曳網・機船船曳網

(出典:みやぎの水産, 2003, 宮崎県農政水産部漁政課)

⑩ 漁業利用 ~住吉海岸前面海域における操業実態図~

(出典:住吉海岸技術検討委員会本編、平成16年2月4日)

⑪サーフィン利用 ~サーフポイントの現状~

一ツ瀬川～大淀川間のサーフポイントの現況

: 現時点でサーフィン可能なサーフポイント
: 最近サーフィンができなくなったサーフポイント
: 消滅したサーフポイント

【地元懇談会およびローカル(地元)サーファーからの聞き取りをもとに2004年5月作成】

⑫環境(生態系) ～県環境調査概要～

<調査目的>

漂砂系内の海域環境の現況把握

<調査位置>

<調査実施時期>

	調査実施日	調査地点							
		1		2	3		4	5	
		浜	沖	浜	浜	沖	浜	外	内
第1回	平成18年6月29日				●		●		
第2回	平成18年8月23日				●		●		
第3回	平成18年11月3日				●		●		
第4回	平成19年1月24～25日	●	●	●	●	●	●	●	●
第5回	平成19年3月6～8日	●	●	●	●	●	●	●	●

<調査場所および調査項目>

調査場所	調査地点	浜			沖
		潮間帯	磯波帯		移行帯
		汀線際	潮下帯	離岸堤	
一ツ瀬川(南側)	1				●
	2		●		
住吉海岸	3	●	●		●
	4	(●)	●	●	
大淀川(北側)	5				●

⑫環境（生態系） ～県環境調査概要～

<調査内容および方法>

調査内容		調査項目	調査方法	
環境	水質	水温・塩分・濁度	機器測定（0.5m間隔）	
	底質	粒度・強熱減量	採泥・分析	
生物群集	プランクトン	植物	種類別細胞数	採水・分析
		動物	種類別個体数	ネット採集・分析
	底生動物		種類別個体数・湿重量	採泥・分析
	付着動物		種類別個体数・湿重量	枠取り採取・分析
	卵稚仔	魚卵	種類別個数	稚魚ネット採集・分析
		稚仔魚	種類別個体数	
	幼稚仔		種類別個体数・湿重量	サーフネット採集・分析
	底生魚介類		種類別個体数・湿重量	小型桁網採集・分析

多成分水質計

スミスマッキンタイヤ型
採泥器

稚魚（まる特）ネット

サーフネット

小型桁網（ソリネット）

⑫環境(生態系) ~県環境調査概要~

<主な調査結果:海域環境>

★水温, 塩分★

季節変化あり. 調査地点差は小, 鉛直方向変化は小.

★底質★

No.1~4は砂質, 調査期間中に礫分が増, No.5は時期に関係なく外側は砂泥質, 内側は泥質.

No.3: 磯波帯

No.4: 磯波帯

H19.1

H19.3

⑫環境(生態系) ～県環境調査概要～

<主な調査結果:プランクトン>

※ ベントス(幼生)は成長後、底生生物及び付着生物(動物)となる種類の幼生

- ・磯波帯のプランクトンは春季及び秋季に増加傾向。
- ・種類組成は、植物:珪藻綱, 動物:カイアシ亜綱(節足動物門)が多数を占める。ベントス(幼生)は春季及び秋季に出現する傾向。

⑫環境(生態系) ～県環境調査概要～

＜主な調査結果:付着生物＞

- ・離岸堤の付着動物は、ほとんどが軟体動物門が占められており、特にイワガキ(二枚貝綱)が多い。

⑬ 住吉海岸（仮称）に関する最近の話題

宮崎市の海岸線

侵食対策に294億円

国交省 国直轄で事業推進

国土交通省は二十九日、二〇〇八年年度予算の概算要求を発表し、海岸侵食が進む住吉海岸など宮崎市の海岸線の保吾策を直轄事業で行うため、事業費二百九十四億円を盛り込んだ。県は、大規模な侵食対策が必要として、二〇〇四年度以降、国の直轄事業化を求めており、事業着手へ今後、概要を練る。

国交省や県によると、事業対象の海岸線は住吉、大炊田海岸など宮崎港北側から一ツ瀬川河口付近までの南北約十二キロのうち、侵食が進む約七キロ区間。過去四十年間で最大約九十センチ、平均約四十センチの砂浜が侵食されている。〇五年には台風四号の影響で、一ツ瀬川河川路沿いの海岸線が最大約

侵食が進む住吉海岸—29日午後、宮崎市塩路

移動させる工法など「新規事業化を要望してきたので非難」が起った。今後、事業決定に向けて国への要望を練っていくという。県は、二〇〇四年、歳暮や行政関係者の対応策を協議する「住吉沿岸技術検討委員会」（委員長・佐藤慎司、県大工学部教授）を設置。現地調査や協議を重ね、砂を堆積（たい）せき、さら効果がある人工土の設置や川床を掘削した土砂を侵食地域に

平成19年8月30日
宮崎日日新聞 1面

住吉海岸の侵食対策工法

国交省に見直し要請

市民団体

宮崎市佐土原町・住吉海岸の侵食対策として国が計画する「T字型突堤について、市民団体「ひむかの砂浜復元ネットワーク」（林裕美子代表）は、二十三日、工法見直しを求める要請書を国土交通省宮崎河川国道事務所提出した。これに対して、同事務所は計画は変更可能として、調査第一課の

西田秀明課長が「要請を考慮し、工法も検討したい」と答えた。

内に新年度分の事業内容が決定する。これについて要請書では「突堤と突堤の間の侵食が進むとの指摘があり、専門家にも効果や景観面で疑問がある」と指摘。T字型突堤を前提とした予算要求をやめるよう要望した。

国の計画では、宮崎港から一ツ瀬川以南までの延長約十キロの海岸にT字型の突堤（縦三百メートル、横百五十メートル）七基を設置。大淀、一ツ瀬川から土砂を供給して砂浜を確保するといふもの。同事務所が国に予算要求し、年度

その上で、ダムや河川なども含めた抜本的な砂

平成19年8月24日
宮崎日日新聞 3面

浜復元の対策を求め、河川や山林、生物学などの専門家らを含む市民との協議の場の設置を求めた。同課は「T字型突堤は決定ではなく、変更も可能な。今後、住民との協議の場を持ち、できるだけ合意を得られるよう努めたい」と話している。