

**【工事完成の紹介】**

**工事名：** 宮崎10号金田地区第2号函渠設置外工事

**工事内容：** ボックスカルバート工事 L=31.217m

路体盛土工 V=4,000m<sup>3</sup>、路床盛土工 V=30m<sup>3</sup>、地盤改良工 N=69本

排水構造物工 L=39m、舗装工 A=234m<sup>2</sup> 構造物撤去工 1式 仮設工 1式

工事用道路工 1式

**施工：** 大淀開発 株式会社

**現場代理人コメント：** この度、都城志布志道路開通に伴う函渠設置工事を施工しました。

函渠は二次製品を使用し、工期短縮する事が出来ました。

施工中は、多くの方々に携わって頂き沢山のアドバイスや、知恵を出し合い

当社スローガンでもある「すべてはお客様の満足のために」を合い言葉に

満足いく工事が竣工出来ました。ありがとうございました。

**監理技術者コメント：** 施工にあたり、安全・品質・出来ばえに重点をおき工事を進めてまいりました。

工事期間中は無事故無災害にて工事を完成させる事ができ、品質においても

有害クラックの発生も無く、FA（二次製品）を使用する事により仕上がりも良く

地域住民・関係機関の皆様の協力のもと、目標を満足でき工事を完成できました。

また、都城志布志道路の早期開通を願いまして御礼の挨拶とさせていただきます。



地盤改良工 攪拌



攪拌 エポコラム完了



FAボックス 組立



底板コン 打設



函渠工 完了



盛土 敷均し



盛土 転圧



盛土 完了



完成

**工事担当者**

現場代理人 : 緒方 芳仁  
監理技術者 : 井上 賢一  
担当技術者 : 宮原 隆