

<<記者発表資料>>

東九州自動車道（県境～北川）家田第一橋の主桁架設が始まります

東九州自動車道（県境～北川間）の整備につきましては、地元のご理解とご協力のもと、順調に進捗を行っているところです。東九州自動車道（県境～北川）には6つの橋が計画されていますが、このうち地下橋、熊野江橋につきましては、上部工の架設が無事完了しました。このたび3つ目となります家田第一橋におきまして、下記の日程で架設が始まります。

この橋は1本の桁を7ブロックに分割して工場で作成し、トレーラーにて搬入（1ブロック17t～20t）後、現場にてPC鋼より線により緊張して1本の桁（L＝40m，131t／1桁）にして、架設するものです。

■実施日時

平成21年11月25日～30日、平成21年12月22日～26日（予定）
午後13：00～16：00（準備工程により時間は前後します）

■橋梁形式

橋長 82.0m
桁長 40.6m＋40.6m
橋梁形式 PC2径間連結少主桁橋
有効幅員 12.0m

■場所：延岡市北川町長井地内

■工事施工業者：オリエンタル白石（株）

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 延岡河川国道事務所
TEL（0982）31-1155（代表）
建設監督官 神田 慶宣（内線404）

