

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度牛津川遊水地施設設計外業務
履行場所	武雄河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 履行期間	225 日間	自 令和 6年 5月23日 至 令和 6年12月27日
3) 設計説明		
4) 業務内容	別紙、「数量総括表」のとおり。	

積算内訳書

業務名	令和6年度牛津川遊水地施設設計外業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	1,196,749		
直接調査費	式	1	794,260		
機械ボーリング	式	1	433,300	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 5 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 4 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 3 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 2 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	146,120	標準貫入試験 5 回	
				粘性土・シルト 標準貫入試験 4 回	
				砂・砂質土 標準貫入試験 3 回	
				礫混じり土砂 標準貫入試験 2 回	
				玉石混じり土砂	
総合解析	式	1	155,840	解析等調査	

積算内訳書

業務名	令和6年度牛津川遊水地施設設計外業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1	式
電子成果品作成費	式	1	57,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	2,000	検定費等	1 本
間接調査費	式	1	402,489		
運搬費	式	1	27,660	運搬費	1 式
準備費	式	1	289,130	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	63,200	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	16,954	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	5,545	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	1,196,749		
間接費	式	1	963,251		
諸経費	式	1	963,251		
一般調査業務費	式	1	2,160,000		
解析等調査	式	1	1,051,630		
直接業務費	式	1	1,051,630		

積算内訳書

業務名	令和6年度牛津川遊水地施設設計外業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
解析等調査	式	1	1,051,630	計画準備	1 式
				解析等調査	1 式
共通	式	1	56,000		
共通	式	1	56,000		
打合せ等	式	1	56,000	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,107,630		
その他原価	式	1	596,458		
一般管理費等	式	1	915,912		
解析等調査業務費	式	1	2,620,000		
調査業務価格	式	1	4,780,000		
河川構造物設計	式	1	12,537,171		
牛津川遊水地設計	式	1	12,537,171		
牛津川遊水地設計	式	1	12,537,171	既設排水機場・吐出樋管の撤去設計	1 式
				取付水路部の橋梁設計	1 式
				護岸修正設計	1 式
				山崎水門管理橋修正設計	

積算内訳書

業務名	令和6年度牛津川遊水地施設設計外業務			業種	設計業務
				項目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1	式
共通	式	1	751,100		
共通（設計業務）	式	1	751,100		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
その他	式	1	32,400	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	572,167		
直接経費	式	1	572,167		
旅費交通費	式	1	82,167	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	490,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	13,860,438		
その他原価	式	1	7,023,364		
一般管理費等	式	1	11,236,198		
業務価格	式	1	32,120,000		
業務価格	式	1	36,900,000		