

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度佐賀国道管理測量設計業務
履行場所	佐賀国道事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 佐賀国道事務所 管理第二課
- 2) 履行期間 248 日間 自 令和 6年12月25日
至 令和 7年 8月29日

3) 設計説明

本業務は、佐賀国道管内において、道路施設の測量・地質調査並びに設計を行う業務である。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり。

積算内訳書

業務名	令和6年度佐賀国道管理測量設計業務			業種	測量業務
				項目	基準点測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
基準点測量	式	1	150,500		
基準点測量	式	1	150,500		
4級基準点測量	式	1	150,500	4級基準点測量	5 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
地形測量	式	1	700,752		
現地測量	式	1	700,752		
現地測量	式	1	700,752	現地測量(作業計画)	1 業務
				現地測量	(0.01)1 (km2)式
応用測量	式	1	368,080		
路線測量	式	1	368,080		
路線測量	式	1	368,080	作業計画	1 業務
				現地踏査	0.1 km
				中心線測量	0.1 km
				縦断測量	0.1 km
				横断測量	0.1 km
直接経費	式	1	55,047		
直接経費	式	1	55,047		

積算内訳書

業務名	令和6年度佐賀国道管理測量設計業務			業種	測量業務
				項目	直接経費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
旅費交通費	式	1	6,047	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	49,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	1,274,379		
間接測量費	式	1	1,045,621		
諸経費	式	1	1,045,621		
測量業務価格	式	1	2,320,000		
一般調査	式	1	2,352,802		
直接調査費	式	1	1,492,840		
機械ボーリング	式	1	864,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	15 m 10 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	394,500	標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 軟岩	15 回 10 回
総合解析	式	1	155,840	解析等調査	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度佐賀国道管理測量設計業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子成果品作成費	式	1	74,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	859,962		
運搬費	式	1	36,700	運搬費	1 式
準備費	式	1	335,780	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	330,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	115,200	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	31,861	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	10,421	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	2,352,802		
間接費	式	1	1,787,198		
諸経費	式	1	1,787,198		
一般調査業務費	式	1	4,140,000		
解析等調査	式	1	635,704		

積算内訳書

業務名	令和6年度佐賀国道管理測量設計業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接業務費	式	1	635,704		
解析等調査	式	1	635,704	解析等調査	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	635,704		
その他原価	式	1	342,326		
一般管理費等	式	1	521,970		
解析等調査業務費	式	1	1,500,000		
調査業務価格	式	1	5,640,000		
道路設計	式	1	9,022,046		
一般構造物設計	式	1	9,022,046		
一般構造物予備設計	式	1	3,163,044	法面工	(1)1 (箇所)式
				法面工	(1)1 (箇所)式
				法面工	(1)1 (箇所)式
				法面工	(1)1 (箇所)式
一般構造物詳細設計	式	1	4,981,292	重力式擁壁	(1)1 (箇所)式
				場所打ち法枠	(1)1 (箇所)式
				場所打ち法枠	(1)1 (箇所)式

積算内訳書

業務名	令和6年度佐賀国道管理測量設計業務			業種	設計業務
				項目	道路設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				アンカー付場所打ち法枠	(1)1(箇所)式
				アンカー付場所打ち法枠	(1)1(箇所)式
落石防護柵詳細設計	式	1	877,710	落石防護柵	(1)1(箇所)式
共通	式	1	751,100		
共通(設計業務)	式	1	751,100		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
その他	式	1	32,400	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	487,456		
直接経費	式	1	487,456		
旅費交通費	式	1	60,456	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
電子成果品作成費	式	1	427,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	10,260,602		
その他原価	式	1	5,167,590		
一般管理費等	式	1	8,301,808		
業務価格	式	1	23,730,000		

積算内訳書

業務名	令和6年度佐賀国道管理測量設計業務			業種	設計業務
				項目	業務価格
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
業務価格	式	1	31,690,000		