

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 城原川ダムサイト地質調査(その1)業務
履行場所	佐賀県神埼市

2. 業務内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	161 日間	自 令和 6年 7月19日	至 令和 6年12月26日
3) 設計説明	本業務は、城原川ダムサイトにおけるボーリング調査を実施し、水理地質構造検討の基礎資料とするものである。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和6年度 城原川ダムサイト地質調査(その1)業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	10,342,619		
直接調査費	式	1	8,359,120		
機械ボーリング	式	1	6,927,100	土質ボーリング(オールコアボーリング) 2 m 砂・砂質土, 50m以下, 斜め下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 6 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 斜め下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 軟岩, 50m以下, 斜め下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 18 m 中硬岩, 50m以下, 斜め下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 34 m 硬岩, 50m以下, 斜め下方, φ 86mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,284,020	孔壁画像観察 62 m	
電子成果品作成費	式	1	144,000	電子成果品作成費 1 式	
直接経費	式	1	4,000	国土地盤情報データベース検定費 1 式	
間接調査費	式	1	1,983,499		

積算内訳書

業務名	令和6年度 城原川ダムサイト地質調査(その1)業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	1,186,200	運搬費	1 式
準備費	式	1	335,780	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	224,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	178,885	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	58,634	施工管理費	1 式
				借地料	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,342,619		
間接費	式	1	6,897,381		
諸経費	式	1	6,897,381		
一般調査業務費	式	1	17,240,000		
解析等調査	式	1	2,436,948		
直接業務費	式	1	2,436,948		
解析等調査	式	1	2,436,948	孔壁画像観察(解析)	62 m
				地質資料とりまとめ	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度 城原川ダムサイト地質調査(その1)業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通		式	1	233,800	
共通		式	1	233,800	
打合せ等		式	1	233,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	2,670,748	
その他原価		式	1	1,193,537	
一般管理費等		式	1	2,075,715	
解析等調査業務費		式	1	5,940,000	
調査業務価格		式	1	23,180,000	