

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度松浦佐々道路地質調査業務
履行場所	長崎県佐世保市江迎町、北松浦郡佐々町地先

2. 業務内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課		
2) 履行期間	203 日間	自 令和 6年 8月10日	至 令和 7年 2月28日
3) 設計説明	本業務は、松浦佐々道路に係る事業を遂行していく上で必要な地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和6年度松浦佐々道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	13,582,577		
直接調査費	式	1	8,354,220		
機械ボーリング	式	1	5,471,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	35 75 10 30 m m m m
サンプリング	式	1	54,600	固定式シリンダーサンプリング	2 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,466,000	標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 軟岩	45 回 105 回
室内土質試験	式	1	216,120	土粒子の密度試験 土の含水比試験 土の粒度試験	2 試料 2 試料 2 試料

積算内訳書

業務名	令和6年度松浦佐々道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の塑性限界試験	2 試料
				土の液性限界試験	2 試料
				土の圧密試験	2 試料
				一軸圧縮試験	2 試料
電子成果品作成費	式	1	144,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	2,000	検定費等	1 本
間接調査費	式	1	5,228,357		
運搬費	式	1	2,912,420	運搬費	1 式
準備費	式	1	475,000	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,316,600	足場仮設	1 式
安全費	式	1	345,600	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	178,737	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	13,582,577		
間接費	式	1	8,837,423		
諸経費	式	1	8,837,423		

積算内訳書

業務名	令和6年度松浦佐々道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査業務費	式	1	22,420,000		
解析等調査	式	1	218,430		
直接業務費	式	1	218,430		
解析等調査	式	1	218,430	解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	508,230		
その他原価	式	1	273,681		
一般管理費等	式	1	418,089		
解析等調査業務費	式	1	1,200,000		
調査業務価格	式	1	23,620,000		