

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度松浦佐々道路地質調査外業務
履行場所	長崎県佐世保市江迎町、北松浦郡佐々町地先

2. 業務内容

- 1) 事務所名 長崎河川国道事務所 工務課
- 2) 履行期間 274 日間 自 令和 6年10月03日
至 令和 7年 6月30日

3) 設計説明

本業務は、松浦佐々道路に係る事業を遂行していく上で必要な地質調査を行うものである。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和6年度松浦佐々道路地質調査外業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	18,947,934		
直接調査費	式	1	14,397,876		
機械ボーリング	式	1	9,924,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 100 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 50 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 80 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 20 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 30 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,577,000	標準貫入試験 150 回	
				礫混じり土砂 標準貫入試験 20 回	
				軟岩	
総合解析	式	1	218,176	解析等調査	1 式
地すべり調査	式	1	1,483,700	地下水位測定	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度松浦佐々道路地質調査外業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計 R6No. 3-1	
				移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計 R6No. 4-1	
				移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計 R6No. 5-1	
電子成果品作成費	式	1	177,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	18,000	検定費等	9 本
間接調査費	式	1	4,550,058		
運搬費	式	1	1,953,700	運搬費	1 式
準備費	式	1	497,170	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,518,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	172,800	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	307,729	旅費(率計上・宿泊無)	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度松浦佐々道路地質調査外業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
施工管理費	式	1	100,659	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	18,947,934		
間接費	式	1	11,962,066		
諸経費	式	1	11,962,066		
一般調査業務費	式	1	30,910,000		
解析等調査	式	1	1,204,422		
直接業務費	式	1	1,204,422		
解析等調査	式	1	1,204,422	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,494,222		
その他原価	式	1	804,638		
一般管理費等	式	1	1,231,140		
解析等調査業務費	式	1	3,530,000		

積算内訳書

業務名	令和6年度松浦佐々道路地質調査外業務			業種	地質調査
				項目	調査業務価格
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
調査業務価格	式	1	34,440,000		