

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度国道57号富津防災地質調査業務
履行場所	長崎県雲仙市小浜町、千々石町地先

2. 業務内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	128 日間	自 令和 6年10月24日	至 令和 7年 2月28日
3) 設計説明	本業務は、国道57号富津防災に係る事業を遂行していく上で必要な地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙、特記仕様書及び数量総括表の通り。		

積算内訳書

業務名	令和6年度国道57号富津防災地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	12,306,332		
直接調査費	式	1	9,663,136		
機械ボーリング	式	1	6,372,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	70 m 154 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,853,200	標準貫入試験 粘性土・シルト 標準貫入試験 礫混じり土砂	70 回 154 回
総合解析	式	1	257,136	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	152,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	28,000	検定費等	14 本
間接調査費	式	1	2,643,196		
運搬費	式	1	113,100	運搬費	1 式
準備費	式	1	688,460	準備及び跡片付け 調査孔閉塞	1 式 1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度国道57号富津防災地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,568,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	206,191	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	67,445	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	12,306,332		
間接費	式	1	8,063,668		
諸経費	式	1	8,063,668		
一般調査業務費	式	1	20,370,000		
解析等調査	式	1	785,512		
直接業務費	式	1	785,512		
解析等調査	式	1	785,512	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	1,075,312		

積算内訳書

業務名	令和6年度国道57号富津防災地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
その他原価		式	1	579,055		
一般管理費等		式	1	885,633		
解析等調査業務費		式	1	2,540,000		
調査業務価格		式	1	22,910,000		