

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度国道34号大村諫早拡幅地質調査業務
履行場所	長崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 長崎河川国道事務所 計画課
- 2) 履行期間 143 日間 自 令和 7年 3月11日
至 令和 7年 7月31日

- 3) 設計説明
本業務は、大村諫早拡幅に係る事業を遂行していく上で必要な地質調査を行うものである。

- 4) 業務内容
別紙、特記仕様書及び数量総括表の通り。

積算内訳書

業務名	令和6年度国道34号大村諫早拡幅地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	2,733,847			
直接調査費	式	1	2,060,772			
機械ボーリング	式	1	903,000	土質ボーリング(オールコアボーリング)	8	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	10	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	12	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	579,600	標準貫入試験	8	回
				砂・砂質土 標準貫入試験	10	回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	12	回
				軟岩 孔内載荷試験	2	回
				普通載荷		
室内試験	式	1	327,540	土粒子の密度試験	2	試料
				土の含水比試験	2	試料
				土の粒度試験(沈降分析)	2	試料

積算内訳書

業務名	令和6年度国道34号大村諫早拡幅地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				土の液性限界試験	2 試料
				土の塑性限界試験	2 試料
				土の一軸圧縮試験	2 試料
				土の圧密試験	2 試料
				岩石の試料作成	2 試料
				岩石の圧縮強度試験	2 試料
				岩石の引張強度試験	2 試料
				岩石の超音波伝播試験	2 試料
				岩石の密度試験	2 試料
				岩石の吸水膨張試験	2 試料
				岩石の含水率試験	2 試料
総合解析	式	1	163,632	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	83,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	673,075		
運搬費	式	1	54,884	運搬費	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度国道34号大村諫早拡幅地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
準備費	式	1	335,780	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	224,000	足場仮設	1	式
旅費交通費	式	1	44,014	旅費(率計上・宿泊無)	1	式
施工管理費	式	1	14,397	施工管理費	1	式
直接調査費+間接調査費	式	1	2,733,847			
間接費	式	1	2,046,153			
諸経費	式	1	2,046,153			
一般調査業務費	式	1	4,780,000			
解析等調査	式	1	679,344			
直接業務費	式	1	679,344			
解析等調査	式	1	679,344	計画準備	1	業務
				解析等調査	1	式
共通	式	1	299,600			
共通	式	1	299,600			

積算内訳書

業務名	令和6年度国道34号大村諫早拡幅地質調査業務			業種	地質調査
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	978,944		
その他原価	式	1	527,161		
一般管理費等	式	1	803,895		
解析等調査業務費	式	1	2,310,000		
調査業務価格	式	1	7,090,000		