

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 大津熊本道路地質調査（その1）業務
履行場所	熊本県合志市、熊本県菊池郡大津町

2. 業務内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 履行期間	120 日間	自 令和 6年11月15日 至 令和 7年 3月14日
3) 設計説明	本業務は、大津熊本道路において地質調査を行う業務である。	
4) 業務内容	別紙「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり。	

積算内訳書

業務名	令和6年度 大津熊本道路地質調査(その1)業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	11,545,575			
直接調査費	式	1	10,261,516			
機械ボーリング	式	1	6,844,640	土質ボーリング(オールコアボーリング)	69	m
				粘性土・シルト, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	16	m
				砂・砂質土, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	123	m
				礫混じり土砂, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	19	m
				軟岩, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サンプリング	式	1	40,200	ロータリー式二重管サンプラー	1	本
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,874,620	標準貫入試験	69	回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	16	回
				砂・砂質土 標準貫入試験	123	回
				礫混じり土砂 標準貫入試験		

積算内訳書

業務名	令和6年度 大津熊本道路地質調査(その1)業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				軟岩	19 回
室内試験(土質試験)	式	1	158,840	土の含水比試験	1 試料
				土の粒度試験	1 試料
				土の液性限界試験	1 試料
				土の塑性限界試験	1 試料
				土の湿潤密度試験	1 試料
				土の三軸圧縮試験	1 試料
				CU試験	1 試料
				土の圧密試験	1 試料
総合解析	式	1	179,216	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	156,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	1,284,059		
運搬費	式	1	69,120	運搬費	1 式
準備費	式	1	453,340	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度 大津熊本道路地質調査（その1）業務				業種	地質調査
					項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
					1	式
仮設費	式	1	470,400	足場仮設		
					1	式
旅費交通費	式	1	219,425	旅費（率計上・宿泊無）		
					1	式
施工管理費	式	1	71,774	施工管理費		
					1	式
直接調査費＋間接調査費	式	1	11,545,575			
間接費	式	1	7,624,425			
諸経費	式	1	7,624,425			
一般調査業務費	式	1	19,170,000			
解析等調査	式	1	673,902			
直接業務費	式	1	673,902			
解析等調査	式	1	673,902	解析等調査		
					1	式
共通	式	1	289,800			
共通	式	1	289,800			
打合せ等	式	1	289,800	打合せ		
					1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	963,702			
その他原価	式	1	518,953			
一般管理費等	式	1	797,345			

