

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 九州中央道地質調査（その1）業務
履行場所	熊本県上益城郡山都町

2. 業務内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 履行期間	269 日間	自 令和 7年 3月 5日	至 令和 7年11月28日
3) 設計説明	本業務は、矢部清和道路事業、蘇陽五ヶ瀬道路事業において地質調査を行う業務である		
4) 業務内容	別紙、数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	令和6年度 九州中央道地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	8,446,239		
直接調査費	式	1	5,887,752		
機械ボーリング	式	1	3,380,600	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 6 m	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 32 m	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 8 m	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 20 m	m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 57 m	m
サンプリング	式	1	244,800	ロータリー式三重管サンプラー	6 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,611,260	標準貫入試験	32 回
				粘性土・シルト 標準貫入試験 8 回	回
				砂・砂質土 標準貫入試験 20 回	回

積算内訳書

業務名	令和6年度 九州中央道地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				礫混じり土砂 標準貫入試験	57 回
室内試験	式	1	267,540	軟岩 土粒子の密度試験 土の含水比試験 土の粒度試験 土の液性限界試験 土の塑性限界試験 土の一軸圧縮試験	6 試料 6 試料 6 試料 6 試料 6 試料 6 試料
総合解析	式	1	241,552	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	126,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8 本
間接調査費	式	1	2,558,487		
運搬費	式	1	689,050	運搬費	1 式
準備費	式	1	541,680	準備及び跡片付け 調査孔閉塞 給水費（ポンプ運転）	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度 九州中央道地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設費	式	1	1,161,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	125,655	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	41,102	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,446,239		
間接費	式	1	5,723,761		
諸経費	式	1	5,723,761		
一般調査業務費	式	1	14,170,000		
解析等調査	式	1	1,358,654		
直接業務費	式	1	1,358,654		
解析等調査	式	1	1,358,654	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,648,454		
その他原価	式	1	887,692		

積算内訳書

業務名	令和6年度 九州中央道地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般管理費等
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等		式	1	1,363,854	
解析等調査業務費		式	1	3,900,000	
調査業務価格		式	1	18,070,000	