

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 九州中央道地質調査（その2）業務
履行場所	熊本県上益城郡山都町

2. 業務内容

1) 事務所名 熊本河川国道事務所 工務第三課

2) 履行期間 269 日間 自 令和 7年 3月 5日
至 令和 7年11月28日

3) 設計説明

本業務は、矢部清和道路事業、蘇陽五ヶ瀬道路事業において地質調査を行う業務である

4) 業務内容

別紙、数量総括表のとおり

積算内訳書

業務名	令和6年度 九州中央道地質調査（その2）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	8,446,313			
直接調査費	式	1	5,605,210			
機械ボーリング	式	1	3,303,300	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	3	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	71	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	23	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	10	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	42	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サンプリング	式	1	122,400	ロータリー式三重管サンプラー	3	本
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,672,980	標準貫入試験	71	回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	23	回
				砂・砂質土 標準貫入試験	10	回

積算内訳書

業務名	令和6年度 九州中央道地質調査（その2）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				礫混じり土砂 標準貫入試験	42 回
室内試験	式	1	133,770	軟岩 土粒子の密度試験	3 試料
				土の含水比試験	3 試料
				土の粒度試験	3 試料
				土の液性限界試験	3 試料
				土の塑性限界試験	3 試料
				土の一軸圧縮試験	3 試料
総合解析	式	1	233,760	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	123,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8 本
間接調査費	式	1	2,841,103		
運搬費	式	1	828,080	運搬費	1 式
準備費	式	1	534,290	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度 九州中央道地質調査（その2）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
仮設費	式	1	1,320,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	119,609	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	39,124	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,446,313		
間接費	式	1	5,723,687		
諸経費	式	1	5,723,687		
一般調査業務費	式	1	14,170,000		
解析等調査	式	1	1,340,080		
直接業務費	式	1	1,340,080		
解析等調査	式	1	1,340,080	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,629,880		
その他原価	式	1	877,690		

積算内訳書

業務名	令和6年度 九州中央道地質調査（その2）業務			業種	地質調査
				項目	一般管理費等
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般管理費等	式	1	1,342,430		
解析等調査業務費	式	1	3,850,000		
調査業務価格	式	1	18,020,000		