

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 矢部清和道路地質調査（その1）業務
履行場所	熊本県上益城郡山都町

2. 業務内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 履行期間	270 日間	自 令和 7年 3月 4日	
		至 令和 7年11月28日	
3) 設計説明	本業務は、矢部清和道路事業において地質調査を行う業務である		
4) 業務内容	別紙、数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	令和6年度 矢部清和道路地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	8,692,243		
直接調査費	式	1	5,564,082		
機械ボーリング	式	1	3,070,800	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 7 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 68 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 17 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 31 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 17 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	285,600	ロータリー式三重管サンプラー 7 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,472,040	標準貫入試験 68 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 17 回 砂・砂質土 標準貫入試験 31 回	

積算内訳書

業務名	令和6年度 矢部清和道路地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					礫混じり土砂 標準貫入試験 17 回
室内試験	式	1	312,130	軟岩 土粒子の密度試験	7 試料
				土の含水比試験	7 試料
				土の粒度試験	7 試料
				土の液性限界試験	7 試料
				土の塑性限界試験	7 試料
				土の一軸圧縮試験	7 試料
					7 試料
					1 式
総合解析	式	1	280,512	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	123,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	20,000	検定費等	10 本
間接調査費	式	1	3,128,161		
運搬費	式	1	804,080	運搬費	1 式
準備費	式	1	622,630	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度 矢部清和道路地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設費	式	1	1,544,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	118,643	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	38,808	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,692,243		
間接費	式	1	5,877,757		
諸経費	式	1	5,877,757		
一般調査業務費	式	1	14,570,000		
解析等調査	式	1	1,463,534		
直接業務費	式	1	1,463,534		
解析等調査	式	1	1,463,534	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,753,334		
その他原価	式	1	944,170		

積算内訳書

業務名	令和6年度 矢部清和道路地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般管理費等
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等		式	1	1,452,496	
解析等調査業務費		式	1	4,150,000	
調査業務価格		式	1	18,720,000	