

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 矢部清和道路地質調査（その2）業務
履行場所	熊本県上益城郡山都町

2. 業務内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 履行期間	270 日間	自 令和 7年 3月 4日 至 令和 7年11月28日
3) 設計説明	本業務は、矢部清和道路事業において地質調査を行う業務である	
4) 業務内容	別紙、数量総括表のとおり	

積算内訳書

業務名	令和6年度 矢部清和道路地質調査（その2）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	8,451,318			
直接調査費	式	1	5,498,386			
機械ボーリング	式	1	3,095,800	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	5	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	105	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	17	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	8	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	26	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サンプリング	式	1	204,000	ロータリー式三重管サンプラー	5	本
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,578,500	標準貫入試験	105	回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	17	回
				砂・砂質土 標準貫入試験	8	回

積算内訳書

業務名	令和6年度 矢部清和道路地質調査(その2)業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				礫混じり土砂 標準貫入試験	26 回
室内試験	式	1	222,950	軟岩 土粒子の密度試験	5 試料
				土の含水比試験	5 試料
				土の粒度試験	5 試料
				土の液性限界試験	5 試料
				土の塑性限界試験	5 試料
				土の一軸圧縮試験	5 試料
総合解析	式	1	257,136	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	122,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	18,000	検定費等	9 本
間接調査費	式	1	2,952,932		
運搬費	式	1	839,830	運搬費	1 式
準備費	式	1	578,460	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度 矢部清和道路地質調査（その2）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
仮設費	式	1	1,379,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	117,280	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	38,362	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,451,318		
間接費	式	1	5,728,682		
諸経費	式	1	5,728,682		
一般調査業務費	式	1	14,180,000		
解析等調査	式	1	1,401,282		
直接業務費	式	1	1,401,282		
解析等調査	式	1	1,401,282	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,691,082		
その他原価	式	1	910,647		

積算内訳書

業務名	令和6年度 矢部清和道路地質調査（その2）業務			業種	地質調査
				項目	一般管理費等
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般管理費等	式	1	1,398,271		
解析等調査業務費	式	1	4,000,000		
調査業務価格	式	1	18,180,000		