

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度球磨川小柿地区地質調査業務
履行場所	八代河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所		
2) 履行期間	170 日間	自 令和 6年 9月12日	至 令和 7年 2月28日
3) 設計説明	本業務は、球磨川水系緊急治水対策プロジェクトに基づき、小柿地区における護岸整備に必要な地質調査等を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和6年度球磨川小柿地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	6,535,458	
直接調査費		式	1	4,463,988	
機械ボーリング		式	1	2,738,600	土質ボーリング(オールコアボーリング) 2 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 21 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 21 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 1 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 1 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 2 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 116mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 23 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm
サンプリング		式	1	68,100	固定式ストローク式シワールサンプラー 1 本 ロータリー式三重管サンプラー

積算内訳書

業務名	令和6年度球磨川小柿地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
サウンディング及び原位置試験	式	1	986,760	標準貫入試験	1 本
				粘性土・シルト 標準貫入試験	2 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	21 回
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	21 回
				軟岩	23 回
				解析等調査	1 式
総合解析	式	1	187,008		
室内土質試験	式	1	360,520	土粒子の密度試験	19 試料
				土の含水比試験	19 試料
				土の粒度試験	1 試料
				土の粒度試験	18 試料
				土の液性限界試験	1 試料
				土の塑性限界試験	1 試料
				土の湿潤密度試験	2 試料
				土の圧密試験	1 試料
電子成果品作成費	式	1	113,000	電子成果品作成費	

積算内訳書

業務名	令和6年度球磨川小柿地区地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					1	式
検定費等	式	1	10,000	検定費等	5	本
間接調査費	式	1	2,071,470			
運搬費	式	1	710,128	運搬費	1	式
準備費	式	1	423,950	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
					1	式
仮設費	式	1	522,900	足場仮設	1	式
安全費	式	1	288,000	環境保全(仮囲い)	1	式
旅費交通費	式	1	95,315	旅費(率計上・宿泊無)	1	式
施工管理費	式	1	31,177	施工管理費	1	式
直接調査費＋間接調査費	式	1	6,535,458			
間接費	式	1	4,534,542			
諸経費	式	1	4,534,542			
一般調査業務費	式	1	11,070,000			
解析等調査	式	1	1,128,026			
直接業務費	式	1	1,128,026			

積算内訳書

業務名	令和6年度球磨川小柿地区地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査		式	1	1,128,026	計画準備	1 業務
					解析等調査	1 式
共通		式	1	289,800		
共通		式	1	289,800		
打合せ等		式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,417,826		
その他原価		式	1	763,499		
一般管理費等		式	1	1,168,675		
解析等調査業務費		式	1	3,350,000		
調査業務価格		式	1	14,420,000		