

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R6 球磨川流域測量及び実施設計（その2）業務
履行場所	八代河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 事業対策課		
2) 履行期間	393 日間	自 令和 7年 3月 4日	至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、球磨川流域の河道掘削に係る護岸詳細設計及び輪中堤・宅地かさ上げの工事予定箇所等において測量、地質調査及び築堤護岸詳細設計を行うものである。		
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 6 球磨川流域測量及び実施設計（その２）業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	417, 600		
基準点測量	式	1	417, 600		
3 級基準点測量	式	1	327, 300	3 級基準点測量	3 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
4 級基準点測量	式	1	90, 300	4 級基準点測量	3 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
地形測量	式	1	1, 238, 252		
現地測量	式	1	1, 238, 252		
現地測量	式	1	1, 238, 252	現地測量（作業計画）	1 業務
				現地測量	(0. 05) 1 (km2) 式
応用測量	式	1	1, 384, 640		
路線測量	式	1	1, 384, 640		
路線測量	式	1	1, 384, 640	作業計画	1 業務
				現地踏査	0. 5 km
				中心線測量	0. 5 km
				縦断測量	0. 5 km
				横断測量	0. 5 km

積算内訳書

業務名	R6 球磨川流域測量及び実施設計（その2）業務			業 種	測量業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接経費	式	1	87,906		
直接経費	式	1	87,906		
旅費交通費	式	1	14,906	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	73,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	3,128,398		
間接測量費	式	1	2,341,602		
諸経費	式	1	2,341,602		
測量業務価格	式	1	5,470,000		
一般調査	式	1	2,826,125		
直接調査費	式	1	1,870,706		
機械ボーリング	式	1	954,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリ	10 m 5 m 10 m

積算内訳書

業務名	R6 球磨川流域測量及び実施設計（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm	5 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	413, 000	標準貫入試験	5 回
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	15 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	10 回
				砂・砂質土	
室内土質試験	式	1	236, 490	土粒子の密度試験	3 試料
				土の含水比試験	3 試料
				土の粒度試験（ふるい）	3 試料
				三軸圧縮試験	3 試料
総合解析	式	1	179, 216	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	80, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8, 000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	955, 419		
運搬費	式	1	108, 360	運搬費	1 式
				運搬費	1 式

積算内訳書

業務名	R 6 球磨川流域測量及び実施設計（その２）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
準備費	式	1	306, 560	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	257, 200	足場仮設	1 式
安全費	式	1	230, 400	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	39, 861	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	13, 038	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	2, 826, 125		
間接費	式	1	2, 113, 875		
諸経費	式	1	2, 113, 875		
一般調査業務費	式	1	4, 940, 000		
解析等調査	式	1	1, 108, 402		
直接業務費	式	1	1, 108, 402		
解析等調査	式	1	1, 108, 402	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1, 108, 402		
その他原価	式	1	596, 874		

積算内訳書

業務名	R6 球磨川流域測量及び実施設計（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般管理費等
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般管理費等	式	1	914,724		
解析等調査業務費	式	1	2,620,000		
調査業務価格	式	1	7,560,000		
河川構造物設計	式	1	6,564,669		
護岸設計	式	1	6,564,669		
護岸詳細設計	式	1	6,564,669	護岸詳細設計 (150)1 (m)式 片側 護岸詳細設計 (200)1 (m)式 片側 護岸詳細設計 (170)1 (m)式 片側	
共通	式	1	807,100		
共通（設計業務）	式	1	807,100		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ 1 式	
その他	式	1	88,400	合同現地踏査 1 回 照査技術者による報告 1 回	
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成 1 業務	
直接経費	式	1	421,631		

積算内訳書

業務名	R6 球磨川流域測量及び実施設計（その2）業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費		式	1	421,631	
旅費交通費		式	1	45,631	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	376,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	7,793,400	
その他原価		式	1	3,900,390	
一般管理費等		式	1	6,296,210	
業務価格		式	1	17,990,000	
業務価格		式	1	31,020,000	