

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度鈴ヶ谷地区外地質調査業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課		
2) 履行期間	213 日間	自 令和 6年 8月31日	
		至 令和 7年 3月31日	
3) 設計説明	本業務は、地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表の通り。		

積算内訳書

業務名	令和6年度鈴ヶ谷地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	25,562,579	
直接調査費		式	1	20,093,058	
機械ボーリング		式	1	17,728,340	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 50 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm 土質ボーリング (オールコアボーリング) 20 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86 mm 土質ボーリング (オールコアボーリング) 10 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 8 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 40 m 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 18 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 10 m 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm ボアホールスキャナー観測 26 m

積算内訳書

業務名	令和6年度鈴ヶ谷地区外地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				50m以下 ボアホールスキャナー観測	50	m
サウンディング及び原位置試験	式	1	573,400	50m超～80m以下 現場透水試験	3	回
				ケーシング法 50m以内 現場透水試験	1	回
				ケーシング法 30m以内 現場透水試験	1	回
				ケーシング法 20m以内		
総合解析	式	1	225,968	解析等調査	1	式
地すべり調査	式	1	1,357,350	移動変形調査	1	式
				挿入式孔内傾斜計		
電子成果品作成費	式	1	202,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3	本
間接調査費	式	1	5,469,521			
運搬費	式	1	2,121,920	運搬費	1	式
準備費	式	1	343,000	準備及び跡片付け	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	503,200	足場仮設	1	式

積算内訳書

業務名	令和6年度鈴ヶ谷地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				50m以下 足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	2,360,792	50m超～80m以下 旅費（率計上・宿泊有） 日当・宿泊料（一般調査）	1 式 1 式
施工管理費	式	1	140,609	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	25,562,579		
間接費	式	1	15,707,421		
諸経費	式	1	15,707,421		
一般調査業務費	式	1	41,270,000		
解析等調査	式	1	1,624,560		
直接業務費	式	1	1,624,560		
解析等調査	式	1	1,624,560	計画準備 解析等調査 ボアホールスキャナー解析	1 業務 1 式 76 m
共通	式	1	177,800		
共通	式	1	177,800		

積算内訳書

業務名	令和6年度鈴ヶ谷地区外地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
打合せ等		式	1	177,800	打合せ 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,802,360		
その他原価		式	1	814,069		
一般管理費等		式	1	1,403,571		
解析等調査業務費		式	1	4,020,000		
調査業務価格		式	1	45,290,000		