

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度宮目木地区地質調査業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課		
2) 履行期間	213 日間	自 令和 6年 8月31日	
		至 令和 7年 3月31日	
3) 設計説明	本業務は、地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表の通り。		

積算内訳書

業務名	令和6年度宮目木地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	23,719,931		
直接調査費	式	1	18,367,302		
機械ボーリング	式	1	15,611,600	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 60 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm 土質ボーリング (オールコアボーリング) 30 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86 mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 35 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 30 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm ボアホールスキャナー観測 65 m 50m以下	
サウンディング及び原位置試験	式	1	955,800	現場透水試験 1 回 ケーシング法 4 0 m以内 現場透水試験 4 回 ケーシング法 3 0 m以内 現場透水試験 4 回 ケーシング法 2 0 m以内	
総合解析	式	1	241,552	解析等調査 1 式	

積算内訳書

業務名	令和6年度宮目木地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地すべり調査	式	1	1,357,350	移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計	
電子成果品作成費	式	1	195,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	5,352,629		
運搬費	式	1	2,112,320	運搬費	1 式
準備費	式	1	343,000	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	495,000	足場仮設	1 式
				50m以下	
旅費交通費	式	1	2,273,780	旅費(率計上・宿泊有)	1 式
				日当・宿泊料(一般調査)	1 式
施工管理費	式	1	128,529	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	23,719,931		
間接費	式	1	14,670,069		
諸経費	式	1	14,670,069		
一般調査業務費	式	1	38,390,000		

積算内訳書

業務名	令和6年度宮目木地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
解析等調査		式	1	1,492,994	
直接業務費		式	1	1,492,994	
解析等調査		式	1	1,492,994	計画準備 解析等調査 ボアホールスキャナー解析
共通		式	1	177,800	1 業務 1 式 65 m
共通		式	1	177,800	
打合せ等		式	1	177,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,670,794	
その他原価		式	1	765,873	
一般管理費等		式	1	1,303,333	
解析等調査業務費		式	1	3,740,000	
調査業務価格		式	1	42,130,000	