

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度下谷下流地区外地質調査業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 川辺川ダム砂防事務所 工務課
- 2) 履行期間 213 日間 自 令和 6年 8月31日
至 令和 7年 3月31日

3) 設計説明
本業務は、地質調査を行うものである。

4) 業務内容
別紙、数量総括表の通り。

積算内訳書

業務名	令和6年度下谷下流地区外地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	23,562,039			
直接調査費	式	1	18,249,910			
機械ボーリング	式	1	15,726,800	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	40	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	30	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	40	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	30	m
				中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				ボアホールスキャナー観測	70	m
				50m以下		
サウンディング及び原位置試験	式	1	732,000	現場透水試験	1	回
				ケーシング法 50m以内		
				現場透水試験	3	回
				ケーシング法 30m以内		
				現場透水試験	1	回
				ケーシング法 20m以内		
				現場透水試験	2	回

積算内訳書

業務名	令和6年度下谷下流地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				ケーシング法 10m以内	
総合解析	式	1	233,760	解析等調査	1 式
地すべり調査	式	1	1,357,350	移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計	
電子成果品作成費	式	1	194,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	5,312,129		
運搬費	式	1	2,107,520	運搬費	1 式
準備費	式	1	343,000	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	495,000	足場仮設	1 式
				50m以下	
旅費交通費	式	1	2,238,902	旅費(率計上・宿泊有)	1 式
				日当・宿泊料(一般調査)	1 式
施工管理費	式	1	127,707	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	23,562,039		
間接費	式	1	14,577,961		
諸経費	式	1	14,577,961		

積算内訳書

業務名	令和6年度下谷下流地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	間接費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査業務費	式	1	38,140,000		
解析等調査	式	1	1,552,200		
直接業務費	式	1	1,552,200		
解析等調査	式	1	1,552,200	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボアホールスキャナー解析	70 m
共通	式	1	177,800		
共通	式	1	177,800		
打合せ等	式	1	177,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,730,000		
その他原価	式	1	787,459		
一般管理費等	式	1	1,352,541		
解析等調査業務費	式	1	3,870,000		
調査業務価格	式	1	42,010,000		