

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度小浜地区地質調査業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課		
2) 履行期間	213 日間	自 令和 6年 8月31日	
		至 令和 7年 3月31日	
3) 設計説明	本業務は、地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表の通り。		

積算内訳書

業務名	令和6年度小浜地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	21,899,082		
直接調査費	式	1	17,543,084		
機械ボーリング	式	1	15,552,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 60 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm 土質ボーリング (オールコアボーリング) 20 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86 mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 55 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 20 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm ボアホールスキヤナー観測 75 m 50m以下	
サウンディング及び原位置試験	式	1	680,800	現場透水試験 2 回 ケーシング法 5 0 m以内 現場透水試験 2 回 ケーシング法 4 0 m以内 現場透水試験 2 回 ケーシング法 2 0 m以内	
総合解析	式	1	210,384	解析等調査 1 式	

積算内訳書

業務名	令和6年度小浜地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地すべり調査	式	1	904,900	移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計	
電子成果品作成費	式	1	191,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	4,355,998		
運搬費	式	1	1,499,800	運搬費	1 式
準備費	式	1	321,000	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	330,000	足場仮設	1 式
				50m以下	
旅費交通費	式	1	2,082,425	旅費(率計上・宿泊有)	1 式
				日当・宿泊料(一般調査)	1 式
施工管理費	式	1	122,773	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	21,899,082		
間接費	式	1	13,630,918		
諸経費	式	1	13,630,918		
一般調査業務費	式	1	35,530,000		

積算内訳書

業務名	令和6年度小浜地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
解析等調査		式	1	1,598,278	
直接業務費		式	1	1,598,278	
解析等調査		式	1	1,598,278	計画準備 解析等調査 ボアホールスキャナー解析
共通		式	1	177,800	1 業務
共通		式	1	177,800	1 式
打合せ等		式	1	177,800	打合せ 75 m
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,776,078	1 式
その他原価		式	1	801,976	
一般管理費等		式	1	1,381,946	
解析等調査業務費		式	1	3,960,000	
調査業務価格		式	1	39,490,000	