

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度ダムサイト周辺地質調査（その2）業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課		
2) 履行期間	188 日間	自 令和 6年 9月25日	至 令和 7年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、ダムサイト周辺の地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	令和6年度ダムサイト周辺地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	20,836,236		
直接調査費	式	1	17,489,314		
機械ボーリング	式	1	8,495,300	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 10 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 65 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 75 m	
				岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 10 m	
ボアホールスキャナー観測	式	1	2,122,500	ボアホールスキャナー観測 150 m	
				50m超～80m以下	
サウンディング及び原位置試験	式	1	4,725,000	岩盤透水試験 30 回	
総合解析	式	1	194,800	解析等調査 1 式	
孔内水位観測	式	1	1,756,714	孔内水位計設置 1 式	
				孔内水位観測孔設置 1 式	
電子成果品作成費	式	1	191,000	電子成果品作成費	

積算内訳書

業務名	令和6年度ダムサイト周辺地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	3,346,922		
運搬費	式	1	1,379,760	運搬費	1 式
準備費	式	1	321,000	準備及び跡片付け	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	346,400	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	1,177,365	旅費（率計上・宿泊有）	1 式
				日当・宿泊料（一般調査）	1 式
施工管理費	式	1	122,397	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	20,836,236		
間接費	式	1	13,033,764		
諸経費	式	1	13,033,764		
一般調査業務費	式	1	33,870,000		
解析等調査	式	1	2,779,900		
直接業務費	式	1	2,779,900		
解析等調査	式	1	2,779,900	計画準備	

積算内訳書

業務名	令和6年度ダムサイト周辺地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					解析等調査 1 業務
					ボアホールスキャナー解析 1 式
					50m超～80m以下 150 m
共通	式	1	177,800		
共通	式	1	177,800		
打合せ等	式	1	177,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,957,700		
その他原価	式	1	1,251,204		
一般管理費等	式	1	2,261,096		
解析等調査業務費	式	1	6,470,000		
調査業務価格	式	1	40,340,000		