

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度川辺川管内地質調査業務
履行場所	熊本県球磨郡相良村、五木村

2. 業務内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 調査課		
2) 履行期間	143 日間	自 令和 6年 7月30日	至 令和 6年12月19日
3) 設計説明	本業務は、頭地地区（五木村）周辺の平場候補地及び初神地区（相良村）管理用道路において、設計に必要な地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「特記仕様書」、「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和6年度川辺川管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	11,201,062		
直接調査費	式	1	7,064,552		
機械ボーリング	式	1	4,916,400	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 56 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 24 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 4 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 8 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 8 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 12 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,747,600	標準貫入試験 56 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 24 回 玉石混じり土砂	

積算内訳書

業務名	令和6年度川辺川管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標準貫入試験	4 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	8 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	8 回
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	12 回
				軟岩	
総合解析	式	1	241,552	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	135,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	24,000	検定費等	12 本
間接調査費	式	1	4,136,510		
運搬費	式	1	1,432,880	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	629,680	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,874,000	足場仮設	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度川辺川管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	150,667	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	49,283	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	11,201,062		
間接費	式	1	7,408,938		
諸経費	式	1	7,408,938		
一般調査業務費	式	1	18,610,000		
解析等調査	式	1	1,261,194		
直接業務費	式	1	1,261,194		
解析等調査	式	1	1,261,194	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,550,994		
その他原価	式	1	835,210		

積算内訳書

業務名	令和6年度川辺川管内地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般管理費等
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般管理費等		式	1	1,283,796		
解析等調査業務費		式	1	3,670,000		
調査業務価格		式	1	22,280,000		