

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度八代復興事務所管内地質調査業務
履行場所	八代復興事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課		
2) 履行期間	189 日間	自 令和 6年 6月22日	
		至 令和 6年12月27日	
3) 設計説明			
4) 業務内容	本業務は、国道219号外の災害復旧事業として八代市から人吉市間の国道219号・ 県道が被災したことを受け道路の設計・施工に必要な地質調査を行う業務である。 。		

積算内訳書

業務名	令和6年度八代復興事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	9,254,989		
直接調査費	式	1	6,853,350		
機械ボーリング	式	1	4,733,300	土質ボーリング(オールコアボーリング) 11 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 11 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 11 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 33 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 55 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,731,290	標準貫入試験 11 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 11 回 砂・砂質土 標準貫入試験 11 回 礫混じり土砂 標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和6年度八代復興事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	33 回
				軟岩	55 回
総合解析	式	1	233,760	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	133,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	22,000	検定費等	11 本
間接調査費	式	1	2,401,639		
運搬費	式	1	403,200	運搬費	1 式
準備費	式	1	570,430	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,234,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	146,190	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	47,819	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	9,254,989		
間接費	式	1	6,215,011		
諸経費	式	1	6,215,011		

積算内訳書

業務名	令和6年度八代復興事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査業務費	式	1	15,470,000		
解析等調査	式	1	808,120		
直接業務費	式	1	808,120		
解析等調査	式	1	808,120	解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,097,920		
その他原価	式	1	591,229		
一般管理費等	式	1	900,851		
解析等調査業務費	式	1	2,590,000		
調査業務価格	式	1	18,060,000		