

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度中山川支川砂防施設地質調査業務
履行場所	熊本県阿蘇郡高森町大字高森地先

2. 業務内容

1) 事務所名

2) 履行期間 147 日間 自 令和 6年 7月27日
至 令和 6年12月20日

3) 設計説明

本業務は、中山川支川での砂防堰堤計画箇所の地質状況を把握するための調査を行う業務である。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり

積算内訳書

業務名	令和6年度中山川支川砂防施設地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査		式	1	4,820,767		
直接調査費		式	1	3,174,808		
機械ボーリング		式	1	2,055,000	土質ボーリング(オールコアボーリング)	10 m
					粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
					土質ボーリング(オールコアボーリング)	10 m
					砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
					土質ボーリング(オールコアボーリング)	20 m
					礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
					土質ボーリング(オールコアボーリング)	10 m
					玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
					岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	10 m
					軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
					標準貫入試験	10 回
					粘性土・シルト 標準貫入試験	10 回
サウンディング及び原位置試験		式	1	823,800	砂・砂質土 標準貫入試験	20 回
					礫混じり土砂 標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和 6 年度中山川支川砂防施設地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					玉石混じり土砂 標準貫入試験	10 回
					軟岩	10 回
総合解析	式	1	187,008		解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	99,000		電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	10,000		検定費等	5 本
間接調査費	式	1	1,645,959			
運搬費	式	1	686,230		運搬費	1 式
準備費	式	1	313,950		準備及び跡片付け	1 式
					調査孔閉塞	1 式
						1 式
仮設費	式	1	555,900		足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	67,726		旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	22,153		施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	4,820,767			
間接費	式	1	3,439,233			
諸経費	式	1	3,439,233			
一般調査業務費	式	1	8,260,000			

積算内訳書

業務名	令和6年度中山川支川砂防施設地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査業務費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
解析等調査		式	1	1,128,026	
直接業務費		式	1	1,128,026	
解析等調査		式	1	1,128,026	計画準備 解析等調査 1 業務 1 式
共通		式	1	289,800	
共通		式	1	289,800	
打合せ等		式	1	289,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,417,826	
その他原価		式	1	763,499	
一般管理費等		式	1	1,168,675	
解析等調査業務費		式	1	3,350,000	
調査業務価格		式	1	11,610,000	