

積算内訳書

1. 業務名

業務名	檜古屋地区樋管詳細設計外業務
履行場所	番匠川水系井崎川

2. 業務内容

1) 事務所名 佐伯河川国道事務所 流域治水課

2) 履行期間 253 日間 自 令和 6年 4月19日
至 令和 6年12月27日

3) 設計説明

本業務は、番匠川水系井崎川檜古屋地区において樋門・樋管詳細設計を行うものである。また、設計に必要な測量作業、地質作業を行う業務である。

4) 業務内容

別紙数量総括表のとおり

積算内訳書

業務名	稽古屋地区樋管詳細設計外業務			業種	測量業務
				項目	応用測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
応用測量	式	1	158,561		
河川測量	式	1	158,561		
河川測量	式	1	158,561	作業計画 現地踏査 河川定期横断測量 直接水準（平地） 平均測量幅:50m	1 業務 (0.03)1 (km)式 3 本
直接経費	式	1	20,000		
直接経費	式	1	20,000		
電子成果品作成費	式	1	20,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	178,561		
間接測量費	式	1	161,439		
諸経費	式	1	161,439		
測量業務価格	式	1	340,000		
一般調査	式	1	4,491,890		
直接調査費	式	1	3,370,684		
機械ボーリング	式	1	433,600	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66	10 m

積算内訳書

業務名	積古屋地区樋管詳細設計外業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	3 m
機械ボーリング	式	1	433,600	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	10 m
				mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	3 m
機械ボーリング	式	1	551,600	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	3 m 10 m
				mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	5 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	183,700	標準貫入試験	10 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	3 回
				軟岩	
サウンディング及び原位置試験	式	1	183,700	標準貫入試験	10 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	3 回

積算内訳書

業務名	稽古屋地区樋管詳細設計外業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				軟岩	
サウンディング及び原位置試験	式	1	243,790	標準貫入試験	3 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	10 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	5 回
室内土質試験	式	1	1,062,270	室内土質試験	1 式
総合解析	式	1	171,424	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	101,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	1,121,206		
運搬費	式	1	207,800	運搬費	1 式
準備費	式	1	356,450	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	306,000	足場仮設	1 式

積算内訳書

業務名	稽古屋地区樋管詳細設計外業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
安全費	式	1	155,400	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	72,004	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	23,552	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	4,491,890		
間接費	式	1	3,228,110		
諸経費	式	1	3,228,110		
一般調査業務費	式	1	7,720,000		
解析等調査	式	1	655,328		
直接業務費	式	1	655,328		
解析等調査	式	1	655,328	解析等調査	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	655,328		
その他原価	式	1	352,894		
一般管理費等	式	1	541,778		
解析等調査業務費	式	1	1,550,000		
調査業務価格	式	1	9,270,000		
河川構造物設計	式	1	9,413,486		

積算内訳書

業務名	稽古屋地区樋管詳細設計外業務			業種	設計業務
				項目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
樋門設計	式	1	9,413,486		
樋門予備設計	式	1	2,013,888	樋門予備設計	(1)1(箇所)式
樋門詳細設計	式	1	7,399,598	樋門詳細設計(柔構造形式RC構造)	(1)1(箇所)式
共通	式	1	876,800		
共通(設計業務)	式	1	876,800		
打合せ等	式	1	652,400	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
その他	式	1	97,200	照査技術者による報告	3 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	500,665		
直接経費	式	1	500,665		
旅費交通費	式	1	63,665	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
電子成果品作成費	式	1	437,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	10,790,951		
その他原価	式	1	5,441,925		
一般管理費等	式	1	8,737,124		

積算内訳書

業務名	稽古屋地区樋管詳細設計外業務			業種	設計業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
	業務価格	式	1	24,970,000	
	業務価格	式	1	34,580,000	