

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度油津・夏井道路（奈留～串間）地質調査業務
履行場所	宮崎県串間市大字西方

2. 業務内容

- 1) 事務所名 宮崎河川国道事務所 工務第三課
- 2) 履行期間 127 日間 自 令和 6年 8月23日
至 令和 6年12月27日

3) 設計説明

本業務は、油津・夏井道路において、道路設計等を進めるための基礎資料とするために地質調査を行う業務である。

4) 業務内容

別紙、「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり。

積算内訳書

業務名	令和6年度油津・夏井道路（奈留～串間）地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	22,978,579			
直接調査費	式	1	16,153,292			
機械ボーリング	式	1	12,872,120	土質ボーリング(オールコアボーリング)	3	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	1	m
				粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	1	m
				粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 水平, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	1	m
				粘性土・シルト, 80m超～100m以下, 水平, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	6	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	2	m
				砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	2	m
				砂・砂質土, 50m超～80m以下, 水平, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)		

積算内訳書

業務名	令和6年度油津・夏井道路（奈留～串間）地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				ング)	2	m
				砂・砂質土, 80m超～100m以下, 水平, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	21	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	7	m
				礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	57	m
				礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 水平, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	77	m
				礫混じり土砂, 80m超～100m以下, 水平, φ 66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	35	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	70	m
				軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				軟岩, 50m超～80m以下, 水平, φ 66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	10	m
				軟岩, 80m超～120m以下, 水平, φ 66mm		

積算内訳書

業務名	令和6年度油津・夏井道路（奈留～串間）地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,327,820	標準貫入試験	4	回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	8	回
				砂・砂質土 標準貫入試験	28	回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	105	回
				軟岩		
室内試験	式	1	514,800	岩石の試料作成費	36	個
				軟岩コア 岩の圧縮強度試験	12	個
				岩の超音波試験	12	個
				自然状態 岩の密度試験	12	個
総合解析	式	1	241,552	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	185,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6	本
間接調査費	式	1	6,825,287			
運搬費	式	1	5,061,224	運搬費	1	式

積算内訳書

業務名	令和6年度油津・夏井道路（奈留～串間）地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
準備費	式	1	453,340	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞	1	式
				給水費（ポンプ運転）	1	式
仮設費	式	1	965,300	足場仮設	1	式
				足場仮設	1	式
				足場仮設	1	式
旅費交通費	式	1	345,423	旅費（率計上・宿泊無）	1	式
直接調査費＋間接調査費	式	1	22,978,579			
間接費	式	1	14,261,421			
諸経費	式	1	14,261,421			
一般調査業務費	式	1	37,240,000			
解析等調査	式	1	924,154			
直接業務費	式	1	924,154			
解析等調査	式	1	924,154	解析等調査	1	式
共通	式	1	289,800			
共通	式	1	289,800			

積算内訳書

業務名	令和6年度油津・夏井道路（奈留～串間）地質調査業務			業種	地質調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	共通
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,213,954		
その他原価	式	1	653,714		
一般管理費等	式	1	1,002,332		
解析等調査業務費	式	1	2,870,000		
調査業務価格	式	1	40,110,000		